

2022 年-2023 年山东省安全员 C 证模拟考 (含答案)

一、判断题(20 题)

1.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

2.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

3.建筑物正式消防给水系统投入使用前，可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

4.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

5.在安装拆卸施工升降机时，非作业人员不得进入警戒区，任何人不得在悬吊物下停留。

A.正确 B.错误

6.企业、事业等单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。

A.正确 B.错误

7.危险源的安全风险控制策划应按照标本兼治、治本为主的原则。

A.正确 B.错误

8.化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒。

A.正确 B.错误

9.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持 3-4 米。

A.正确 B.错误

10.对安全培训机构及其教师的考核发证，适当收取费用。

A.正确 B.错误

11.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

12.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A.正确 B.错误

13.企业未取得安全生产许可证的，特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确 B.错误

14.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

15.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

16.注意砂轮锯片磨损情况，损坏或不符合切断要求时，应及时停电更换。

A.正确 B.错误

17.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

18.《消防法》规定，施工现场应按照标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

A.正确 B.错误

19.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010，外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力，评价小组成员不应少于7人。

A.正确 B.错误

20.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员

配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于 3 人的是（）的工程。

A.1 万平方米以下 B.1-3 万平方米 C.1-5 万平方米 D.5 万平方米及以上

22.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产（）进行监督检查。

A.全面 B.工作场所 C.项目 D.现场

23.锅炉房屋顶不准用（）。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

24.临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计，并应经企业（）批准方可实施。

A.技术负责人 B.企业法人 C.项目经理 D.安全管理部门

25.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等（）个等级。

A.5 B.6 C.7 D.8

26.依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（）和强令冒险作业。

A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

27.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件，下列描述有误的是（）。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

- B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
- C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求
- D.有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

28.施工升降机基础周边水平距离（）以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

A.3m B.5m C.8m D.10m

29.大容积气瓶是指公称容积大于（）L的气瓶。

A.130 B.140 C.150 D.200

30.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（），防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

31.施工现场用电工程建造的依据是（）。

A.项目经理的指示 B.电工的经验 C.用电人员的要求 D.用电组织设计

32.临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于（）时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

33.（）负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖

市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

34.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、()及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

35.开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按()进行。

A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续 D.先近后远的原则间隔

36.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款()的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1 倍以上 2 倍以下 B.2 倍以上 10 倍以下 C.2 倍以上 5 倍以下 D.1 倍以上 3 倍以下

37.施工现场临时用电中，专用保护零线应为()。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

38.使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中，正确的是()。

A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业

- B.不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车
- C.叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶
- D.任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

39.刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

- A.多人重伤、死亡
- B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

40.行政相对人是指负有遵守行政法义务的（）。

- A.行政机关的工作人员
- B.法定代表人
- C.自然人和法定代表人
- D.公民和法人

41.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于（）。

- A.100mm
- B.150mm
- C.200mm
- D.250mm

42.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为（）。

- A.30-80m
- B.30-120m
- C.50-100m
- D.70-150m

43.挖掘机上坡时,驱动轮应在后面，臂杆应在上面；挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过（）度。

A.10 B.20 C.30 D.40

44.出厂年限满（）年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。

A.5 B.6 C.7 D.8

45.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于（）。

A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

46.多功能打桩机在进行板立桩架时，当板超（）要进行停机检查。

A.2-5cm B.5-10cm C.10-20cm D.15-25cm

47.下列事故，不属于一般安全的事故的是（）。

A.死亡3人 B.死亡2人 C.死亡1人 D.重伤3人

48.人行斜道的宽度和坡度的规定是（）。

A.不宜小于1m 和宜采用1:8

B.不宜小于0.8m 和宜采用1:6

C.不宜小于1m 和宜采用1:3

D.不宜小于1.5m 和宜采用1:7

49.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防给水系统表述错误的是（）。

A.当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时，应设置消防水泵

B.消防水泵应按照一用二备的要求进行配置

C.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时，应在施工

现场设置临时消防水池

D.临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

50.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案,专项方案中施工安全保证措施应包括 ()。

A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

51. () 的进步从根本上改善着劳动条件,但不能排除新的重要的危险因素的出现,或者有扩大其有害影响的可能性,如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

52.高处作业的落地式操作平台高度不应大于 15m,高宽比不应大于()。

A.2 : 1 B.3 : 1 C.4 : 1 D.5 : 1

53.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的 (),或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分工协议

54.下列关于安全施工技术交底说法正确的是 ()。

- A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
- B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
- C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
- D.施工作业人员向施工单位负责人交底

55.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于（）条。

- A.1 B.2 C.3 D.4

56.下列施工平面布置原则说法错误的是（）。

- A.现场布置全面；增加施工用地
- B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运
- C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内
- D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

57.振动桩机在基坑和围堰内打桩时,电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的（）。

- A.5% B.10% C.15% D.20%

58.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（）止。

- A.建设开工之日起至有意外伤害发生
- B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/006144201122010104>