2025--2025 年二级建造师之二建建筑工程实务题库附答案（典型题）

单选题（共 30 题）

1、在遇到强烈地震，房屋结构能够保持整体稳定而不发生倒塌，称该结构具有（　　）。

A.适用性

B.可靠性

C.安全性

D.耐久性

【答案】 C

2、

楼层梯段相邻踏步高度差和每踏步两端宽度差分别不应大于()。

A.4mm

B.6mm

C.8mm

D.10mm

【答案】 D

3、能够同时测出角度和距离的仪器是（　　）。

A.经纬仪

B.全站仪

C.水准仪

D.铅直仪

【答案】 B

4、D.砂浆的稠度越大，其流动性越大 6.有超强耐紫外线及优异抗穿刺功能要求的屋面防水工程，常选用的卷材是（　　）。

A.改性沥青防水卷材

B.PVC 高分子防水卷材

C.TPO 高分子防水卷材

D.自粘复合防水卷材

【答案】 C

5、下列不属于施工现场临时用水管理具体内容的是（　）。

A.建立相关的管理文件

B.编制临时用水方案

C.消防用水通常利用建设单位的临时消防设施

D.配备足够的水龙带

【答案】 C

6、施工现场基坑边夜间照明灯采用（ ）照明器。

A.220V

B.36V

C.24V

D.12V

【答案】 A

7、

工程竣工后，委托具有资格的消防设施检测单位进行技术测试的单位是( )。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.施工安装单位

【答案】 D

8、

关于矩形截面的简支梁跨中最大位移的说法，错误的是（ ）。

A.与构件的跨度成正比

B.与梁高成正比

C.与截面的惯性矩 I 成反比

D.与材料的弹性模量 E 成反比

【答案】 B

9、钢结构作为主体结构之一应按（ ）竣工验收。

A.分项工程

B.分部工程

C.子分部工程

D.子单位工程

【答案】 C

10、

二级动火作业由( )审查批准后，方可动火。

A.企业安全管理部门

B.项目安全管理部门和项目负责人

C.项目安全管理部门

D.项目负责人

【答案】 B

11、按照建筑安装工程造价的构成，其他项目费用不包括以下选项( )。

A.暂列金额

B.计日工

C.总包服务费

D.安全施工费

【答案】 D

12、当吊杆长度大于 1.5m 时应（　　）。

A.设反向支撑

B.加粗吊杆

C.减小吊杆间距

D.增大吊杆间距

【答案】 A

13、基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，或沿挖方边缘转移运输工具和机械，一般应距基坑上部边缘不少于（　　）m。

A.1.2

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

B.1.5

C.1.8

D.2.0

【答案】 D

14、单向板短边向和长边向分别布置（　　）。

A.分布筋、受力筋

B.受力筋、分布筋

C.受力筋、箍筋

D.箍筋、受力筋

【答案】 B

15、设计无明确要求时，模板的拆除顺序正确的是（　）。

A.从上而下

B.先支的先拆

C.先拆承重模板

D.先拆底部的模板

【答案】 A

16、一般情况下，当受拉钢筋直径大于（　）mm 时，不宜采用绑扎搭接接头。

A.22

B.25

C.28

D.32

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

【答案】 B

17、

某分项工程高处作业高度 10m，其高处等级、坠落半径分别是()。

A.一级、2m

B.二级、3m

C.三级、4m

D.四级、5m

【答案】 B

18、焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其( )及其认可范围内施焊。

A.施工队领导批准项目

B.甲方领导批准项目

C.考试合格项目

D.监理工程师批准项目

【答案】 C

19、下列标牌类型中，不属于施工现场安全警示牌的是（　）。

A.禁止标志

B.警告标志

C.指令标志

D.指示标志

【答案】 D

20、关于地基验槽，以下描述正确的是（　　）。

A.验槽由施工单位组织

B.必须采用钎探法进行验槽

C.探后的孔要用砂灌实

D.发现异常部位，施工单位可自行处理

【答案】 C

21、

安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应()，并不得在同一根龙骨上接缝。

A.平行

B.错开

C.对齐

D.交叉

【答案】 B

22、采用机械固定法铺贴屋面层卷材时，卷材防水层周边 800mm 范围内应（　　）。

A.空铺

B.满粘

C.条粘

D.点粘

【答案】 B

23、

同一品种、类型和规格的特种门每()樘应划分为一个检验批，不足樘数也应划分为一个检验批。

A.20

B.30

C.40

D.50

【答案】 D

24、

建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在主体结构的施工层下方应设置防护网；在距离地面约 3m 高度处，应设置挑出宽度不小于（ ）的水平防护网。

A.2m

B.4m

C.6m

D.3m

【答案】 C

25、对钢结构高强度螺栓的安装技术要求，下列说法正确的是（　　）。

A.螺栓安装环境气温不宜低于-5℃

B.废弃的螺栓，经简单处理可重复使用

C.紧固次序应从螺栓群中央向四周进行

D.可以采用气割扩孔，严禁气割制孔

【答案】 C

26、建筑抗震设防，根据其使用功能的重要性分（ ）个类别。

A.二

B.三

C.四

D.五

【答案】 C

27、

砌体冬期采用氯盐砂浆施工，每日砌筑高度不宜超过（ ）m。

A.1.8

B.1.5

C.1.2

D.一步脚手架的高度

【答案】 C

28、

关于混凝土施工缝位置，以下描述正确的是（ ）。

A.墙垂直施工缝可留设在纵横交接处

B.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨中 1/3 范围内

C.单向板施工缝应留设在平行于板长边的任何位置

D.特殊部位留设施工缝应经建设单位同意

【答案】 A

29、钢结构防火涂料的耐火极限分为（　）级。

A.4

B.5

C.6

D.7

【答案】 C

30、流水施工参数中的时间参数不包括（　　）。

A.间隔时间

B.流水步距

C.工期

D.流水节拍

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、 (2019 年真题)下列施工工序中，属于“钢筋加工”工作内容的有（）。

A.机械连接

B.下料切断

C.搭接绑扎

D.弯曲成型

E.拉伸调直

【答案】 BD

2、

关于高强度螺栓施工过程质量控制的说法中，正确的有（　　）。

A.高强度螺栓应自由穿入螺栓孔，不能穿过时，应气割扩孔

B.扩孔数量应征得设计单位同意

C.扩孔后的孔径不应超过 1.2d（d 为螺栓直径）

D.高强度螺栓安装时，可以用高强度螺栓兼作安装螺栓

E.扭剪型高强度螺栓安装时，螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧

【答案】 BC

3、合成高分子密封防水材料进场时应检验的项目不包括（　）。

A.低温柔性

B.拉伸模量

C.断裂伸长率

D.流动性

E.表干时间

【答案】 AC

4、

常用的现场测量仪器中，水准仪的主要部件包括（ ）。

A. 望远镜

B. 水准器

C. 基座

D. 水准尺

E. 水平度盘

【答案】 ABC

5、住宅工程办理竣工验收备案时，应提交的文件有（　）。

A.工程竣工验收备案表

B.工程竣工验收报告

C.工程竣工报告

D.住宅质量保证书

E.住宅使用说明书

【答案】 ABD

6、控制大体积混凝土温度裂缝的常见措施有()。

A.提高混凝土强度

B.降低水胶比

C.降低混凝土入模温度

D.提高水泥用量

E.采用二次抹面工艺

【答案】 BC

7、检验批可按照（）进行划分。

A.楼层

B.施工段

C.变形缝

D.专业

E.施工计划

【答案】 ABC

8、

（ ）不得在二层及以上采用玻璃幕墙。

A.新建住宅

B.办公楼

C.医院门诊急诊楼和病房楼

D.老年人建筑

E.托儿所

【答案】 ACD

9、

下列关于砖砌体施工的说法中，正确的有（ ）。

A.当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过 500mm

B.砖过梁底部的模板及其支架拆除时，灰缝砂浆强度不应低于设计强度的 80%

C.在砖墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于 500mm，洞口净宽不应超过 1m

D.宽度超过 300mm 的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁

E.相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度，也不宜大于 4m

【答案】 CD

10、《节能建筑评价标准》规定，透明幕墙材料要求复试的项目有( )。

A.厚度

B.密度

C.可见光透射比

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/006150110043011031