

# 2024年一级建造师之一建港口与航道 工程实务考前冲刺模拟题库和答案

## 单选题（共20题）

1. 混凝土抗氯离子渗透性指标（电通量法）试验用的混凝土试件，对掺入粉煤灰或粒化高炉矿渣粉的混凝土，应按标准养护条件下（ ）龄期的试验结果评定。

混凝土抗氯离子渗透性指标（电通量法）试验用的混凝土试件，对掺入粉煤灰或粒化高炉矿渣粉的混凝土，应按标准养护条件下（ ）龄期的试验结果评定。

A. 14d

B. 28d

C. 56d

D. 90d

**【答案】** C

2. 当施工船舶必须在流速较大的河流横流驻位作业时，应编制( )。

当施工船舶必须在流速较大的河流横流驻位作业时，应编制( )。

- A. 施工组织设计
- B. 技术交底通知书
- C. 专项施工方案
- D. 安全操作规程

**【答案】** C

3. 项目部应向( )提出开工申请报告。

项目部应向( )提出开工申请报告。

- A. 业主
- B. 监理工程师
- C. 企业法人代表
- D. 当地的工程质量监督站

**【答案】** B

4. 水运工程的费用索赔可分为损失索赔和（ ）索赔

水运工程的费用索赔可分为损失索赔和（ ）索赔

- A. 直接费
- B. 间接费
- C. 利润
- D. 额外工作

**【答案】** D

5. 等粗直径钢筋镦粗直螺纹连接的强度与母材的强度相比，（ ）。

等粗直径钢筋镦粗直螺纹连接的强度与母材的强度相比，（ ）。

- A. 前者高
- B. 前者低
- C. 两者相等
- D. 没有规律

**【答案】** A

6. 土工带是港口与航道工程常用的土工织物之一，其具有（ ）功能。

土工带是港口与航道工程常用的土工织物之一，其具有（ ）功能。

A. 防护

B. 隔离

C. 加筋

D. 排水

**【答案】** C

7. 混凝土插入式振动器的振捣顺序宜（ ），移动间距不应大于振动器有效半径的 1.5 倍。

混凝土插入式振动器的振捣顺序宜（ ），移动间距不应大于振动器有效半径的 1.5 倍。

A. 从近模板处开始，先外后内

B. 从浇筑中心处开始，先内后外

C. 从底部开始，先下后上

D. 从一端向另一端

**【答案】** A

8. 混凝土中掺加适量的硅灰能（ ）。

混凝土中掺加适量的硅灰能（ ）。

A. 提高混凝土的流动性

B. 提高水泥的水化度

C. 减少高效减水剂的掺量

D. 明显降低水化热

**【答案】** B

9. 有抗冻性要求的港口与航道工程混凝土，其细骨料中总含泥量(以重量百分比计)的限值应不大于()。

有抗冻性要求的港口与航道工程混凝土，其细骨料中总含泥量(以重量百分比计)的限值应不大于()。

A. 1.0%

B. 3.0%

C. 5.0%

D. 8.0%

**【答案】** B

10. 港口与航道工程中，不可用于预应力混凝土构件主筋的是（ ）。

港口与航道工程中，不可用于预应力混凝土构件主筋的是（ ）。

A. 热轧带肋钢筋

B. 热轧光圆钢筋

C. 冷拉钢丝

D. 刻痕钢丝

**【答案】** B

11. 钢板桩护岸施工时，钢板桩宜采用拼组插入，钢板桩拼组根数（ ）。

钢板桩护岸施工时，钢板桩宜采用拼组插入，钢板桩拼组根数（ ）。

- A. U 形钢板桩宜取奇数，Z 形桩宜取偶数
- B. U 形钢板桩和 Z 形桩均取偶数
- C. U 形钢板桩宜取偶数，Z 形桩宜取奇数
- D. U 形钢板桩和 Z 形桩均取奇数

**【答案】** A

12. 港口与航道工程施工企业总承包特级资质标准中规定（ ）。

港口与航道工程施工企业总承包特级资质标准中规定（ ）。

- A. 企业注册资本金 6 亿元以上，企业净资产 5 亿元以上
- B. 企业银行授信额度近三年均在 3 亿元以上
- C. 企业经理具有 10 年以上从事工程管理工作经历
- D. 财务负责人具有会计师职称及注册会计师资格

**【答案】** C

13. 高桩码头施工中，在斜坡上沉桩时，为使桩位符合设计要求，应采取()的方法。

高桩码头施工中，在斜坡上沉桩时，为使桩位符合设计要求，应采取()的方法。

- A. 严格按设计桩位下桩，并削坡和顺序沉桩
- B. 严格按设计桩位下桩，削坡和分区跳打桩
- C. 恰当偏离桩位下桩，削坡和顺序沉桩
- D. 恰当偏离桩位下桩，削坡和分区跳打桩

**【答案】** D

14. 在沿海港口建设工程概算中，下列选项不在其他项目费用中的是( )。

在沿海港口建设工程概算中，下列选项不在其他项目费用中的是( )。

- A. 前期工作费
- B. 物价上涨费
- C. 勘察设计费
- D. 招商代理费

**【答案】** B



15. 航耙吸挖泥船实际挖槽长度 32km，其开工展布、收工集合按（ ）次计算。

航耙吸挖泥船实际挖槽长度 32km，其开工展布、收工集合按（ ）次计算。

A. 3

B. 3.5

C. 4

D. 4.5

**【答案】** C

16. 承包人对所施工工程的照管和维护责任到（ ）为止。

承包人对所施工工程的照管和维护责任到（ ）为止。

A. 隐蔽工程验收合格

B. 主体工程验收合格

C. 工程接收证书颁发

D. 工程交工并结算

**【答案】** C

17. 陆域形成的吹填工程可按（ ）的区域划分单位工程。

陆域形成的吹填工程可按（ ）的区域划分单位工程。

- A. 设计文件
- B. 施工阶段
- C. 施工分区
- D. 检验阶段

**【答案】** A

18. 重力式码头基槽抛石前，对重力密度超过  $12.6\text{kN} / \text{m}^3$ 、厚度大于（ ）的回淤物应予清除。

重力式码头基槽抛石前，对重力密度超过  $12.6\text{kN} / \text{m}^3$ 、厚度大于（ ）的回淤物应予清除。

- A. 200mm
- B. 300mm
- C. 400mm

D. 500mm

**【答案】** B

19. 对于海岸港和潮汐作用明显的河口港，设计高水位应采用高潮累积频率（ ）的潮位。

对于海岸港和潮汐作用明显的河口港，设计高水位应采用高潮累积频率（ ）的潮位。

A. 10%

B. 50%

C. 80%

D. 90%

**【答案】** A

20. 工程项目交工验收前，（ ）为工程质量事故报告的责任单位。

工程项目交工验收前，（ ）为工程质量事故报告的责任单位。

A. 质监单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 施工单位

**【答案】** D

## 多选题（共 10 题）

1. 潮汐可分为（ ）。

潮汐可分为（ ）。

A. 半日潮

B. 日潮

C. 混合潮

D. 月潮

E. 周潮

**【答案】** ABC

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/007100135060010001>