

2024 年材料员之材料员基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、预制桩的强度应达到设计强度标准值的（ ）后方可运输。

- A. 25%
- B. 50%
- C. 75%
- D. 100%

【答案】： D

2、为了保证砂浆的质量，需将石灰预先充分“陈伏”熟化制成石灰膏，然后再掺入砂浆中搅拌均匀。生石灰熟化成石灰膏时，熟化时间不得少于（ ）。

- A. 2d
- B. 7d
- C. 14d
- D. 28d

【答案】： B

3、根据《清单工程量计算规范》规定，以“ m^2 ”为单位，应保留小数点后二位数字。

- A. 一位
- B. 二位
- C. 三位
- D. 四位

【答案】： B

- 4、混凝土构件的施工缝的留设位置不正确的是（ ）。
- A. 柱应留置在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、无梁楼盖柱帽的下面
 - B. 双向受力板、拱、薄壳应按设计要求留设
 - C. 单向板留置在平行于板的长边任何位置
 - D. 有主次梁的楼板留置在次梁跨度的中间 $1/3$ 范围内

【答案】：C

- 5、下列属于二力杆的力学特性的是（ ）。
- A. 在两点受力，且此二力共线
 - B. 多点共线受力且处于平衡
 - C. 两点受力且处于平衡
 - D. 多点受力且处于平衡

【答案】：C

- 6、（ ）是对全部产品逐个进行检查，区分合格品和不合格品。
- A. 抽样检查
 - B. 大多数检查
 - C. 全数检查
 - D. 随机检查

【答案】：C

7、已知双代号网络计划中，某工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为 18 天和 23 天。如果该工作持续时间为 6 天，则该工作最早完成时间为（ ）天。

- A. 18
- B. 23
- C. 24
- D. 29

【答案】：D

8、下列哪一项是正确的（ ）。

- A. 当力与坐标轴垂直时，力在该轴上的投影等于力的大小
- B. 当力与坐标轴垂直时，力在该轴上的投影为零
- C. 当力与坐标轴平行时，力在该轴上的投影为零
- D. 当力与坐标轴平行时，力在该轴的投影等于该力的大小

【答案】：B

9、不属于钢框木（竹）胶合板模板的面板有（ ）。

- A. 木胶合板
- B. 竹胶合板
- C. 纤维板
- D. 单片木面竹芯胶合板

【答案】：C

10、以下水泥熟料矿物中早期强度及后期强度都比较高的是（ ）作用。

- A. C3S
- B. C2S
- C. C3A
- D. C4AF

【答案】：A

11、以幕墙作为围护结构的建筑物，应按（ ）计算建筑面积。

- A. 原建筑边线
- B. 幕墙外边线
- C. 幕墙内边线
- D. 幕墙中心线

【答案】：B

12、扭矩正负号规定：采用（ ）。

- A. 直角坐标法则
- B. 右手螺旋法则
- C. 极坐标法则
- D. 左手螺旋法则

【答案】：B

13、在比例极限内线杆件应变与正应力（ ）。

- A. 为零
- B. 不变
- C. 成反比
- D. 成正比

【答案】：D

14、钢材可堆放在有顶棚的仓库里，不宜露天堆放。必须露天堆放时，时间不应超过（ ）个月。

- A. 3
- B. 6
- C. 12
- D. 18

【答案】：B

15、砂浆流动性的选择与砌体材料及施工天气情况有关。当砌筑烧结多孔砖，空心砖砌块时，砂浆的稠度宜为（ ）。

- A. 70~90mm
- B. 60~80mm
- C. 50~70mm
- D. 30~50mm

【答案】：B

16、梁计算时几何尺寸的简化通常取（ ）来代替梁。

- A. 梁的支座
- B. 梁的轴线
- C. 梁的横截面
- D. 梁的高度

【答案】：B

17、以下关于施工项目管理组织形式的表述，错误的是（ ）。

- A. 施工项目管理组织的形式是指在施工项目管理组织中处理管理层次、管理跨度、部门设置和上下级关系的组织结构的类型
- B. 施工项目主要的管理组织形式有工作队式、部门控制式、矩阵制式、事业部制式等
- C. 部队控制式项目组织是指主要由企业中有关部门抽出管理力量组成施工项目经理部的方式
- D. 在施工项目实施过程中，应进行组织协调、沟通和处理好内部及外部的各种关系，排除各种干扰和障碍

【答案】：C

18、需要知道某批钢筋的抗拉强度，则（ ）属于数理统计中的个体。

- A. 该批钢筋中的全体

- B. 该品种钢筋
- C. 所用建筑部位的全部钢筋
- D. 该批钢筋的每根钢筋

【答案】： D

19、下列关于不锈钢分类和特性的说法中正确的是（ ）。

- A. 不锈钢就是以钛元素为主加元素的合金钢
- B. 在建筑装饰工程中使用的多为普通不锈钢
- C. 不锈钢中含有的镍、锰、钛、硅等元素，主要影响不锈钢的强度
- D. 哑面板不锈钢具有镜面玻璃般的反射能力，安装方便，装饰效果好

【答案】： B

20、在任何情况下，纵向受压钢筋的搭接长度不应小于（ ） mm。
。

- A. 200
- B. 300
- C. 400
- D. 500

【答案】： A

21、下列属于二力杆的力学特性的是()。()

- A. 在两点受力,且此二力共线
- B. 多点共线受力且处于平衡
- C. 两点受力且处于平衡
- D. 多点受力且处于平衡

【答案】： C

22、下列哪一项不属于按定额反映的生产要素分类的方式（ ）

。

- A. 劳动定额
- B. 材料消耗定额
- C. 施工定额
- D. 机械台班定额

【答案】： C

23、抹灰不需要做护角的地方有（ ）

- A. 室内墙阳角
- B. 顶棚梁的阳角
- C. 室内柱阳角
- D. 门洞阳角

【答案】： B

24、钢筋的（ ）通过试验来测定，钢筋这一性能的质量标准有屈服点、抗拉强度、伸长率，冷弯性能等指标。

- A. 化学性能
- B. 机械性能
- C. 抗拉性能
- D. 抗拔性能

【答案】： B

25、机械设备报废处理原理（ ）。

- A. 对报废设备的零部件拆卸，必须经设备管理部门同意，并办理有关手续，其余部分一律送交总公司规定的回收公司
- B. 设备主要结构、部件已严重损坏，虽经修理其性能仍达不到技术要求和不能保证安全生产的
- C. 修理费过高，在经济上不如更新合算的

D. 设备超过使用周期年限、非标准专用设备或无配件来源的

【答案】：A

26、在土方工程施工中，根据土的（ ）将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等 8 类。

- A. 物理组成
- B. 开挖难易程度
- C. 沉积年代
- D. 颗粒级配

【答案】： B

27、普通混凝土小型砌块按照孔洞设置状况分为空心砌块和实心砌块两种，其中空心砌块的空心率为（ ）。

- A. $\geq 25\%$
- B. ≥ 28
- C. $\geq 30\%$
- D. $\geq 32\%$

【答案】： A

28、冷轧带肋钢筋按（ ）分为四个牌号，分别为 CRB550、CRB650、CRB800 和 CRB970。

- A. 抗拉强度
- B. 屈服强度
- C. 抗折强度
- D. 抗弯强度

【答案】： A

29、在生产性建设工程中，设备、工器具购置费用占工程造价的比重的增大，意味着生产技术的进步和投资本有机构成的（ ）。

- A. 降低
- B. 提高
- C. 不变

D. 大幅度变化

【答案】： B

30、贾某与乙建筑公司签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，贾某拟解除劳动合同。根据规定，贾某应当提前（ ）日以书面形式通知用人单位。

- A. 3
- B. 15
- C. 20
- D. 30

【答案】：D

31、下列不属于是材料管理的具体内容的是（ ）。

- A. 材料的计划管理
- B. 现场材料管理
- C. 材料的采购管理
- D. 材料供应管理

【答案】：B

32、一个点和一个刚片用（ ）相连，组成几何不变体系。

- A. 两根共线的链杆
- B. 两根不共线的链杆
- C. 三根不共线的链杆
- D. 三根共线的链杆

【答案】：C

33、建立进度控制小组，将进度控制任务落实到个人；建立进度报告制度和进度信息沟通网络是进度控制措施中的（ ）。

- A. 组织措施
- B. 技术措施
- C. 经济措施
- D. 合同措施

【答案】：A

34、砂按细度模数 μ_f 分为粗、中、细三级，下列不正确的是（ ）。

- A. 粗砂（ $\mu_f=3.7\sim3.1$ ）
- B. 中砂（ $\mu_f=3.0\sim2.3$ ）
- C. 细砂（ $\mu_f=2.2\sim1.6$ ）
- D. 特细砂（ $\mu_f=1.5\sim1.0$ ）

【答案】：D

35、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（ ）

- A. 停止作业
- B. 停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所
- C. 撤离作业场所
- D. 采取可能的应急措施后撤离作业场所能

【答案】：B

36、该工程的室内外高差为（ ）。

- A. 0.250m
- B. 0.300m
- C. 0.350m
- D. 3.500

【答案】：B

37、常用的钢板桩施工机械有自由落锤、气动锤、柴油锤、振动锤，使用较多的是（ ）。

- A. 自由落锤
- B. 气动锤
- C. 柴油锤
- D. 振动锤

【答案】：D

38、下列项目管理类型中，属于项目管理核心的是（ ）。

- A. 业主方的项目管理
- B. 设计方的项目管理
- C. 施工方的项目管理
- D. 供货方的项目管理

【答案】：A

39、砖墙水平灰缝的砂浆饱满度应不低于（ ）。

- A. 50%
- B. 70%
- C. 80%
- D. 95%

【答案】：C

40、钢结构吊装时先将钢构件吊离地面（ ）cm 左右，使钢构件中心对准安装位置中心。

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 50

【答案】：D

41、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008 第 1 号修改单，将标准里有关 HPB235 的内容删除，且相关内容由 HPB300 替代。问题：

- A. 国家标准
- B. 行业标准
- C. 企业标准
- D. 地方标准

【答案】：A

42、强制性国家标准的代号为（ ）。

- A. GB/T
- B. JGJ
- C. JGJ/T
- D. GB

【答案】：D

43、设备购置费由（ ）和设备运杂费组成。

- A. 设备采购费途中包（安）装费
- B. 途中包（安）装费
- C. 仓库保管费
- D. 设备原价

【答案】：D

44、下列关于普通混凝土的主要技术性质的表述中,正确的是()。(

)

- A. 混凝土拌合物的主要技术性质为和易性,硬化混凝土的主要技术性质包括强度、变形和耐久性等
- B. 和易性是满足施工工艺要求的综合性质,包括流动性和保水性
- C. 混凝土拌合物的和易性目前主要以测定流动性的确定
- D. 根据坍落度值的大小将混凝土进行分级时,坍落度 160mm 的混凝土为流动性混凝土

【答案】： A

45、某地新建住宅小区，全部为砖混楼，建筑层数 3、6 层，部分为砖基础，部分为砌石基础。施工组织设计拟采用现场拌制砂浆，砂浆配合比由当地有资质的试验室出具，现场机械搅拌。根据施工单位进度计划安排，该工程部分基础于 5 月初施工，部分基础于 7 月中旬施工。经查，当地的气温条件在 7 月份，最高气温可达 37℃。根据统计资料，雨季主要集中在 5、7 月，降雨量较大。

- A. 1/4
- B. 1/2
- C. 3/4
- D. 1

【答案】： A

46、线弹性平面弯曲时，中性轴通过横截面（ ）。

- A. 重心
- B. 质心
- C. 弯心
- D. 形心

【答案】： D

47、下列各项中，关于冷加工钢筋和热处理钢筋的说法有误的是（ ）。

- A. 冷轧带肋钢筋的牌号由 CRB 和钢筋的抗拉强度最大值构成
- B. 冷拔低碳钢丝不得做预应力钢筋使用，做箍筋使用时直径不宜小于 5mm
- C. 冷拔低碳钢丝是用普通碳素钢热轧盘条钢筋在常温下冷拔加工而成，只有 CDW550 一个强度级别
- D. 热处理钢筋强度高，锚固性好，不易打滑，预应力值稳定；施工简便，开盘后钢筋自然伸直，不需调直及焊接

【答案】：A

48、下列各选项中,不属于《建筑法》规定约束的是()。()

- A. 建筑工程发包与承包
- B. 建筑工程涉及的土地征用
- C. 建筑安全生产管理
- D. 建筑工程质量管理

【答案】：B

49、分部分项工程清单项目矩形柱的计量单位是（ ）。

- A. m²
- B. 10m²
- C. m³
- D. 10m³

【答案】：C

50、气候干燥的环境中，不宜使用（ ）

- A. 火山灰水泥
- B. 矿渣水泥
- C. 高铝水泥

D. 普通水泥

【答案】： A

51、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以（ ）。

- A. 只能选择适用违约金条款
- B. 只能选择适用定金条款
- C. 选择适用违约金或者定金条款
- D. 选择适用违约金和定金条款

【答案】： C

52、纯弯曲梁的横截面上（ ）等于零。

- A. 剪应力
- B. 拉伸正应力
- C. 压缩正应力
- D. 弯矩

【答案】： A

53、模板拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时，应按按照（ ）顺序拆除混凝土模板。

- A. 先支后拆，后支先拆
- B. 先支先拆，后支后拆
- C. 先拆承重模板，后拆非承重模板
- D. 先拆复杂部分，后拆简单部分

【答案】： A

54、当一次发货不够整车批量时，一般采用（ ）方式。

- A. 直达供应
- B. 中转供应
- C. 限额供应
- D. 甲方供应

【答案】：B

55、《中华人民共和国安全生产法》主要对生产经营单位的安全生产保障、（ ）、安全生产的监督管理、安全生产事故的应急救援与调查处理四个主要方面做出了规定。

- A. 生产经营单位的法律责任
- B. 安全生产的执行
- C. 从业人员的权利和义务
- D. 施工现场的安全

【答案】： C

56、下列关于防水工程的说法中，不正确的是（ ）。

- A. 防水混凝土多采用较大的水灰比，降低水泥用量和砂率，选用较小的骨料直径
- B. 根据所用材料不同，防水工程可分为柔性防水和刚性防水
- C. 按工程部位和用途，防水工程又可分为屋面防水工程、地下防水工程、楼地面防水工程
- D. 防水砂浆防水通过增加防水层厚度和提高砂浆层的密实性来达到防水要求

【答案】： A

57、材料计划按计划的用途分可以分为材料需用量计划、材料采购计划及（ ）等。

- A. 材料月度计划
- B. 材料申报计划
- C. 主体材料计划
- D. 材料使用计划

【答案】： B

58、承重部分为钢筋混凝土梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用的结构称为（ ）。

)

- A. 砌体结构
- B. 框架结构
- C. 混合结构
- D. 空间结构

【答案】： B

59、下列措施中，不属于施工项目安全控制的措施的是（ ）。

- A. 组织措施
- B. 技术措施
- C. 管理措施
- D. 安全制度措施

【答案】： C

60、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程,施工过程中因甲的施工工程质量问题而出现赔偿责任,则建设单位()。()

- A. 可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿
- B. 只能要求甲负责赔偿
- C. 需与甲、乙、丙协商由谁赔偿
- D. 如向乙要求赔偿,乙有权拒绝

【答案】： A

61、建筑业企业资质等级，是指（ ）按资质条件把企业划分成为不同等级。

- A. 国务院行政主管部门
- B. 国务院资质管理部门
- C. 国务院工商注册管理部门
- D. 国务院

【答案】：A

62、下列不属于建筑材料的是：（ ）

- A. 结构材料
- B. 装饰材料
- C. 功能材料
- D. 市政工程材料

【答案】：D

63、材料采购计划是（ ）根据所编制的主要材料、大宗材料计划、市场供应信息等，由（ ）物资部门做出订货或采购计划。（ ）。

- A. 施工单位施工单位项目部
- B. 工程项目部施工单位物资部门
- C. 施工单位物资部门施工单位项目部
- D. 建设单位施工单位物资部门

【答案】：B

64、无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。确认劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分（ ）。

- A. 无效
- B. 仍然有效
- C. 由仲裁部门或法院决定是否有效
- D. 由当事人决定是否有效

【答案】：B

65、在一定范围内，钢材的屈强比小，表明钢材在超过屈服点工作时（ ）

- A. 可靠性难以判断
- B. 可靠性较低，结构不安全
- C. 可靠性较高，较安全
- D. 结构易破坏

【答案】：C

66、建设工程实行施工总承包的，由（ ）对施工现场的安全生产负总责。

- A. 建设单位
- B. 总承包单位
- C. 分包单位
- D. 监理单位

【答案】：B

67、（ ）非常适宜用于高温地区或阳光辐射强烈地区，广泛用于各式屋面、地下室、游泳池、水桥梁、隧道等建筑工程的防水防潮。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. SBS 橡胶改性沥青防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. 焦油沥青耐低温防水卷材

【答案】：C

68、当两轴具有相同的承载能力时，空心轴和实心轴的重量（ ）

- A. 一样重
- B. 空心轴重

- C. 实心轴重
- D. 条件不足无法比较

【答案】：C

69、该力系合力等于零是平面汇交力系平衡的（ ）条件。

- A. 充分条件
- B. 必要条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

【答案】：C

70、用以标注建筑物定位轴线之间的距离的尺寸称为（ ）。

- A. 轴线尺寸
- B. 构造尺寸
- C. 实际尺寸
- D. 设计尺寸

【答案】：A

71、根据桩的（ ）进行分类，可分为预制桩和灌注桩两类。

- A. 承载性质
- B. 使用功能
- C. 使用材料
- D. 施工方法

【答案】：D

72、为了保持石灰的质量，应使石灰储存在（ ）。

- A. 潮湿的空气中
- B. 干燥的环境中
- C. 水中
- D. 蒸汽的环境中

【答案】：B

73、石灰陈伏是为了消除（ ）的危害。

- A. 欠火石灰
- B. 过火石灰
- C. 生石灰
- D. 消石灰

【答案】：B

74、考虑经济的原则，用来确定控制界限的方法为（ ）。

- A. 二倍标准差法
- B. 三倍标准差法
- C. 四倍标准差法
- D. 1.5 倍标准差法

【答案】：B

75、已知某项目的费用偏差大于 0，进度偏差小于 0。那么已完工作实际费用（ACWP），计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）三个参数的关系为（ ）。

- A. $BCWP > ACWP > BCWS$
- B. $BCWS > BCWP > ACWP$
- C. $BCWS > ACWP > BCWP$
- D. $BCWP > BCWS > ACWP$

【答案】：B

76、下列哪一项不属于固定资产投资（ ）。

- A. 经营项目铺底流动资金
- B. 建设工程费
- C. 预备费
- D. 建设期贷款利息

【答案】：A

77、砌筑砂浆的保水性指标用（ ）表示。

- A. 坍落度
- B. 保水率
- C. 沉入度
- D. 分层度

【答案】： B

78、关于水灰比对混凝土拌合物特性的影响，说法不正确的是（ ）。

- A. 水灰比越大，黏聚性越差
- B. 水灰比越小，保水性越好
- C. 水灰比过大会产生离析现象
- D. 水灰比越大，坍落度越小

【答案】： D

79、工程项目管理的核心是（ ）。

- A. 合同管理
- B. 目标管理
- C. 质量管理
- D. 费用管理

【答案】： B

80、浆体在凝结硬化过程中，其体积发生微小膨胀的是（ ）。

- A. 石灰
- B. 石膏
- C. 普通水泥
- D. 黏土

【答案】： B

81、机械设备寿命相同时，机械设备租赁与购置的经济比选可选择（ ）。

- A. 年值法
- B. 净现值法
- C. 净现金流量法
- D. 最小值比较法

【答案】：B

82、建筑企业材料管理工作的应本着（ ），把好供、管、用三个主要环节。

- A. “管物资必须全面管供、修旧利废\”的原则
- B. “管物资必须全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废\”的原则
- C. “管物资必须全面管供、管节约和管回收、修旧利废\”的原则
- D. “管物资必须全面管供、管用、修旧利废”的原则

【答案】：B

83、桁架中的二杆节点，如无外力作用，如果二杆（ ），则此二杆都是零杆。I. 不共线 II. 共线 III. 互相垂直

- A. I
- B. II
- C. III
- D. II、III

【答案】：A

84、烧结普通砖的试件尺寸为（ ）。

- A. 240mm×115mm×53mm
- B. 150mm×150mm×150mm
- C. 40mm×40mm×160mm
- D. 70.7mm×70.7mm×70.7mm

【答案】：A

85、某混凝土梁的跨度为 8.0m，采用木模板、钢支柱支模时，混凝土梁跨中的起拱高度宜为（ ）mm。

- A. 6
- B. 7
- C. 11
- D. 30

【答案】：C

86、下列关于砌块砌体施工工艺的基本规定中，正确的是（ ）。

- A. 灰缝厚度宜为 10mm
- B. 灰缝要求横平竖直，水平灰缝应饱满，竖缝采用挤浆和加浆方法，允许用水冲洗清理灌缝
- C. 在墙体底部，在砌第一皮加气砖前，应用实心砖砌筑，其高度宜不小于 200mm
- D. 与梁的接触处待加气砖砌完 14 天后采用灰砂砖斜砌顶紧

【答案】：C

87、（ ）不属于建筑企业材料管理工作的基本任务。

- A. 严格经济核算，降低成本，提高效益
- B. 加强施工现场材料管理，坚持定额供料
- C. 全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废

D. 提高供应管理水平，保证工程进度

【答案】：C

88、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）。

- A. 专项防护措施
- B. B 保护措施
- C. 应急措施
- D. 移除措施

【答案】： A

89、钢筋混凝土柱的施工缝一般不宜留置在（ ）。

- A. 基础顶面
- B. 吊车梁牛腿的下面
- C. 吊车梁的下面
- D. 无梁楼盖柱帽的下面

【答案】： C

90、下列哪项不属于施工单位在建筑材料采购管理的模式（ ）。

- A. 部分分散采购管理
- B. 集中采购管理
- C. 分散采购管理
- D. 部分集中采购管理

【答案】： A

91、圆轴扭转时圆轴截面上任意一点的（ ）与该点到圆心的半径成正比。

- A. 切应力
- B. 剪应力
- C. 正应力
- D. 拉应力

【答案】：A

92、下列各项中，不属于钢筋混凝土结构用钢材的主要品种的是（ ）。

- A. 热轧钢筋
- B. 热处理钢筋
- C. 预应力混凝土用钢丝和钢绞线
- D. 冷处理钢筋

【答案】：D

93、建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和（ ）的质量。

- A. 装修工程
- B. 防水工程
- C. 主体结构
- D. 供热与供冷系统

【答案】：C

94、下列哪一项不属于验收准备过程（ ）。 （ ）

- A. 验收工具准备
- B. 材料实物检验
- C. 码放地点防护用具的准备
- D. 合同或协议的准备

【答案】：B

95、（ ）：以状态检查为基础，对设备磨损接近修理极限前的总成，有计划地进行预防性、恢复性的修理，延长大修的周期。

- A. 小修
- B. 中修
- C. 大修
- D. 项目修理

【答案】：D

96、关于混凝土拌合料运输过程说法不正确的是（ ）。

- A. 搅拌车在行走过程中可转可不转；
- B. 运到浇筑地点时应具有设计配合比所规定的坍落度；
- C. 应在混凝土初凝前浇入模板并捣实完毕；
- D. 保持其均匀性，不离析、不漏浆。

【答案】：A

97、任何一项工程都有特定的用途、功能、规模，这说明工程造价具有（ ）特点。

- A. 大额性
- B. 个别性
- C. 动态性
- D. 层次性

【答案】：C

98、生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

- A. 主要负责人
- B. 法人
- C. 安全人员
- D. 总经理

【答案】：A

99、（ ）是用统计的方法，通过收集、整理质量数据，帮助我们分析、发现质量问题，从而及时采取对策措施，纠正和预防质量事故。

- A. 数理统计
- B. 统计调查
- C. 统计分析
- D. 统计判断

【答案】： A

100、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，中型砌块的高度（ ）。

- A. 大于 980mm
- B. 为 380~980mm
- C. 小于 380mm
- D. 大于 115mm、小于 380mm

【答案】： B

101、对砌筑砂浆的技术要求不包括（ ）。

- A. 坍落度
- B. 强度
- C. 粘结性
- D. 保水性

【答案】： A

102、砌筑砂浆的流动性指标用（ ）表示。

- A. 坍落度
- B. 维勃稠度
- C. 沉入度
- D. 分层度 B

【答案】：C

103、（ ）不可以提高企业管理水平、加强材料管理、降低材料消耗。

- A. 加强基础管理是降低材料消耗的基本条件
- B. 合理供料、一次就位、减少二次搬运和堆基损失
- C. 开展文明施工，所谓“走进工地，脚踏钱币”就是对施工现场浪费材料的形象鼓励
- D. 回收利用、修旧利废

【答案】： C

104、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（ ）检查。

- A. 季度性
- B. 年度性
- C. 经常性
- D. 不定期

【答案】： C

105、测定混凝土立方体抗压强度时采用的标准试件尺寸为（ ）。

- A. 100mm×100mm×100mm
- B. 150mm×150mm×150mm
- C. 200mm×200mm×200mm
- D. 70.7mm×70.7mm×70.7mm

【答案】： B

106、仅适用于压垂直桩及软土地基的沉桩施工方法（ ）

- A. 锤击沉桩法
- B. 水冲沉桩法
- C. 静力压桩法
- D. 振动沉桩法

【答案】：C

107、水暖电安装作业分包工程资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分等级
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】：B

108、在抽样时，将总体中各单位归并成若干个互不交叉、互不重复的集合，然后以之为抽样单位抽取样本的一种抽样方式称为（ ）

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 分层抽样
- D. 两阶段随机抽样

【答案】：A

109、根据不同（ ）的用途，可分为基础工程机械、土方机械、钢筋混凝土施工机械、起重机械、装饰工程机械。

- A. 机具的价值
- B. 分部工程
- C. 使用范围
- D. 使用方式

【答案】：B

110、单层建筑坡屋顶空间净高超过 2.10m 的部位应计算全面积：净高在 1.20m 至 2.10m 的部位应计算 1/2 面积；净高不足 1.20m 的部位不应计算面积。

- A. 1.20m
- B. 1.40m
- C. 1.60m
- D. 1.80m

【答案】：A

111、根据 GB13544 — 2011 烧结多孔砖和多孔砌块的规定，烧结多孔砖的孔洞率为（ ）。

- A. $\geq 25\%$
- B. $\geq 28\%$
- C. $\geq 30\%$
- D. $\geq 33\%$

【答案】：B

112、混凝土的徐变是指（ ）。

- A. 在冲击荷载作用下产生的塑性变形
- B. 在振动荷载作用下产生的塑性变形
- C. 在长期荷载作用下产生的塑性变形
- D. 在瞬时荷载作用下产生的塑性变形

【答案】：C

113、划分材料采购环节与材料保管环节责任的分界线是（ ）。

- A. 验收准备
- B. 验收入库
- C. 检验实物
- D. 办理入库手续

【答案】： B

114、例行保养是由机械操作工或（ ）在上下班或交接时间进行的保养，重点是清洁、润滑检查，并做好记录。

- A. 设备使用人员
- B. 机械员
- C. 材料员
- D. 维修员

【答案】：A

115、平面汇交力系合成的结果是一个合力，合力的大小和方向等于原力系中各力的（ ）。

- A. 矢量和
- B. 力臂和
- C. 代数和
- D. 力矩和

【答案】：A

116、某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟了（ ）。

- A. 5天，但不影响总工期
- B. 1天，但不影响总工期
- C. 5天，并使总工期延长1天
- D. 4天，并使总工期延长2天

【答案】：B

117、（ ）良好的混凝土拌和物，易于浇注、振捣和成型。

- A. 黏聚性
- B. 流动性
- C. 保水性
- D. 泌水性

【答案】： B

118、建设工程施工前，（ ）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 施工单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 班组

【答案】： A

119、下列哪种砖不得用于承重墙的砌筑（ ）。

- A. 蒸压灰砂砖
- B. 烧结空心砖
- C. 烧结普通砖
- D. 烧结多孔砖

【答案】： B

120、样本计量是（ ）变量，随着抽到的样本单位不同取其值也会有所变化。

- A. 正常
- B. 要素
- C. 随机
- D. 整体

【答案】：C

121、在现行定额不能满足需要的情况下，出现了定额缺项，此时可编制（ ）。

- A. 预算定额
- B. 概算定额
- C. 补充定额
- D. 消耗量定额

【答案】：C

122、下列关于工程分包的表述中，正确的是（ ）。

- A. 工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成
- B. 专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成的活动
- C. 劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业完成的活动
- D. 劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业

【答案】：C

123、下列哪一项可以判断生产过程处于稳定状态。（ ）

- A. 连续 25 点以上处于控制界限内，点子排列出现“链”。
- B. 连续 35 点中有 2 点超出控制界限，点子无缺陷
- C. 连续 100 点中 2 点超出控制界限，点子没有出现异常
- D. 连续 25 点以上处于控制界限内，点子连续出现中心线一侧的现象。

【答案】：C

124、沥青混凝土混合料是由适当比例的粗骨料、细骨料及填料与沥青在严格控制条件下拌和的沥青混合料，其压实后的剩余空隙率小于（ ）。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 15%

【答案】： C

125、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由（ ）。
（ ）

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B. 事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故发生地设区的市级人民政府负责调查
- D. 事故发生地县级人民政府负责调查

【答案】： C

126、下列属于热轧光圆钢筋的是（ ）。

- A. HPB300
- B. HRB335
- C. HRB400
- D. RRB400

【答案】： A

127、计量值在数轴上是（ ）分布的，用连续的量值来表示产品的质量特性。

- A. 连续
- B. 间断
- C. 平均

D. 集中

【答案】：A

128、专用材料一般采用哪种供应方式（ ）。

- A. 限额供应
- B. 中转供应
- C. 直达供应
- D. 甲方供应

【答案】：C

129、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ ）执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

- A. 必须
- B. 选择性
- C. 有权拒绝
- D. 应该

【答案】：C

130、下列说法错误的是（ ）。

- A. 力可以改变物体的运动状态，产生外效应
- B. 在静力学中所研究的物体都看做是刚体
- C. 力不能脱离物体而存在
- D. 物体间必须接触才能产生力

【答案】：D

131、材料采购计划是（ ）根据所编制的主要材料、大宗材料计划、市场供应信息等，由（ ）物资部门做出订货或采购计划。（ ）

- A. 施工单位, 施工单位项目部
- B. 工程项目部, 施工单位物资部门
- C. 施工单位, 物资部门 施工单位项目部
- D. 建设单位, 施工单位物资部门

【答案】：B

132、总承包服务费属于下列哪一项清单的内容（ ）。

- A. 分部分项工程量清单表
- B. 措施项目清单
- C. 其他项目清单
- D. 规费、税金项目清单表

【答案】： C

133、等截面杆的强度校核公式为（ ）。

- A. $\sigma_{\max} = FN/A_{\min}$
- B. $\sigma_{\max} = FN_{\max}/A$
- C. $\sigma_{\max} = FN_{\min}/A$
- D. $\sigma_{\max} = FN/A_{\max}$

【答案】： B

134、沥青的温度敏感性通常用（ ）表示。

- A. 针入度
- B. 软化点
- C. 延伸度
- D. 闪点

【答案】： B

135、浅基础施工程序正确的是：（ ）

- A. 定位放线→产验槽→开挖土方→浇垫层→立模、扎钢筋→浇混凝土、养护→回填
- B. 定位放线→浇垫层→开挖土方→验槽→浇混凝、养护→立模、扎钢筋→回填
- C. 定位放线→开挖土方→验槽→立模、扎钢筋→浇垫层→浇混凝土、养护→回填
- D. 定位放线→开挖土方→验槽→浇垫层→立模、扎钢筋→浇混凝土、养护→回填

【答案】：D

136、抽样检查与全数检查相比，其明显的优势是（ ）。

- A. 合理性
- B. 差异性
- C. 经济性
- D. 全面性

【答案】：C

137、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行（ ）

- A. 健康检查
- B. 安全培训
- C. 安全教育
- D. 作业交底

【答案】：A

138、关于合理砂率对混凝土拌合物特性的影响，说法不正确的是（ ）。

- A. 流动性最小
- B. 黏聚性良好
- C. 保水性良好
- D. 水泥用量最小

【答案】： A

139、下列哪一项工程不属于措施项目（ ）。

- A. 脚手架工程
- B. 安全文明施工
- C. 模板工程
- D. 强钢筋混凝土工程

【答案】： D

140、施工企业的人力资源管理不包括（ ）。

- A. 企业固定工
- B. 临时工
- C. 供应商送货工
- D. 合同工

【答案】： C

141、合成高分子防水涂料的涂膜厚度至少为（ ）。

- A. 1mm
- B. 1.5mm
- C. 2mm
- D. 3mm

【答案】： B

142、将混凝土制品在温度为 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度大于 95% 的标准条件下进行的养护，是（ ）。

- A. 标准养护
- B. 自然养护
- C. 蒸汽养护
- D. 压蒸养护

【答案】： A

143、对于一般抹灰所用材料的质量要求说法不正确的是（ ）。

- A. 品种和性能符合设计要求
- B. 砂浆配合比符合设计要求
- C. 水泥凝结时间及安定性复检合格
- D. 抹灰用的石灰膏熟化期不小于 10d

【答案】： D

144、建设工程项目总进度目标的控制是（ ）项目管理的任务。

- A. 施工方
- B. 设计方
- C. 业主方
- D. 供货方

【答案】： C

145、简单随机抽样又称纯随机抽样，（ ）随机抽样。

- A. 局部
- B. 不完全
- C. 完全
- D. 其他

【答案】： C

146、材料管理体制要适应社会的材料供应方式须考虑方面不包括（ ）

- A. 要考虑和适应指令性计划部分的材料分配方式和供销方式
- B. 要适应地方生产资源供货情况
- C. 要结合社会资源形势
- D. 要适应建筑工程生产的流动性

【答案】： D

- 147、物资供销形式相对比较灵活，下列表述不正确的是（ ）
- A. 对通用的、用户比较分散的物资，由物资部门负责供应和销售
 - B. 对通用的、用户比较分散的物资，由生产部门来组织供销
 - C. 专用的、精度要求高、技术性能强、需要技术维修服务的机电产品，由生产部门来组织供销
 - D. 对一些批量较大、变化不大的物资，签订长期供货合同，直达供应

【答案】： B

- 148、负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度，公开举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理有关（ ）的举报。
- A. 劳工纠纷
 - B. 质量生产
 - C. 合同纠纷
 - D. 安全生产

【答案】： D

- 149、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起()日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。()
- A. 15
 - B. 30
 - C. 7
 - D. 60

【答案】： B

150、施工现场材料管理节约钢材的主要措施不包括（ ）。

- A. 集中断料，充分利用短料、旧料
- B. 钢筋加工成型时，应注意合理焊接或绑扎钢筋的搭接长度
- C. 尽可能不以大代小，以优代劣
- D. 对建筑企业来说，可以将大量短料、边角料、旧料当废物处理

【答案】：D

151、混凝土的抗渗等级用代号P表示，如P4表示混凝土抵抗（ ）的液体压力而不渗水。

- A. 4MPa
- B. 0.4MPa
- C. 4kPa
- D. 0.4kPa

【答案】：B

152、（ ）是按照随机抽样的原则，从总体中抽取部分个体组成样本，根据对样品进行检测的结果，推断总体质量水平的方法。

- A. 总体检验
- B. 分层检验
- C. 抽样检验
- D. 全部检验

【答案】：C

153、根据物资对工程质量和成本的影响程度材料可分为ABC三类，其中A类指（ ）。

- A. 对工程质量有直接影响的，关系用户使用生命和效果的，占工程成本较大的物资
- B. 对工程质量有间接影响，为工程实体消耗的物资
- C. 指辅助材料，也就是占工程成本较小的物资

D. 以上都不是

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/018046011131006054>