

2023 年施工员之土建施工专业管理实务自我提分评估(附答案)

单选题（共 50 题）

1、电气设备或电气线路发生火灾时，通常首先要设法（ ）。

- A. 全力灭火
- B. 切断电源
- C. 转移物资
- D. 拨打 119 火灾报警电话

【答案】 B

2、根据《企业职工伤亡事故分类标准》，按照工伤事故类别分类，可将工伤事故划分为（ ）类。

- A. 3
- B. 4
- C. 9
- D. 20

【答案】 D

3、均衡施工的指标不包括（ ）。

- A. 均衡系数
- B. 不均衡系数
- C. 极差值
- D. 均方差值

【答案】 A

4、施工组织设计（方案）报审表承包单位必须加盖公章，其（ ）必须签字。

- A. 企业负责人
- B. 项目经理
- C. 方案编制人
- D. 单位技术负责人

【答案】 B

5、以下机械设备中，直接影响到工程项目使用功能发挥的是（ ）。

- A. 施工电梯
- B. 运输设备
- C. 吊装设备
- D. 计量器具

【答案】 A

6、单层钢结构节间安装法的优点不包括（ ）。

- A. 安装效率高
- B. 停机点少
- C. 起重机开行路线较短
- D. 结构稳定性好，有利于保证工程质量

【答案】 A

7、三元乙丙橡胶防水卷材属于（ ）。

- A. 石油沥青防水卷材

- B. 煤油沥青防水卷材
- C. 高聚物改性沥青防水卷材
- D. 合成高分子防水卷材

【答案】 D

8、关于细石混凝土刚性防水层施工要求，下列说法正确的是（ ）。

- A. 厚度不应小于 40mm，钢筋网放置在混凝土的中上部，保护层厚度不小于 10mm
- B. 厚度不应小于 40mm，钢筋网放置在混凝土的中下部，保护层厚度不小于 10mm
- C. 厚度不应小于 30mm，钢筋网放置在混凝土的中上部，保护层厚度不小于 10mm
- D. 厚度不应小于 30mm，钢筋网放置在混凝土的中下部，保护层厚度不小于 10mm

【答案】 A

9、基础墙的防潮层位置宜在室内地面标高以下（ ）处。

- A. 一皮砖
- B. 二皮砖
- C. 三皮砖
- D. 四皮砖

【答案】 A

10、4 个月。合同中部分工程价款条款如下：(1)分部分项工程清单中含有两个混凝土分项工程，甲项合价为 4 万元，乙项合价为 51.2 万元；(2)措施费项目清单中含有 5 个项目，总费用为 18 万元；(3)其他项目清单中仅含有专业工程暂估价一项，费用估计为 20 万元；(4)规费综合费率取 6.86%，税金取 3.41%；(5)材料预付款为分部分项工程合同价的 20%。

- A. 18.52

B. 20. 46

C. 26. 12

D. 26. 51

【答案】 B

11、参加专家论证会的专家组成员应当有（ ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A. 3

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 B

12、对洞口的防护设施的具体要求有，边长在（ ）cm 以上的洞口，四周应设防护栏杆，洞口下方设安全平网。

A. 100

B. 120

C. 150

D. 200

【答案】 C

13、施工平面控制网的布设，对于地形平坦而通视又比较容易的地区，如扩建或改建工程的工业场地，则采用（ ）。

A. 三角网

B. 水准网

C. 建筑基线

D. 导线网

【答案】 D

14、某基础工程包含土石方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土石方工程量为 4400 立方米，混凝土的工程量为 2000m³，合同约定：土石方工程综合单价为 75 元/，混凝土工程综合单价为 420 元/m³；工程预付款额度为合同价的 15%。则该工程预付款额度为（ ）万元。

A. 14.55

B. 17.55

C. 20.55

D. 24.7

【答案】 B

15、以下关于确定施工顺序应遵循的基本原则说法错误的是（ ）。

A. 先地下，后地上

B. 先围护，后主体

C. 先结构，后装修

D. 先土建，后设备

【答案】 B

16、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）措施。

A. 防范

B. 安全保护

C. 专项防护

D. 隔离

【答案】 C

17、影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康安全的条件和因素被称为（ ）。

A. 职业健康安全

B. 劳动安全

C. 环境保护

D. 环境健康安全

【答案】 A

18、划分施工段的基本原则不包括（ ）。

A. 施工段的数目要合理

B. 要有利于结构的局部性

C. 要有足够的工作面

D. 以主导施工过程为依据进行划分

【答案】 B

19、当监理单位下达工程暂停令后，施工单位经过整改、返工等达到要求后，应该向监理单位报送（ ）。

A. 监理回复

B. 工程开工审批表

C. 工程复工令

D. 工程复工审批表

【答案】 D

20、该工程在合同第 2 年的工程预付款为（ ）万元。

A. 277.50

B. 550

C. 650

D. 1200

【答案】 B

21、钢结构的连接方法不包括（ ）。

A. 机械连接

B. 焊缝连接

C. 螺栓连接

D. 铆钉连接

【答案】 A

22、关于安全网的使用要求，说法错误的是（ ）。

A. 禁止随意拆除安全网构件

B. 注意防止摆动碰撞

C. 严禁在网上堆放构件

D. 禁止各种砂浆污染

【答案】 B

23、该工程在第二年 1、6 月份业主应该支付给承包商的工程款为（ ）万元。

- A. 560.00
- B. 986.14
- C. 1009.44
- D. 171.00

【答案】 B

24、施工升降机地基、基础应满足（ ）要求。

- A. 实际使用
- B. 使用说明书
- C. 施工单位
- D. 监理单位

【答案】 B

25、以下关于钢筋代换的说法中，错误的是（ ）。

- A. 对重要受力构件，不宜用 HPB235 级光面钢筋代换变形钢筋，以免裂缝开展过大
- B. 当构件受裂缝宽度或挠度控制时，钢筋代换后应进行刚度、裂缝验算
- C. 不同种类的钢筋代换，按钢筋强度实测值相等的原则进行代换
- D. 有抗震要求的梁、柱和框架，不宜以强度等级较高的钢筋代换原设计中的钢筋

【答案】 C

26、钢筋冷拔时必须进行轧为处理，应先将钢筋的一端穿过模具，为保证夹具能够夹牢，一般要求钢筋穿过模具的长度宜为（ ）mm。

- A. 50、100

B. 100、150

C. 150、200

D. 200、250

【答案】 B

27、施工任务书是向班组下达任务，实行责任承包、全面管理和原始记录的综合性文件，应由（ ）按班组编制并下达。

A. 项目经理

B. 施工员

C. 监理员

D. 监理工程师

【答案】 B

28、关于屋面卷材防水工程出屋面管道处的施工质量控制应符合的规定，下列说法错误的是（ ）。

A. 管道根部直径 500mm 口范围内，找平层应抹出高度不小于 20mm 的圆台

B. 管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间，应预留 20mmx20mm 的凹槽，并用密封材料嵌填严密

C. 管道根部四周应增设附加层，宽度和高度均不应小于 300mm

D. 管道上的防水层收头处应用金属箍箍紧，并用密封材料封严

【答案】 A

29、地下连续墙宜采用（ ）检测墙身结构质量，检测槽段数应不少于总槽段数的 20%，且不应少于 3 个槽段。

A. 低应变动测法

- B. 声波透射法
- C. 钻芯法
- D. 超声探伤法

【答案】 B

30、钢筋混凝土预制桩的强度须达到设计强度标准值的（ ）后方可起吊，如提前起吊，必须采取措施并经验算合格方可进行。

- A. 30%
- B. 50%
- C. 100%
- D. 70%

【答案】 D

31、砖砌体的施工工艺过程正确是的（ ）。

- A. 抄平、放线、摆砖、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、勾缝、清理等
- B. 抄平、放线、摆砖、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理等
- C. 抄平、放线、摆砖、立皮数杆、挂线、盘角、砌筑、勾缝、清理等
- D. 抄平、放线、立皮数杆、摆砖、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理等

【答案】 B

32、建筑物定位放线时，应在建筑物四角与隔墙两端，基槽开挖边界线以外（ ）m处设置龙门桩。

- A. 1.5~2
- B. 2~4
- C. 6~8

D. 8~10

【答案】 A

33、对洞口的防护设施的具体要求有，边长在（ ） cm 以上的洞口，四周应设防护栏杆，洞口下方设安全平网。

A. 100

B. 120

C. 150

D. 200

【答案】 C

34、一般工程施工安全危险源的防范重点主要考虑的内容不包括（ ）。

A. 季节性施工的安全措施

B. 施工过程中的“四口”的防护措施

C. “临边”防护措施

D. 基坑施工的安全措施

【答案】 D

35、在正常使用条件下，房屋建筑工程中供热与供冷系统的最低保修期限为（ ）。

A. 1 个采暖期、供冷期

B. 2 个采暖期、供冷期

C. 3 个采暖期、供冷期

D. 4 个采暖期、供冷期

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018107056053007001>