

2023 年-2024 年监理工程师之交通工程目标控制自我提分评估(附答案)

单选题（共 45 题）

1、填石路堤施工时，路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过（ ）m 的弯折。

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

【答案】 C

2、水下混凝土应采用导管法灌注。单元槽段长度小于（ ）时，可采用 1 根导管灌注。

A. 3m

B. 4m

C. 5m

D. 6m

【答案】 B

3、下列关于水运工程计量规范的一般规定，说法正确的是（ ）。

A. 水工工程仅指水下工程

B. 当设计未作明确规定时，施工水位的确定有潮港采用工程所在地施工季节的历年平均水位

C. 当设计未作明确规定时，施工水位的确定无潮港采用工程所在地的平均潮位

D. 水工工程与陆域工程界线的划分应根据工程部位、结构要求确定，并应以保证水工建筑物结构及各组成部分的完整性为原则

【答案】 D

4、某建设项目验收质量评分为 75 分，则该建设项目评定等级为（ ）。

- A. 优良
- B. 极差
- C. 合格
- D. 不合格

【答案】 C

5、雨期开挖岩石路基，爆破的炮眼宜（ ）设置。

- A. 向上倾斜 30°
- B. 向下倾斜 30°
- C. 水平
- D. 垂直

【答案】 C

6、（ ）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 交通行政主管部门

【答案】 A

7、发包人应在监理人收到承包人进度付款申请单后的（ ）天内将进度应付款支付给承包人。

A. 14

B. 24

C. 28

D. 36

【答案】 C

8、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（ ）。

A. 每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于 500mm

B. 填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按 1: 1~1: 1.2 的坡度分层预留台阶

C. 应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实

D. 碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压

【答案】 D

9、推进交通强国建设的监理工作目标中的安全目标是杜绝（ ）及以上生产安全责任事故。

A. 一般

B. 较大

C. 重大

D. 特别重大

【答案】 C

10、现场考察是投标前全面了解现场施工环境、风险的重要途径，是投标人做好投标报价的先决条件。通常的做法，错误的是（ ）

- A. 投标人应参加发包人安排的正式现场考察，不参加正式考察者，可能会被拒绝参与投标
- B. 投标人提出的报价应当是在现场考察的基础上编制出来的，而且应包括施工中可能遇见的各种风险和费用
- C. 承包人以现场考察不周、情况不了解为由而提出修改标书
- D. 投标人在报价以前必须认真地进行现场考察，全面、细致地了解工地及其周围的政治、经济、地理、法律等情况

【答案】 C

11、工程结构特点及不同工程部位的施工性质，以及不同季节的影响，都会造成（ ）。

- A. 施工计划的不均衡性
- B. 施工计划的被动性
- C. 施工计划的多变性
- D. 施工计划的调整性

【答案】 A

12、项目监理机构应对（ ）分部分项工程必须在施工开始前编制专项安全监理实施细则。

- A. 全部工程项目
- B. 进度较快的
- C. 危险性较大的
- D. 质量要求高的

【答案】 C

13、以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（ ）

A. 发生项目的不确定性

B. 发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距

C. 暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定

D. 它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作 C 选项错误，暂列金额中的项目具体由谁承担，事先并不确定，可能由承包人承担，也可能由特殊分包人或其他第三者承担。

【答案】 C

14、加固土桩工程以（ ）为单位进行计量。

A. m³

B. m²

C. m

D. kg

【答案】 C

15、根据现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46），对于施工现场临时用电设备数量在（ ）以上，或用电设备容量在（ ）及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。

A. 5 台，50kW

B. 3 台，30kW

C. 5 台，30kW

D. 3 台，100kW

【答案】 A

16、黄土地区路基施工中，路基边坡坡率应符合要求，坡面应顺适平整，防护及支挡工程施工应与路堤填筑和路堑开挖施工合理衔接。排水沟渠铺砌加固时，应对基底采用夯实或掺石灰夯实的方法进行处理，压实度应达到（ ）以上。

A. 85%

B. 90%

C. 92%

D. 95%

【答案】 B

17、厚度小于（ ）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石土等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。

A. 1.00m

B. 2.00m

C. 3.00m

D. 4.00m

【答案】 C

18、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（ ），夜间为（ ）。

A. 80dB（A），55dB（A）

B. 70dB（A），60dB（A）

C. 75dB（A），55dB（A）

D. 60dB（A），50dB（A）

【答案】 C

19、有一人工挖土作业队按合理劳动组织为 8 人，已知人工挖二类土每立方米需 0.4 工日，则挖土过程的流水强度为（ ）。

- A. 3.2m³/日
- B. 20 m³/日
- C. 0.4 m³/日
- D. 2.5 m³/日

【答案】 B

20、关于路基冬期施工的说法不正确的是（ ）。

- A. 填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加 20%~30%
- B. 当填筑高程距路床底面 1m 时，碾压密实后应停止填筑
- C. 冬期过后应对填方路堤进行补充压实
- D. 路基挖至路床顶面以上 1m 时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工

【答案】 A

21、城市道路水泥混凝土路面采用（ ）作为设计控制指标。

- A. 3d 抗压强度
- B. 3d 弯拉强度
- C. 28d 抗压强度
- D. 28d 弯拉强度

【答案】 D

22、关于桥梁悬臂浇筑合龙的说法，不正确的是（ ）。

- A. 连续梁各跨的合龙，一般自两边跨向中跨进
- B. 在合龙段合龙时，合龙段的两端应予临时固定并施加必要的预应力
- C. 合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定
- D. 合龙段的施工，在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完成，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行

【答案】 D

23、某桥梁在施工过程中，发生一起质量事故，该质量事故造成直接经济损失6500万元，则该工程属于（ ）

- A. 特别重大质量事故
- B. 重大质量事故
- C. 较大质量事故
- D. 一般质量事故

【答案】 B

24、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（ ）是最重要的因素。

- A. 人的因素
- B. 组织因素
- C. 流程因素
- D. 职责安排因素

【答案】 A

25、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（ ）。

- A. 特大安全事故
- B. 重大安全事故
- C. 较大安全事故
- D. 一般安全事故

【答案】 B

26、拱圈各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为（ ）。

- A. 0.3~0.5m
- B. 0.5~0.8m
- C. 0.5~1.0m
- D. 0.8~1.2m

【答案】 C

27、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时,方可进行检验评定。其中,关键项目的合格率不低于（ ）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。

- A. 90%
- B. 93%
- C. 95%
- D. 98%

【答案】 C

28、关于开工预付款的描述错误的是（ ）。

- A. 开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为 5%~35%
- B. 开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的 10%
- C. 有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付
- D. 承包人都应向监理单位提交开工预付款的支付申请，监理单位应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付

【答案】 A

29、基本预备费以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（ ）计列。

- A. 11%
- B. 9%
- C. 5%
- D. 4%

【答案】 A

30、路堑高边坡专项风险评估可分为施工前专项评估和施工过程专项评估。下列路堑高边坡施工过程中，不需要开展施工过程专项风险评估的是（ ）。

- A. 经论证出现了新的重大风险源
- B. 风险源（致险因子）发生了重大变化
- C. 现场揭露地质条件与事前判别的地质条件相差较大
- D. 施工工艺发生实质性改变

【答案】 D

31、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（ ）。

- A. 重要设备采购的单项合同估算价为人民币 220 万
- B. 材料采购的单项合同估算值为人民币 180 万
- C. 施工单项合同估算价为人民币 360 万
- D. 监理服务采购的单项合同估算价为人民币 80 万

【答案】 A

32、（ ）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。

- A. 计算跨径
- B. 净跨径
- C. 标准跨径
- D. 总跨径

【答案】 A

33、以下关于监理单位说法正确的是（ ）。

- A. 公路工程项目监理均应设总监办
- B. 公路工程项目监理均应设驻地办
- C. 80km 以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办
- D. 高速公路、一级公路等宜按照每年 9000 万元建安费的标准配备监理工程师 1 名

【答案】 A

34、价值工程中的技术指标是（ ）。

- A. 最高的销售数量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018124036060007004>