

2023 年甘肃省安全员《C证》考试模拟题及答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(78题)

1.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

2.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1（A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（ A）。

A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

3.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

4.特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

5.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B ）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

6.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

7.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

8.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

9.在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于（ C ）。

A.4Ω B.8Ω C.10Ω D.12Ω

10.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

11.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ A ）。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

12.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C) 人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

13.因事故受到损害的作业人员,除依法享有工伤社会保险外,依照有关民事法律尚有获得 (D) 的权利。

A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿

14.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经 (B) 考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

15.《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业 (A) 证书,方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

16.《施工企业安全生产评价标准》规定,施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、 (D) 检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

17.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称, (D), 无安全标志的

劳动防护用品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

18.三级安全教育是指哪三级？(B)

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

19.在建筑生产中最基本的安全管理制度是(A)。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

20.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

21.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是(B)。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

22.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于(D)。

A.135 B.140 C.145 D.150

23.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为(C)年。

A.1 B.2 C.3 D.5

24.企业安全生产评价规定:评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于 (B)。

A.2 人 B.3 人 C.4 人 D.5 人

25.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定,建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足 (B)。

A.不少于 6 人 B.不少于 4 人 C.不少于 3 人 D.不少于 2 人

26.浇筑离地 (B) 以上框架、过梁、雨篷和小平台时,应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

27.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在 (C)。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

28.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房,并采取 (B) 措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

29.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为 (A)。

A.A 级 B.B 级 C.C 级 D.D 级

30.施工现场明火作业时必须开具 (A)。

A.动火证 B.出入证 C.证明信 D.动工证

31.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的 (A)

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

32.易燃易爆物仓库的大门应当 (B)开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

33.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 (D)的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理

34.根据《安全生产法》的规定,(D)有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

35.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

36.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

37.道路沉降监测点的间距不宜大于（ B ）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

38.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过（C）

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

39.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订（ B ）协议,明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

40.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工,成立以（ A ）为组长,单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

41.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定,以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

42.（ C ）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

43.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:事故发生单位主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证

或指使他人作伪证的,处上一年年收入 (D)至 100% 的罚款

A.30% B.40% C.50% D.60%

44.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是 (B) 。

A.施工现场安全管理制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

45.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时,立柱底部必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆距离底座的限制高度为 (A) 。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

46.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到 (C) , 通过有效的管理和技术手段, 减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态, 从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

47.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述,不正确的是 (D)。

A.大型工具, 应当一头见齐。

B.砂应堆成方, 石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整, 按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐, 地面应平整坚实, 叠放高度一般不宜超高 2.6m, 大模板存放应放在经专门设计的存架上。

48.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

49.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

50.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（ C ）。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

51.施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

52.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

得少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于（C）。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

54.下列配电系统中，不属于三级配电是指（D）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

55.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（D）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

56.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前（D）向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A.7 日内 B.10 日内 C.2 个月内 D.3 个月内

57.建筑起重机械安装完毕后，（C）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位

原则”指的是利用（C）防止事故的发生。

A.工程技术对策、教育对策、管理对策

B.安全管理对策、预防对策、法规对策

C.工程技术对策、教育对策、法制对策

D.预防对策、教育对策、法制对策

59. ,实施分类的、全过程的 (A)管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

60.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是 (B)

- A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担安全责任
- C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

61.(C)负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

62.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星 (C)，方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

63. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

B) 。

- A.安全带有效期为 5 年
- B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m; 如需接长, 必须按规定加设缓冲器
- C.使用时必须高挂低用, 严禁低挂高用
- D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

65.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A),方可投入使用。

- A.专业检测机构检测合格,取得安全标志
- B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准
- C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证
- D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

66.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确?
(D)。

- A.不需采取措施,直接下井作业
- B.作业前应对有害气体进行检测和排放
- C.作业前应派专人下井检查作业区域情况
- D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

C) 的, 必须设置防护

设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

68.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 (D)止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

69.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产(D)机构, 配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

70.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的 (B) 工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

71. (A) 是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

72.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、 (B) 和现场

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018133077141006045>