

2023年甘肃省安全员B证考试模拟题附答案

【精品】

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(70题)

- 1.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。
A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m
- 2.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。
A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人
- 3.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（C）单位承担主要责任。
A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位
- 4.乙炔瓶必须配备（B）方可使用。
A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽
- 5.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（A）人员。
A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

6. (D) 负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

7.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管(A)等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

8.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是(A)。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

9.安全生产检查必须按照(B)的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A.“认真检查、落实责任、注重效果”

B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C.“国家监察、行业管理、群众监督”

D.“全民参与、群防群治、社会监督”

10.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

11.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（B）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

12.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

13.（A）不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

14.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（D）止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

15.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

16.生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、（A）、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A.事故责任者和从业人员未受到教育不放过

B.项目负责人未受到教育不放过

C.安全负责人未受到教育不放过

D.劳务负责人未受到教育不放过

17.《建设工程安全生产管理条例》规定，（A）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

18.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（D）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

19.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1%

20.除按规定允许载人的 (C) 外,其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

21.在基坑监测时,各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且次数不应少于 (B) 次。

A.一 B.二 C.三 D.四

22.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是 (C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

A.2 万元以上 5 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.5 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

23.施工现场用电工程中, PE 线的重复接地点不应少于 (C)。

A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

24.脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不小于 (C)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

25.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质

C.发生事故的可能性与发生事故的严重性

D.危险源的性质与发生事故的严重性

26.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B ）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

27.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（ D ）

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

28.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（ C ）。

A.1/1000~1/1000

B.1/1000~2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

29.工作场所的设备、工具用具等设施应（ B ）。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康

的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

30.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

31.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C ），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

32.建设项目安全设施的（ C ）应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

33.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

34.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B ）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

35.基坑（槽）上口堆放模板为（ B ）以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

36.（ D ）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

37.施工单位应当向施工作业人员提供符合（ B ）的劳动防护用品，并

督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

38.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C ）大风时，上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上 D.六级（不含六级）以上

39.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找（ D ）处理。

A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

40.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制
B.及时、如实报告生产安全事故
C.保证安全生产投入的有效实施
D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

41.安全帽应能承受 5kg 钢锤自（ B ）高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

42.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（ B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

43.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

44.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

45.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A ）部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

46.安全技术交底应由交底人、被交底人和（ C ）进行签字确认。

A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

47.施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是（ D ）。

A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

48.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

A.绝缘手套 B.帆布手套 C.防护目镜 D.线手套

49.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是（ B ）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

- B.编制安全技术措施及专项施工方案
- C.办理施工许可证时报送安全施工措施
- D.提供安全施工措施费用

50.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（B）。

- A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

51.（D）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

- A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

52.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

- A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

53.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（B）。

- A.2m B.3m C.4m D.5m

54.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（B），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

55.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

56.在 TN 系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 (C)。

A.4Ω B.8Ω C.10Ω D.12Ω

57.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的;安全生产考核合格证书有效期届满时,应 (B)。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

58.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起 (A) 内,对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

A.7 个工作日 B.15 个工作日 C.20 个工作日 D.30 个工作日

59.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的 (A)

A.责令限期改正,没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的,与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

60.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B) 安全管理人员。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/028011102043006051>