

2023 年-2024 年二级建造师之二建机电工程实务高分题库附精品答案

单选题（共 40 题）

1、按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为四级，其中可能造成特大事故的应为（ ）等级。

- A. 一级重大危险源
- B. 二级重大危险源
- C. 三级重大危险源
- D. 四级重大危险源

【答案】 B

2、电缆型号为 YJV32，这种电缆是（ ）。

- A. 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
- B. 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电力电缆
- C. 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铜芯电力电缆
- D. 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装铜芯电力电缆

【答案】 C

3、(2021 年第 1 批真题)汽轮机与发电机的联轴器装配定心时，关于控制安装偏差的说法，错误的是

- A. 调整两轴心径向位移时，发电机端应高于汽轮机端
- B. 调整两轴线倾斜时，上部间隙大于下部间隙
- C. 调整两端面间隙时选择较大值
- D. 应考虑补偿温度变化引起的偏差

【答案】 B

4、机电工程常用的绝热材料是（ ）。

- A. 涂料
- B. 玻璃纤维复合板材
- C. 岩棉
- D. 耐火黏土砖

【答案】 C

5、锅炉汽包常用（ ）材料制造。

- A. 普通碳素钢
- B. 优质碳素钢
- C. 低合金高强度钢
- D. 特殊钢

【答案】 C

6、下列材料中，属于特种无机非金属材料的是（ ）。

- A. 先进陶瓷
- B. 硅酸盐水泥
- C. 复合材料
- D. 碳素材料

【答案】 A

7、下列风管工作压力，属于中压风管系统的是（ ）。

- A. $P \geq -125\text{Pa}$
- B. $1500\text{Pa} < P \leq 2500\text{Pa}$
- C. $500\text{Pa} < P \leq 1500\text{Pa}$
- D. $P \leq 125\text{Pa}$

【答案】 C

8、下列关于电气设备交接试验的说法中，正确的是（ ）

- A. 测量绝缘电阻不属于电气设备交接试验内容
- B. 成套设备进行耐压试验时，宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行
- C. 高压试验结束后，对大电容的被测试设备多次放电，放电时间至少 3min 以上
- D. 电压等级 6~10kV，不设防护栏时，最小安全距离为 1.2m

【答案】 B

9、各运动部件之间的相对运动精度产生的主要影响是（ ）。

- A. 影响配合性质的寿命
- B. 影响配合性质的稳定性和寿命
- C. 产生运行误差
- D. 相配零件之间接触变形的大小

【答案】 C

10、下列输送设备中，属于无挠性牵引的输送设备是（ ）。

- A. 螺旋输送机
- B. 板式输送机
- C. 刮板输送机

D. 斗式提升机

【答案】 A

11、下列各项不属于变压器的主要技术参数的是（ ）。

A. 空载损耗

B. 空载电流

C. 短路阻抗

D. 绝缘方式

【答案】 D

12、（2012年真题）安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是（ ）。

A. 光学经纬仪

B. 全站仪

C. 光学水准仪

D. 水平仪

【答案】 B

13、下列关于风力发电的说法，错误的是（ ）。

A. 安装前应制定风力发电风机的专项施工方案

B. 在基础上安装基础环，固定螺栓使用力矩扳子紧固达到厂家资料的要求

C. 塔筒结合面法兰清理打磨干净，塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于0.5mm

D. 风力发电的安装程序有：塔筒安装→机舱安装→叶片与轮毂组合→发电机安装→叶轮安装

【答案】 D

14、下列容器中，属于II类压力容器的是（ ）。

- A. 容积等于 50m³ 的球形容器
- B. 容积等于 5m³ 的低温液体储存容器
- C. 低压管壳式余热锅炉
- D. 中压搪玻璃容器

【答案】 C

15、（2017 年真题）在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时，其表面应做（ ）。

- A. 绝热处理
- B. 防水处理
- C. 防火处理
- D. 防腐处理

【答案】 B

16、单位工程是由各专业安装工程构成的具有（ ）的工程。

- A. 独立使用功能
- B. 生产能力
- C. 生产独立产品
- D. 连续生产

【答案】 A

17、根据《注册建造师执行办法（试行）》，下列工程中，不属于机电工程专业建造师工程的是（ ）。2011

- A. 建材工程
- B. 环保工程
- C. 净化工程
- D. 港口设备安装工程

【答案】 D

18、下列热水管道安装要求的说法，正确的有（ ）。

- A. 平行安装时热水管道应在冷水管道的下方
- B. 垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧
- C. 转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧
- D. 有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道

【答案】 B

19、当工程质量缺陷不具备补救可能性时，需要采取的质量事故处理方式是（ ）。

- A. 返工
- B. 返修
- C. 报废处理
- D. 限制使用

【答案】 A

20、下列不属于施工方案交底的内容是（ ）。

- A. 施工工艺
- B. 施工部署

- C. 操作方法
- D. 施工程序

【答案】 B

21、下列情况中，不可向建设单位提出费用索赔的是（ ）。

- A. 发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
- B. 国家的相关政策法规变化、物价上涨等原因造成的费用损失
- C. 建设单位增加工作量造成的费用增加
- D. 施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用

【答案】 D

22、（2019年真题）下列变压器中，不属于按用途分类的是（ ）。

- A. 电力变压器
- B. 油浸变压器
- C. 整流变压器
- D. 量测变压器

【答案】 B

23、以下属于防雷接地装置正确的施工程序为（ ）

- A. 接地体施工→接地干线施工→均压环施工→引下线敷设→接闪带（接闪杆、接闪网）施工
- B. 接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→接闪带（接闪杆、接闪网）施工→均压环施工
- C. 接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带（接闪杆、接闪网）施工

D. 接地干线施工→接地体施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带（接闪杆、接闪网）施工

【答案】 C

24、曳引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是()

A. 土建交接检验

B. 轿厢导轨安装

C. 随行电缆安装

D. 安全部件安装

【答案】 A

25、风管型温度传感器的安装应在风管（ ）完成后进行。

A. 安装

B. 试验

C. 保温

D. 防腐

【答案】 C

26、关于智能化工程线缆的敷设要求，正确的是（ ）。

A. 信号线缆与电力电缆交叉敷设时，宜成直角

B. 与电力电缆平行的间距不得小于 0.2m

C. 线缆最小弯曲半径应大于其外径的 5 倍

D. 220V 电源线与信号线缆可以同管敷设

【答案】 A

27、下列关于发电机转子安装技术要点的说法中，错误的是（ ）。

- A. 发电机转子穿装前进行单独气密性试验
- B. 发电机转子穿装工作必须在完成机务后、电气与热工仪表的各项工作前进行
- C. 发电机转子穿装前必须进行清扫检查，确信其内部清洁，无任何杂物并经签证后方可进行
- D. 常用的穿装方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等

【答案】 B

28、电缆型号为 YJV32，这种电缆是（ ）。

- A. 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
- B. 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电力电缆
- C. 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铜芯电力电缆
- D. 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装铜芯电力电缆

【答案】 C

29、汽轮机的分类中，属于按照热力特性划分为的是（ ）。

- A. 冲动式汽轮机
- B. 多级汽轮机
- C. 轴流式汽轮机
- D. 抽气背压式汽轮机

【答案】 D

30、下列关于静置设备的检验试验要求的说法中，错误的是（ ）。

- A. 产品焊接试件应进行拉力、弯曲和规定的冲击试验
- B. 施焊压力容器的焊工，方可焊接相应的焊接试件
- C. 圆筒形压力容器的产品焊接试件，应当在筒节纵向焊缝的延长部分
- D. 储罐的充水试验充水和放水过程中，应关闭透光孔，不得使基础浸水

【答案】 D

31、施工现场临时用电架空线路中，直线杆绝缘子通常采用（ ）。

- A. 针式绝缘子
- B. 蝶式绝缘子
- C. 悬式绝缘子
- D. 棒式绝缘子

【答案】 A

32、机电工程常用的绝热材料是（ ）。

- A. 涂料
- B. 玻璃纤维复合板材
- C. 岩棉
- D. 耐火黏土砖

【答案】 C

33、施工现场材料管理的直接责任人是（ ）。

- A. 项目经理
- B. 材料员
- C. 项目部主管材料员

D. 项目工长

【答案】 C

34、关于伴热管安装技术要求，下列说法错误的是（ ）。

- A. 伴热管应与主管平行安装，并应能自行排液
- B. 伴热管不得直接点焊在主管上
- C. 伴热管与主管之间应设置隔热垫
- D. 伴热管经过主管法兰、阀门时，应设置可拆卸的连接件

【答案】 C

35、电梯的主要参数包括额定载重量和（ ）。

- A. 最大提升高度
- B. 载荷
- C. 工作速度
- D. 额定速度

【答案】 D

36、设备安装基准线应按（ ）来测定。

- A. 设备中心线
- B. 建筑基础中心线
- C. 建筑物的定位轴线
- D. 设备基础中心线

【答案】 C

37、全站仪主要应用于建筑工程平面控制网（ ）的测量及测设、安装控制网的测设。

- A. 纵、横轴线
- B. 标高和高程
- C. 垂直度
- D. 水平距离

【答案】 D

38、金属结构正式焊接前，对有角变形的接头，正式焊接前采用（ ）控制收缩和变形。

- A. 预留收缩法
- B. 反变形法
- C. 分段退焊法
- D. 对称焊接法

【答案】 B

39、下列分项工程中，不属于水喷雾灭火系统工程的是（ ）。

- A. 雨淋报警阀安装
- B. 储气瓶组的安装
- C. 水雾喷头安装
- D. 消防水泵的安装

【答案】 B

40、异步电动机与同步电动机相比，其缺点是（ ）。

- A. 结构较复杂

- B. 功率因数低
- C. 价格较贵
- D. 启动性差

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、电气照明工程中，管内穿线的施工工序有（ ）等。

- A. 配管
- B. 放护圈
- C. 穿引线
- D. 穿导线
- E. 导线并头

【答案】 BCD

2、按压缩气体的方式分类，属于速度型的压缩机有（ ）

- A. 轴流式
- B. 螺杆式
- C. 转子式
- D. 离心式
- E. 混流式

【答案】 AD

3、铝制焊接容器可以采用的焊接方法是（ ）。

- A. 焊条电弧焊

- B. 气焊
- C. 钨极氩弧焊
- D. 熔化极氩弧焊
- E. 等离子焊

【答案】 CD

4、（2021 年真题）关于起重卸扣的使用要求，正确的有（ ）。

- A. 按额定负荷标记选用
- B. 无标记的不得使用
- C. 可用焊接的方法修补
- D. 永久变形后应报废
- E. 只应承受纵向的拉力

【答案】 ABD

5、一般工业炉窑砌筑，要求砌体砖缝厚度不大于 2mm 的有（ ）。

- A. 煤气管道内衬砖
- B. 拱和拱顶
- C. 干砌砖
- D. 硅藻土砖
- E. 高温或有炉渣作用的底和墙

【答案】 B

6、母线槽的施工技术要求包括（ ）。

- A. 每节母线槽的绝缘电阻值不应小于 $0.5M\Omega$

- B. 母线槽必须敷设在气体管道和热力管道的下方
- C. 水平安装时，每节母线槽的支架不应少于 1 个
- D. 垂直安装时应设置弹簧支承器
- E. 母线槽安装完毕后，应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵

【答案】 CD

7、关于安全技术防范系统的检测规定，正确的有（ ）

- A. 摄像机抽检的数量不应低于 10%，且不应少于 5 台
- B. 探测器抽检的数量不应低于 20%，且不应少于 3 台
- C. 门禁器抽检的数量不应低于 5%，且不应少于 3 台
- D. 电子巡查信息识读器的数量少于 3 台时，应全部检测
- E. 出入口识读器设备的数量少于 10 台时，应全部检测

【答案】 BD

8、特种设备出厂时，应当附有的相关技术资料的文件是（）。

- A. 营业执照
- B. 安全技术规范要求的设计文件
- C. 产品质量合格证明
- D. 安装及使用维护保养说明
- E. 监督检验证明

【答案】 BCD

9、有关风管与配件及部件制作的技术要求，正确的有（）。

- A. 防排烟系统防火风管的板材厚度按高压系统的规定选用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/038106116054007001>