

2024 江苏省安全员-A 证考试题库附答案

(单选题、多选题、判断题)

一、单选题(105题)

1.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 (B)名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

2.坡度大于 1:2.2 的屋面,防护栏杆应高 (B) 并加挂安全立网。

A. 1.2m B. 1.5m C. 1.8m D. 2m

3.离开特种作业岗位达 (A) 以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A. 半年 B. 1 年 C. 2 年 D. 3 年

4. (D) 能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 吊钩保险 D. 钢丝绳防脱槽装置

5.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到 (C), 通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,从而防止事故的发生。

A. 以人为本 B. 安全第一 C. 预防为主 D. 安全优先

6.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(X)

7.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为 (D) 等级。

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

8.《施工企业安全生产评价标准》规定,下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。(D)

A. 建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B. 对已发生的和未遂事故,按照“四不放过”的原则进行处理

C. 建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D. 对已发生和未遂事故,对相关责任人进行继续教育

9.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由 (B) 组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

10.连墙件应靠近主节点设置,是为了 (D)。

A. 便于施工 B. 便于连墙件设置 C. 便于立杆接长 D. 保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

11.风力在 (A) 级以上时,不得进行塔机顶升作业。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

12.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3 米（含 3 米） B. 5 米 C. 5 米（含 5 米） D. 8 米

13.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C ）组织验收。

A. 安装单位 B. 使用单位 C. 总承包单位 D. 监理单位

14.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确?

（ D ）

A. 不需采取措施,直接下井作业

B. 作业前应对有害气体进行检测和排放

C. 作业前应派专人下井检查作业区域情况

D. 作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

15.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B. 施工现场总平面图、建筑工程立体图

C. 施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D. 施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

16.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向（ D ）报告。

A. 项目技术人员 B. 项目负责人 C. 安全生产管理机构 D. 项目负责人和

安全生产管理机构

17.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D ） 同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A. 安全员 B. 技术员 C. 班长 D. 施工负责人

18.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ D ） 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A. 2年 B. 3年 C. 4年 D. 5年

19.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备（ B ）

A. 安全管理机构 B. 安全生产管理人员 C. 安全管理制度 D. 劳动保护用品

20.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A. 横向 B. 纵向 C. 四周 D. 顶部

21.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B ）。

A. 予以注销 B. 重新考核 C. 接受继续教育 D. 不得再注册

22.临边防护栏杆横杆长度大于（ B ） 时，必须加设栏杆柱。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

23.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C）时，该钢管即达报废标准。

A. 超过钢管壁厚 5% B. 超过钢管壁厚 8% C. 超过 0.5mm D. 超过 0.3mm

24.脚手架底层步距不应大于（A）。

A. 2m B. 3m C. 3.5m D. 4.5m

25.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？

（C）

A. 1圈 B. 2圈 C. 3圈 D. 5圈

26.除按规定允许载人的（C）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

27.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（A）以上。

A. 5m B. 6m C. 7m D. 10m

28.以下不属于施工用电组织设计内容的是（B）。

A. 现场勘探 B. 进行路线计算 C. 绘制电气平面图、立面图和接线系统图
D. 设计防雷装置

29.工作场所的设备、工具用具等设施应（B）

A. 考虑保护劳动者身体健康的要求 B. 符合保护劳动者生理、心理健康的要求
C. 满足生产要求 D. 只要满足安全要求

- 30.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。
- A. 危险性是对安全性的隶属度 B. 安全是一个相对的概念 C. 当危险性低于某种程度时，即为安全 D. 没有发生伤亡事故就是安全
- 31.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前（ A ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
- A. 3 B. 2 C. 4 D. 6
- 32.（ A ）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。
- A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 职业安全健康管理体系
- 33.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（ C ），并时刻处于关闭状态。
- A. 不低于 1.2米 B. 不低于 1.5米 C. 不低于 1.8米 D. 不低于 2.2米
- 34.施工现场临时用电设置的依据是（ D ）。
- A. 项目经理的要求 B. 施工现场的规定 C. 用电人员的要求 D. 施工用电组织设计
- 35.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（ D ）
- A. 交纳罚款 B. 及时报告有关部门 C. 吊销营业执照 D. 责令停产停业

36.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A. 不得 B. 可以 C. 应当 D. 必须

37.（A），系指为防治施工过程中工伤事故和职业病的危机从而技术上采取的措施。

A. 安全技术措施 B. 施工技术 C. 施工方案 D. 安全评价

38.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（A）的要求。

A. 一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm

B. 一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

C. 一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 80mm

D. 一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

39.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（C）。

A. 查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B. 监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C. 对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理

决定

D. 检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

40.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(B)与立杆固定。

A. 一跨 B. 两跨 C. 三跨 D. 四跨

41.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过(C)

A. 20 日内 B. 30 日内 C. 60 日内 D. 90 日内

42.施工单位的(B)是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A. 企业法人 B. 项目负责人 C. 企业技术负责人 D. 项目安全员

43.依据《建设工程安全生产管理条例》,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,应当对建设工程是否有(D)进行审查。

A. 安全规章制度 B. 安全管理机构 C. 安全生产责任制 D. 安全施工措施

44.下列关于安全标志含义的叙述,不正确的是(D)。

A. 禁止标志,含义是不准或制止人们某种行为

B. 警告标志,含义是警告人们当心、小心、注意

C. 指令标志,含义是必须遵守

D. 提示标志,含义是提示人们不能去做

45.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C）分。

A. 1 B. 3 C. 6 D. 12

46.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

A. 生产安全事故责任人员 B. 相关企业领导 C. 技术员工 D. 项目经理

47.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C）。

A. 负责人签字 B. 经理签字 C. 有关人员签字 D. 生产商方面签字

48.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（C）米以外的地方。

A. 5 B. 8 C. 10 D. 15

49.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（B）。

A. 4Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 30Ω

50.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的（A）管理。

A. 安全监督 B. 设计 C. 检验 D. 综合管理

51.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（C）

A. 经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B. 经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C. 所住员工必须无条件迁出

D. 经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

52. 挖掘机作业时 (A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众

53. 企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 (A)

A. 限期整改 B. 罚款 C. 行政处罚 D. 终止施工合同

54. 振动器操作人员应掌握一般安全用电知识, 作业时应穿绝缘鞋、戴 (A)。

A. 绝缘手套 B. 帆布手套 C. 防护目镜 D. 线手套

55. 基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至 (B) 时段。

A. 完成建筑物设计使用年限的 B. 完成基坑支护使用功能的 C. 完成基坑开挖的 D. 完成建筑物结构封顶的

56. 《安全生产法》规定, 特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业 (A) 证书, 方可上岗作业。

A. 操作资格 B. 许可 C. 安全 D. 岗位

57. 国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行 (C) 制度。

A. 限制使用 B. 定期取消 C. 淘汰 D. 禁止生产

58.当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（ A ）。

- A. 等间距设置，间距不大于 400mm
- B. 等间距设置，间距不大于 300mm
- C. 等间距设置，间距不大于 500mm
- D. 间距不大于 400mm

59.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 工程监理单位总监理工程师
- C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

60.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

- A. 有权提出措施建议
- B. 不得拒绝执行
- C. 有权拒绝执行
- D. 有权越级上告

61.制定安全生产责任制的目的是（ C ）。

- A. 增强员工安全意识
- B. 增强领导安全意识
- C. 明确岗位安全责任
- D. 明确领导安全责任

62.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述,不正确的是(D)。

A. 大型工具,应当一头见齐。

B. 砂应堆成方,石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C. 混凝土构件堆放场地应坚实、平整,按规格、型号堆放。

D. 各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超高 2.6m,大模板存放应放在经专门设计的存架上。

63.建筑施工发生安全事故的原因不包括(A)。

A. 社会因素 B. 物的因素 C. 环境因素 D. 管理因素

64.《建设工程安全生产管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当(D),妥善保管有关证物。

A. 绘制简图 B. 拍照或者录像 C. 做出书面标记 D. 做出标记和书面记录

65.施工现场用电系统中,PE 线的绝缘色应是(D)。

A. 绿色 B. 黄色 C. 浅蓝色 D. 黄绿双色线

66.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于(B)上。

A. 脚手架 B. 建筑物 C. 钢模板 D. 施工设备

67.钢筋弯曲机弯钢筋时,严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设(C)的一侧站人。

A. 防护装置 B. 漏电保护器 C. 固定销 D. 活动销

68.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当在进入施工现场前进行 (C)

A. 清点数量 B. 定期检查 C. 查验 D. 验收

69.根据《安全生产许可证条例》,下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是 (D)

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C. 依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

D. 对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

70.施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认(C)后,方可离去。

A. 周围无易爆物 B. 周围无易燃物 C. 已熄灭 D. 无复燃的危险

71.施工升降机是一种使用工作笼(吊笼)沿(B)作垂直(或倾斜)运动来运送人员和物料的机械。

A. 标准节 B. 导轨架 C. 导管 D. 通道

72.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替(A)使用。

A. 导线 B. 支撑物 C. 接地线 D. 防护物

73.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由

(A 承担，或者按照合同约定执行。

A. 责任方 B. 建设单位 C. 施工单位 D. 分包单位

74.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、(D) 三种。

A. 人力拆除 B. 工具拆除 C. 爆炸拆除 D. 爆破拆除

75.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的(D)管理要求的，应扣分。

A. 上岗资格 B. 作业资格 C. 技术资格 D. 安全资格

76.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供(B)，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

77.不符合搅拌机基本要求的是(B)。

A. 开关箱内设置 $30\text{mA}\cdot 0.1\text{S}$ 的漏电保护器

B. 开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C. 搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D. 搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

78.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在(A)方向上操作。

A. 同一垂直 B. 同一横面 C. 垂直半径外 D. 不同垂直

79.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 (A)。

A. 110m B. 120m C. 130m D. 150m

80. (A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 班组长 B. 施工员 C. 安全员 D. 监理工程师

81. (C) 是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

82.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产 (C)。

A. 负连带责任 B. 负相关责任 C. 负总责 D. 不负责

83.模板及其支架在安装过程中，必须设置 (D)。

A. 保证工程质量的设施 B. 提高施工速度的设施 C. 保证节约材料的设施 D. 能有效防倾覆的临时固定设施

84.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于 (B)。

A. 2m B. 2.5m C. 3m D. 4m

85. (D) 是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

A. 事故预防 B. 安全优先 C. 安全第一 D. 预防为主

86.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C)合同,明确双方的权利和义务。

A. 口头 B. 口头或书面 C. 书面 D. 其他形式的

87.脚手架拆除时下方应设（ D ），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A. 加工区 B. 料场 C. 防护棚 D. 警戒区

88.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C ）大风时，上述施工应停止作业。

A. 五级（含五级）以上 B. 五级（不含五级）以上 C. 六级（含六级）以上 D. 六级（不含六级）以上

89.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（ D ）责任，有关负责人应负（ D ）责任。

A. 直接 间接 B. 直接 领导 C. 间接 管理 D. 直接 管理

90.建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（ D ）和验收。

A. 分部检查 B. 局部检查 C. 总体检查 D. 逐项检查

91.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ A ）。

A. 建立健全本单位安全生产责任制

B. 及时、如实报告生产安全事故

C. 保证安全生产投入的有效实施

D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

92.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（ A ）的特种设备安全负责。

A. 生产、经营、使用 B. 检验、使用 C. 设备安全管理 D. 生产

93.实行监理的建筑工程,由（ C ）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A. 总承包单位 B. 分包单位 C. 建设单位 D. 各级人民政府建设行政主管部门

94.事故调查组应当自事故发生之日起（ D ）提交事故调查报告。

A. 15 日内 B. 20 日内 C. 30 日内 D. 60 日内

95.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确（ A ）

A. 单一性、分散性、露天施工、参与方多

B. 投资大、施工周期长

C. 高处施工危险性大

D. 施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

96.下列（ D ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 安全投入符合安全生产要求

C. 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D. 企业负责人学历要求为本科以上

97.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（B）。

A. 改进制度 B. 淘汰制度 C. 翻新制度 D. 统一调换

98.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（C）责任。

A. 安全工作 B. 技术工作 C. 安全技术工作 D. 施工技术工作

99.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（A）

A. 制止和纠正 B. 向项目负责人报告 C. 向主要负责人报告 D. 帮助整改

100.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣,插入立杆的长度不得小于（C）。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

101.以下不是常用安全电压的是（C）。

A. 42 伏 B. 36 伏 C. 30 伏 D. D、24 伏

102.工地标准化综合评价为不合格的情况是（B）。

A. 综合评价得分刚达到合格分值的

B. 凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C. 没有按照有关规定进行安全检查的

D. 没有进行三级教育培训的

103.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。

A. 大于 100mm B. 大于 600mm C. 大于 500mm D. 大于 400mm

104.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（ D ）。

A. 更换施工单位 B. 制定施工人员 C. 撤换分包单位 D. 进入现场检查

105.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C ）。

A. 水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞，必须进行防护

B. 对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~ 50cm 的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为 50 ~ 150cm 的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C. 边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D. 竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

二、多选题(45题)

106.施工企业安全生产评价的内容有（ ABDE ）。

A. 安全生产管理 B. 安全技术管理 C. 施工现场安全管理 D. 设备和设施管理 E. 企业市场行为管理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/046012022150011003>