

2023 年质量员继续教育考试

第一部分 单选题(80 题)

1、消防工程中对于按照国家工程建设消防技术标准进行的消防设计，建设单位应当自依法取得施工许可之日起（ ）个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 10

【答案】： C

2、填土时应为最优含水量。重要工程或大面积的地面填土前，应取土样，按击实试验确定（ ）与相应的最大干密度。

- A. 最优含水量
- B. 最优含水率
- C. 最优加水量
- D. 最优加水率

【答案】： A

3、幕墙工程所用硅酮结构胶应有国家指定检测机构出具的（ ）。

- A. 认定证书
- B. 合格证明
- C. 相容性试验报告
- D. 硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告

【答案】： D

4、（ ）是用来连接电源和负载，起到能量传输和控制及保护电路的作用，如导线、开关及保护设备等都是。

- A. 电源
- B. 负载
- C. 电容
- D. 中间环节

【答案】： D

5、质量策划的重点应放在（ ）的策划，策划过程应与施工方案、施工部署紧密结合。

- A. 工程项目实现过程
- B. 工程项目设计
- C. 工程项目控制过程
- D. 工程筹划过程

【答案】： A

6、抹灰用的石灰膏的熟化期不得少于（ ）d。

- A. 7
- B. 15
- C. 28
- D. 30

【答案】： B

7、裱糊工程施工质量控制点预防措施中，施工时应注意表面平整，因此先要检查基层的（ ）；施工时应戴白手套；接缝要直，阴角处壁纸宜断开。

- A. 密实度
- B. 平整度
- C. 坍落度

D. 自由度

【答案】： B

8、对各种材料在某种工作条件下，规定了保证不同材料安全工作的最大应力值，称为（ ）。

- A. 许用正应力
- B. 许用切应力
- C. 许用应力
- D. 许用压力

【答案】： C

9、用于检查混凝土强度的试件，应在混凝土浇筑地点随机抽取。取样与试件留置每拌制（ ）盘且不超过（ ）的同配比的混凝土，取样不得少于 1 次。

- A. 5050
- B. 8080
- C. 100100
- D. 200200

【答案】： C

10、起重机吊物上升时，吊钩距起重臂端不得小于（ ）。

- A. 0.5m
- B. 0.8m
- C. 1m
- D. 1.5m

【答案】： C

11、研究某分项工程管道焊口的质量，该分项工程的全部焊口在抽样时称为（ ）。

- A. 抽样的总体
- B. 抽样的个体
- C. 抽样的样本
- D. 抽样的统计量

【答案】： A

12、设备标高基准点从建筑物的标高基准点引入到其他设备的基准点时，应一次完成。对一些大型、重型设备，应（ ）。

- A. 多布置一些基准点
- B. 少布置一些基准点
- C. 只布置一个基准点
- D. 杜绝使用永久基准点

【答案】： A

13、城市道路通常采用（ ）将人行道、车行道布置在不同高度上，做到人车分流，防止互相干扰。

- A. 侧石和平石
- B. 绿化带
- C. 侧石和绿化带
- D. 平石和交通标识

【答案】： C

14、检测智能化集成系统集中监视、储存和统计功能时，每个被集成系统的抽检数量宜为该系统信息点数的（ ），且抽检点数不应少于 20 点，当信息点数少于 20 点时应全部检测；能化集成系统抽检总点数不宜超过 1000 点；抽检结果全部符合设计要求的，应为检测合格。

- A. 5%
- B. 10%

- C. 20%
- D. 100%

【答案】： A

15、（ ）是最基本的控制，它决定了有关检验批的质量。

- A. 施工准备质量控制
- B. 施工阶段质量控制
- C. 竣工验收质量控制
- D. 施工作业过程的质量控制

【答案】： D

16、混凝土必须养护至其强度达到（ ）时，才能够在其上行人或安装模板支架

- A. 1.2MPa
- B. 1.8MPa
- C. 2.4MPa
- D. 3MPa

【答案】： A

17、制冷管道系统应进行强度、气密性试验及（ ），且必须合格。

- A. 严密性试验
- B. 真空试验
- C. 水压试验
- D. 泄漏试验

【答案】： B

18、下列不属于桥梁下部结构的是（ ）。

- A. 桥台

- B. 桥墩
- C. 支座
- D. 桥梁基础

【答案】： C

19、（ ）是工程建设项目建设过程的总负责方，拥有确定建设项目的规模、功能、外观、选用材料设备、按照国家法律法规规定选择承包单位等权利

- A. 工程监理单位
- B. 建设单位
- C. 设计单位
- D. 建设政府主管部门

【答案】： B

20、母线槽跨越建筑物变形缝处，应设置补偿装置；母线槽直线敷设长度超过（ ）m，每 50~60m 宜设置伸缩节。

- A. 60
- B. 70
- C. 80
- D. 90

【答案】： C

21、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（ ）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理。

- A. 间断性的
- B. 有计划的
- C. 经常性的
- D. 周期性的

【答案】： C

22、施工单位的工程质量验收记录应由（ ）填写，质量检查员必须进行现场检查和资料核查的基础上填写验收记录，应签字和加盖岗位证章，对验收文件资料负责，并负责工程验收资料的收集、整理。其他签字人员的资格应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 的规定。

- A. 资料员
- B. 工程质量检查员
- C. 质量负责人
- D. 技术负责人

【答案】： B

23、明配的电气导管应符合下列要求：（ ）。

- A. 在距导管终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘 0~150mm 范围内应设有固定
- B. 在距导管终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘 150~500mm 范围内应设有固定管卡
- C. 导管应排

【答案】： A

24、涂饰工程所选用的建筑涂料的各项性能应符合产品标准的技术指标，叙述错误的是（ ）。

- A. 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 GB/T24
- B. 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T9755
- C. 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756
- D. 溶剂型外墙涂料 GB/T9757

【答案】： A

25、砌体工程施工有①放线、②抄平、③摆砖、④立皮数杆、⑤挂线、⑥砌砖、⑦勾缝、⑧清理，正确顺序为（ ）。

- A. ②→③→①→④→⑤→⑥→⑦→⑧
- B. ②→①→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧
- C. ②→③→①→⑤→④→⑥→⑦→⑧
- D. ②→①→③→⑤→④→⑥→⑦→⑧

【答案】： B

26、组织（从事一定范围生产经营活动的企业）依存于其顾客，组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客的期望，是指质量管理的八项原则中（ ）的具体内容。

- A. 以顾客为关注焦点
- B. 领导作用
- C. 全员参与
- D. 过程方法

【答案】： A

27、经纬仪包含的水准器有（ ）。

- A. 管水准器
- B. 圆水准器
- C. 管水准器和圆水准器
- D. 管水准器和圆水准器都没有

【答案】： C

28、建筑工程质量事故，是指建筑工程质量不符合规定的（ ）或设计要求。

- A. 验收标准
- B. 质量标准
- C. 规范要求

D. 进度要求

【答案】： B

29、专业承包二级企业可承担投资额（ ）万元及以下的一般工业和公用、民用建设项目的设备、线路、管道的安装。

A. 2000

B. 1500

C. 1000

D. 800

【答案】： B

30、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）中规定：（ ），是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A. 重大事故

B. 较大事故

C. 一般事故

D. 特别重大事故

【答案】： B

31、下列不属于审查施工组织设计原则的是（ ）。

A. 质量管理体系和技术管理体系、质量保证措施是否健全且切实可行

B. 施工组织设计编制、审查和批准应符合规定的程序

C. 施工组织设计应符合施工合同要求

D. 在满足合同和法规要求的前提下，对施工组织设计的审查，应尊重承包单位的自主技术决策和管理决策

【答案】： C

32、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 中，屋面找平层宜设分格缝，并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处，水泥砂浆或细石混凝土找平层纵横缝的最大间距，不宜大于（ ）m。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】： D

33、室内正常环境条件下混凝土结构环境类别为（ ）级。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】： A

34、下列不属于平面交叉口的组织形式的是（ ）交通组织。

- A. 渠化
- B. 环形
- C. 汇集
- D. 自动化

【答案】： C

35、基坑开挖深度（ ）的基坑开挖土方工程应实施基坑工程检测。

- A. 7.2m
- B. 5m
- C. 7m
- D. 3m

【答案】： B

36、单轴抗压强度试验时测定规则形状岩石试件的方法，主要用于岩石的强度分级和岩性描述。（ ）用石料试验，采用立方体试件，边长为 $70\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 每组试件共 6 个。

- A. 建筑地基
- B. 路面工程
- C. 轨道工程
- D. 砌体工程

【答案】： D

37、电子崩中由于电子的质量轻, 运动速度快, 绝大多数都集中在电子崩的（ ）。

- A. 尾部
- B. 头部
- C. 中部

【答案】： B

38、结构杆件的刚度是指杆件抵抗（ ）的能力。

- A. 破坏
- B. 变形
- C. 弯曲
- D. 剪切

【答案】： B

39、下列墙体或部位中，可留设脚手眼的是（ ）。

- A. 半砖墙和砖柱
- B. 宽度大于 1m 的窗间墙
- C. 砖砌体门窗洞口两侧 200mm 的范围内
- D. 转角处 450mm 的范围内

【答案】： B

40、玻璃板隔墙的施工工艺流程正确的是（ ）。

- A. 制作隔墙型材框架→墙位放线→安装隔墙框架→嵌缝打胶→安装玻璃→边框装饰→保洁
- B. 墙位放线→制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→安装玻璃→嵌缝打胶→边框装饰→保洁
- C. 制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→墙位放线→嵌缝打胶→安装玻璃→边框装饰→保洁
- D. 制作隔墙型材框架→墙位放线→嵌缝打胶→安装隔墙框架→边框装饰→安装玻璃→保洁

【答案】： B

41、量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设（ ）个测点。

- A. 三
- B. 四
- C. 五
- D. 六

【答案】： B

42、花岗岩板材的弯曲强度不应小于（ ）MPa。

- A. 8
- B. 10
- C. 18
- D. 20

【答案】： A

43、（ ）是 ISO9000 族标准的核心和灵魂。

- A. 顾客满意和持续改进
- B. 持续改进和顾客满意
- C. 顾客满意
- D. 持续改进

【答案】： A

44、检查口、清扫口的设置：设计有规定时按设计要求设置，设计无规定时，应满足（ ）规定。直线管段上应按设计要求设置清扫口。

- A. 《室内管道支架及吊架》 03S402
- B. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242
- C. 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268--2008
- D. 《采暖工程施工质量验收规范》 GB50244

【答案】： B

45、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》 GB12220 的规定。对于工作压力大于（ ）及在主干管上起到切断作用的阀门，应进行强度和严密性试验，合格后方可使用。

- A. 1.6MPa
- B. 0.6MPa
- C. 1.0MPa
- D. 2.0MPa

【答案】： C

46、吊顶工程中对吊杆的控制，吊杆的（ ）及连接方式是保证吊顶质量的关键点。

- A. 尺寸、位置

- B. 位置、间距、规格
- C. 大小、方向
- D. 抗拉、弯性能

【答案】： B

47、所有材料进场时应对品种、（ ）和尺寸进行验收。

- A. 性能、特性
- B. 防腐、防火
- C. 规格、外观
- D. 抗震、保温

【答案】： C

48、建筑工程质量控制点中，不属于模板的是（ ）。

- A. 位置、标高、尺寸
- B. 预埋件的位置
- C. 预留洞孔的位置
- D. 基础垫层标高

【答案】： D

49、隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合（ ）的规定。

- A. 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776
- B. 《检测用硅酮结构密封胶》GB16776
- C. 《结构用硅酮结构密封胶》GB17667
- D. 《试验用硅酮结构密封胶》GB17667

【答案】： A

50、净化空调系统中，矩形风管边长小于或等于（ ）mm 时，底面板不得采用拼接。

- A. 900
- B. 800
- C. 630
- D. 500

【答案】： A

51、桥梁在车辆、人群等荷载作用下的最大竖直变形一般不超过桥梁跨度的 $1/700 \sim 1/900$ 。物体的微小变形对于研究物体的平衡问题影响很小，因而可以将物体视为不变形的（ ）。

- A. 刚体
- B. 柔体
- C. 绳索
- D. 铰链

【答案】： A

52、单极开关指的是只分合一根导线的开关，即一次能控制的，（ ）数。

- A. 线路
- B. 灯具
- C. 房间
- D. 电器

【答案】： A

53、从建筑施工的角度，根据土的（ ），可将土分为 8 大类。

- A. 颗粒级配
- B. 沉积年代
- C. 坚硬程度
- D. 承载能力

【答案】： C

54、按用途和性能对水泥的分类中，下列哪项是错误的（ ）。

- A. 通用水泥
- B. 专用水泥
- C. 特性水泥
- D. 多用水泥

【答案】： D

55、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的 2/3，而且通球率必须达到（ ）

- A. 50%
- B. 60%
- C. 80%
- D. 100%

【答案】： D

56、同条件养护试块抗压强度检测中，当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的（ ）时，该组试件的强度不应作为评定的依据。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

【答案】： B

57、天然花岗岩石的检查评价中，同一批板材的色调应基本（ ），花纹应基本（ ）。

- A. 调和，一致

- B. 一致，调和
- C. 调和，不同
- D. 不同，不同

【答案】： A

58、拌制混凝土应优先采用（ ）。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 矿渣硅酸盐水泥
- C. 火山灰质硅酸盐水泥
- D. 粉煤灰硅酸盐水泥

【答案】： A

59、对于建设工程项目管理者而言，（ ）、管理和环境因素，是可控因素。

- A. 机器
- B. 人、技术
- C. 资金
- D. 施工日期

【答案】： B

60、后浇带处的混凝土，宜采用（ ），强度等级宜比原结构的混凝土提高 5~10N/mm²，并保持不少于 15d 的潮湿养护。

- A. 细石混凝土
- B. 微膨胀混凝土
- C. 抗冻混凝土
- D. 高性能混凝土

【答案】： B

61、钢筋调直后应进行力学性能和（ ）的检验，其强度应符合有关标准的规定。

- A. 重量偏差
- B. 直径
- C. 圆度
- D. 外观

【答案】： A

62、下列关于建筑装饰装修工程施工质量问题产生的主要原因说法错误的是（ ）。

- A. 企业缺乏施工技术标准和施工工艺规程
- B. 施工人员素质参差不齐，缺乏基本理论知识和实践知识，不了解施工验收规范
- C. 过程控制不到位，未做到施工按工艺、操作按规程、检查按规范标准，对分项工程施工质量检验批的检查评定流于形式，缺乏实测实量
- D. 违背客观规律，盲目增长工期和提高成本

【答案】： D

63、钻孔灌注桩施工准备时，施工场地或工作平台的高度应考虑施工期间可能出现的高水位或潮水位，并比其高出（ ）m。

- A. 0.3~0.5
- B. 0.5~0.7
- C. 0.5~1.0
- D. 1.0~1.5

【答案】： B

64、自动喷水灭火系统中干式报警阀组安装完毕后应向报警阀气室注入高度为（ ）mm 的清水。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/046030102041011003>