

2023 年质量员之装饰质量专业管理实务题库

第一部分 单选题(120 题)

1、建设单位在工程竣工验收合格之日起（ ）内未办理工程竣工验收备案的，备案机关责令限期修正，处 20 万元以上 50 万元以下罚款。

- A. 15 日
- B. 25 日
- C. 30 日
- D. 一个月

【答案】： A

2、涂料工程的施工质量控制点预防措施中，基层一定要清理干净，有油污的应用（ ）的（ ）水液清洗，松散的墙面和抹灰应清除，修补牢固。

- A. 10%，强酸
- B. 15%，强碱
- C. 10%，火碱
- D. 15%，强酸

【答案】： C

3、施工项目（ ）要素是施工项目管理的基本要素。

- A. 技术
- B. 资金
- C. 组织
- D. 生产

【答案】： D

4、当门窗框周边是砖墙或轻质墙时，砌墙时可（ ）以便与连接件连接。

- A. 砌入混凝土预制块
- B. 砌入防腐木砖
- C. 打入膨胀螺栓
- D. 预埋不锈钢件

【答案】： A

5、影响建设工程项目质量的管理因素，主要是（ ）。

- A. 决策因素和组织因素
- B. 人为因素和社会因素
- C. 环境因素和社会因素
- D. 决策因素和认为因素

【答案】： A

6、硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行（ ）验算。

- A. 抗拉强度
- B. 抗弯、扭承载力
- C. 承载力极限状态
- D. 变形程度

【答案】： C

7、涂饰工程所选用的建筑涂料的各项性能应符合产品标准的技术指标，叙述错误的是（ ）。

- A. 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 GB/T24
- B. 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T9755
- C. 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756
- D. 溶剂型外墙涂料 GB/T9757

【答案】： A

8、明龙骨吊顶工程安装中，接缝直线度检查方法是（ ）。

- A. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- B. 用钢尺和塞尺检查
- C. 用 1m 靠尺和塞尺检查
- D. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查

【答案】： D

9、事前质量预控要求针对质量控制对象的控制目标、（ ）、影响因素进行周密分析，找出薄弱环节，制定有效的控制措施和对策。

- A. 活动条件
- B. 特殊条件
- C. 充分条件
- D. 随机条件

【答案】： A

10、（ ）是 ISO9000 族标准的核心和灵魂。

- A. 顾客满意和持续改进
- B. 持续改进和顾客满意
- C. 顾客满意
- D. 持续改进

【答案】： A

11、陶瓷面砖勾缝一般采用（ ）水泥砂浆。

- A. 1： 1
- B. 1： 2
- C. 1： 2.5
- D. 1： 3

【答案】： A

12、下列不属于背板为镀铝合金板超薄石材蜂窝板的主要性能的是（ ）。

- A. 平均隔声量
- B. B，热阻
- C. 面密度
- D. 抗震性

【答案】： D

13、钢销式石材幕墙可以在非抗震设计或 6 度、7 度抗震设中应用，幕墙高度不宜（ ）m，石板面积不宜（ ） m^2 。

- A. 大于 20，大于 1.0
- B. 大于 20，小于 1.0
- C. 小于 20，大于 1.0
- D. 小于 20，大于 1.0

【答案】： A

14、人造木地板按甲醛释放量分为 A 类（甲醛释放量不大于 $9\text{mg}/100\text{g}$ ）、B 类（甲醛释放量大于 $9\text{---}40\text{mg}/100\text{g}$ ），采用（ ）测试。

- A. 穿子 L 法
- B. 碾压法
- C. 张拉法
- D. 压缩法

【答案】： A

15、（ ）及政府的工程质量监督部门，在施工阶段依据法律法规和工程施工承包合同，不能对施工单位的质量行为和质量状况实施

监督控制。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 设计单位
- D. 事业单位

【答案】： D

16、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于（ ）时，应采取加强措施。

- A. 20mm
- B. 30mm
- C. 35mm
- D. 40mm

【答案】： C

17、现场质量检查的方法不包括（ ）。

- A. 目测法
- B. 假设法
- C. 实测法
- D. 试验法

【答案】： B

18、控制的重点是发现（ ），并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。

- A. 施工质量方面的缺陷
- B. 管理方面的缺陷
- C. 施工技术的不足
- D. 存在的安全隐患

【答案】： A

19、为防止石材表面泛碱，一般应采取的措施是（ ）。

- A. 采用花岗石代替大理石
- B. 石材进行防碱背涂处理
- C. 增大石材厚度
- D. 石材表面进行晶硬化处理

【答案】： B

20、高层建筑的外窗，每个检验批应至少抽查 10%，并不得少于（ ）。

- A. 3 樘
- B. 5 樘
- C. 6 樘
- D. 10 樘

【答案】： C

21、在墙面和地面相交的（ ）处，出地面管道根部和地漏周围，应先做（ ）附加层。

- A. 阴角，防火
- B. 阳角，防水
- C. 阳角，防火
- D. 阴角，防水

【答案】： D

22、采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行（ ）背涂处理。

- A. 防磨
- B. 防碱

- C. 防酸
- D. 防火

【答案】： B

23、色漆的涂饰中，装饰线、分色线直线度允许偏差（mm）的检验方法（ ）。

- A. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查
- B. 用 2m 垂直检测尺检查
- C. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- D. 用钢直尺和塞尺检查

【答案】： A

24、作业前（ ）做好交底和记录，使（ ）在明确工艺标准、质量要求的基础上进行作业。

- A. 施工员、技术员，施工单位
- B. 施工单位，操作人员
- C. 施工单位，施工员、技

【答案】： D

25、下列说法正确是（ ）。

- A. 天然砂岩质量应符合《天然砂岩建筑板材》GB/T2345 标准的要求
- B. 天然石灰石质量应符合《天然石灰石建筑板材》GB/T23453 标准的要求
- C. 板石质量应符合《天然板石》GB/T18660 的规定
- D. 干挂石材应符合《干挂饰面石材及其金属挂件第 1 部分：干挂饰面石材》JC833.1 标准的要求

【答案】： B

26、单层结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应分别符合（ ）。

- A. $H/100+10.0$ ，且不应大于 $25.0L/1500$ ，且不应大于 50.0
- B. $H/100$ ，且不应大于 $25.0L/1500$ ，且不应大于 25.0
- C. $H/100+10.0$ ，且不应大于 $50.0L/1500$ ，且不应大于 25.0
- D. $H/100$ ，且不应大于 $25.0L/1500$ ，且不应大于 50.0

【答案】： B

27、防雷跨接：桩笼、地梁筋跨接点位、搭接长度单边 $>$ （ ），
双边焊 $>$ （ ），要采用双面焊接，保证焊接质量。

- A. $12d$ ， $15d$
- B. $6d$ ， $15d$
- C. $12d$ ， $6d$
- D. $6d$ ， $6d$

【答案】： C

28、对于涂膜防水层平均厚度的测量方法可采取以下哪种方式
（ ）。

- A. 目测法
- B. 切片法，现场割取 $10\text{mm} \times 10\text{mm}$ 实样用直尺测量
- C. 切片法，现场割取 $20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 实样用直尺测量
- D. 切片法，现场割取 $20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 实样用卡尺测量

【答案】： D

29、（ ）是 ISO9000 族标准的核心和灵魂。

- A. 顾客满意和持续改进
- B. 持续改进和顾客满意
- C. 顾客满意
- D. 持续改进

【答案】： A

30、砌筑时上下左右拉线找规矩，一般门窗框上皮应低于门窗过梁（ ），窗框下皮应比窗台上皮高（ ） mm。

- A. 5~10， 5
- B. 10~15， 5
- C. 5~10， 10
- D. 10~15， 10

【答案】： B

31、厕所间和有防水要求的建筑地面必须设置（ ）。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块混凝土板，混凝土强度等级（ ）。

- A. 防水隔离层，大于 C15
- B. 保温层，大于 C20
- C. 防水隔离层，不应小于 C20
- D. 保温层，不应小于 C15

【答案】： C

32、下列不属于施工单位的竣工验收准备工作内容的是（ ）。

- A. 工程档案资料的验收准备
- B. 设备的系统联动试运行
- C. 管道安装工程的试压
- D. 出具工程保修书

【答案】： D

33、下列关于预防外墙涂料饰面起鼓、起皮、脱落的措施错误的是（ ）。

- A. 涂刷底釉涂料前，对基层缺陷进行修补平整；刷除表面油污、浮灰
- B. 检查基层是否干燥，含水率应小于 9%
- C. 外墙过于，施涂前可稍加湿润，然后涂抗碱底漆或封闭底漆
- D. 当基层表面太光滑时，要适当敲毛，出现小孔、麻点可用 108 胶水

配滑石粉作腻子刮平。

【答案】： B

34、下列不属于水电安装工程施工质量控制点中电气工程的（ ）。

- A. 室外管网垫层、管基回填
- B. 线管、线盒
- C. 防雷跨接
- D. 室外电力管

【答案】： A

35、低温季节水化过程慢，泌水现象普通时，适当考虑加入（ ）以加快硬化速度。

- A. 保水剂
- B. 缓凝剂
- C. 促凝剂
- D. 防冻剂

【答案】： C

36、在（ ）下，各承包单位应分别编制施工质量控制计划；在（ ）下，施工总承包单位应编制总承包工程范围的施工质量控制计划。

- A. 总分包模式发包模式下
- B. 总分包模式平行发包模式
- C. 平行发包模式总分包模式
- D. 平行发包模式总发包模式

【答案】： C

37、当装修施工的有关资料经审查全部表格、（ ）、现场检查或抽样检测测验结果全部合格时，工程验收应为合格。

- A. 设计过程全部符合要求
- B. 施工过程全部符合要求
- C. 防火、防水处理过程全部符合要求
- D. 观感质量全部符合要求

【答案】： B

38、下列不属于轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点（ ）。

- A. 基层弹线
- B. 施工顺序
- C. 龙骨的规格、间距
- D. 自攻螺钉的间距

【答案】： B

39、木护墙、木筒子板细结构工程的施工质量控制点预防措施中，龙骨、衬板、面板含水率控制在（ ）左右。

- A. 12%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

【答案】： A

40、建建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行（ ）处理。

- A. 防爆、防滑和防火
- B. 防火、防腐和防虫
- C. 防水、防滑和防爆
- D. 防腐、防电和防爆

【答案】： B

41、天然花岗石普型板按规格尺寸偏差、（ ）、角度公差及外观质量等，圆弧板按规格尺寸偏差、（ ）、线轮廓度公差及外观质量等，分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。

- A. 平面度公差，直线度公差
- B. 直线度公差，平面度公差
- C. 立面度公差，曲线度公差
- D. 曲线度公差，立面度公差

【答案】： A

42、天然大理石板材按板材的规格尺寸偏差、（ ）、角度公差及外观质量分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。

- A. 直线度公差
- B. 平面度公差
- C. 立面度公差
- D. 曲线度公差

【答案】： B

43、橱柜安装的允许偏差和检验方法正确的是（ ）。

- A. 形尺寸的允许偏差 2mm，检验方法是用钢尺检查
- B. 立面垂直度的允许偏差为 2mm，检查方法是用 1m 垂直检测尺检查
- C. 门与框的平等度的允许偏差为 2mm，检查方法是用 1m 垂直检测尺检查
- D. 门与框的平等度的允许偏差为 1mm，检查方法是用钢尺检查

【答案】： B

44、凡属“见证点”的施工作业，如（ ）等，施工方必须在该项作业开始前 48h，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过

程。

- A. 重要部位
- B. 特种作业
- C. 隐蔽工程
- D. 专门工艺

【答案】： C

45、施工质量的隐蔽性主要是因为建筑产品生产过程（ ）。

- A. 影响因素多
- B. 不可预见的因素多
- C. 工序交接多、隐蔽工程多
- D. 质量满足的要求既有明示的、又有隐含的

【答案】： C

46、抹灰用的石灰膏的熟化期不得少于（ ） d。

- A. 7
- B. 15
- C. 28
- D. 30

【答案】： B

47、标准的统一性的本质赋予标准不具有（ ）。

- A. 简易性
- B. 强制性
- C. 约束性
- D. 法规性

【答案】： A

48、下列关于暗龙骨吊顶施工质量控制要点的说法，错误的是（ ）。

- A. 金属吊杆、龙骨应经表面防腐处理
- B. 安装双层石膏板时，面层板与基层的接缝应错开
- C. 安装双层石膏板时，上下两层石膏板接缝可在同一根龙骨上
- D. 木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理

【答案】： C

49、建筑工程质量控制点中，不属于模板的是（ ）。

- A. 位置、标高、尺寸
- B. 预埋件的位置
- C. 预留洞孔的位置
- D. 基础垫层标高

【答案】： D

50、厕浴间的基层（找平层）可采用（ ）水泥砂浆找平，厚度（ ）抹平压光、坚实平整，不起砂，要求基本干燥。

- A. 1： 3， 15
- B. 1： 2.5， 20
- C. 1： 3， 20
- D. 1:2.5， 15

【答案】： C

51、下列关于软包工程安装的检验方法错误的是（ ）。

- A. 垂直度检验方法是用 1m 垂直检测尺检查
- B. 边框宽度、高度检验方法是用钢直尺检查
- C. 对角线长度检查方法是用钢尺检查
- D. 裁口、线条接缝高低差检验方法是用钢直尺和塞尺检查

【答案】： B

52、人的因素对建设工程项目质量形成的影响是指承担建设工程项目策划、决策或实施的建设单位、（ ）、咨询服务机构、工程承包企业等实体组织的质量管理体系及其管理能力。

- A. 勘察设计单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 总承包单位

【答案】： A

53、装饰装修工程施工应加强（ ）管理，降低物料和能源的消耗，减少生产储备和资金占用，不断降低生产成本。

- A. 资金
- B. 定额
- C. 材料
- D. 技术

【答案】： B

54、作为建设工程项目（ ），不仅要系统认识和思考以上各种因素对建设工程项目质量形成的影响及其规律。

- A. 施工者
- B. 技术人员
- C. 管理者
- D. 购买者

【答案】： C

55、ISO9000:2000 族标准提出了（ ）原则并在标准中得到了充分体现。

- A. 公平平等
- B. 质量管理八项
- C. 质量监督三项
- D. 质量评比

【答案】： B

56、地面面砖工程的施工质量控制点的预防措施中，地面基层一定要清理干净，地砖在施工前必须提前（ ），保证（ ）。

- A. 应加热，热胀性
- B. 浇水湿润，含水率
- C. 打磨，平整度
- D. 测量尺寸，接触密实

【答案】： B

57、以顾客为关注焦点原则，要测量顾客的（ ），根据结果采取相应的措施和活动。

- A. 需求和愿望
- B. 满意程度
- C. 需求
- D. 期望

【答案】： B

58、下列不属于饰面板（砖）工程的施工质量控制点的是（ ）。

- A. 石材挑选，色差，返碱，水渍
- B. 骨架安装或骨架防锈处理
- C. 石材色差，加工尺寸偏差，板厚度
- D. 石材安装高低差、平整度

【答案】： C

59、轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点的预防措施中，自攻螺钉的间距控制在（ ） mm 左右，要求（ ） 布置。

- A. 100，均匀
- B. 150，均匀
- C. 100，间隔
- D. 150，间隔

【答案】： B

60、违反工程建设强制性标准造成（ ）、安全隐患或者工程事故的，对事故责任单位 and 责任人进行处罚。

- A. 经济损失
- B. 人员伤亡
- C. 工期延误
- D. 工程质量

【答案】： D

61、玻璃隔墙分项工程检验批质量检查中，每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于 6 间。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

【答案】： C

62、下列说法不正确的是（ ）。

- A. 微晶玻璃应符合《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T872 标准的规定
- B. 水磨石宜采用耐光、耐酸的矿物颜料，不得使用酸性颜料

- C. 预制水磨石制品应符合《建筑水磨石制品》JC/T507 标准的规定
- D. 现制水磨石地面宜选用强度等级不低于 32.5 级的水泥，美术水磨石宜选用白水泥，防静电水磨石宜选用强度等级不低于 42.5 级的水泥

【答案】： B

63、下列关于建筑装饰装修工程施工质量问题产生的主要原因说法错误的是（ ）。

- A. 企业缺乏施工技术标准和施工工艺规程
- B. 施工人员素质参差不齐，缺乏基本理论知识和实践知识，不了解施工验收规范
- C. 工过程控制不到位，未做到施工按工艺、操作按规程、检查按规范标准，对分项工程施工质量检验批的检查评定流于形式，缺乏实测实量
- D. 违背客观规律，盲目增长工期和提高成本

【答案】： D

64、安装石材应（ ）和（ ）控制，避免出现高低差。

- A. 吊垂直线，拉水平线
- B. 吊水平线，拉垂直线
- C. 横向，竖向
- D. 上部，下部

【答案】： A

65、石材进场时必须进行检验与样板对照，并对石材每一块进行挑选检查，符合要求的留下，不符合要求的放在一边。铺装前对石材与水泥砂浆交接面涂刷（ ）防护剂。

- A. 防腐
- B. 抗酸
- C. 抗碱

D. 防水

【答案】： C

66、下列不属于室内防水工程的质量缺陷的是（ ）。

- A. 地面板材安装不牢固
- B. 地漏周围渗漏
- C. 墙身返潮和地面渗漏
- D. 地面汇水倒坡

【答案】： A

67、护栏和扶手安装中，扶手直线度的允许偏差为（ ） mm，检验方法是（ ）。

- A. 3，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
- B. 3，用钢尺检查
- C. 4，用 1m 水平尺和塞尺检查
- D. 4，拉通线，用钢直尺检查

【答案】： D

68、对涉及结构安全使用和使用功能的重要分部工程应进行（ ）。

- A. 重点检测
- B. 抽样检测
- C. 随机检测
- D. 专项检测

【答案】： B

69、陶瓷卫生产品的技术要求分为一般要求、（ ）和便器配套性技术要求。

- A. 耐久性要求

- B. 功能要求
- C. 防腐蚀要求
- D. 生产工艺要求

【答案】： B

70、地面面砖工程的施工质量控制点的预防措施中，施工前地面砖需要挑选，将颜色、花纹、（ ）的砖挑选出来备用。

- A. 尺寸相同
- B. 厚度相同
- C. 性能相同
- D. 材料相同

【答案】： A

71、民用建筑工程室内严禁使用（ ）清洗施工用具。

- A. 无机溶剂
- B. 有机溶剂
- C. 强酸溶剂
- D. 强碱溶剂

【答案】： B

72、住宅室内装饰装修活动中，属于允许行为的是（ ）。

- A. 拆除梁
- B. 减小承重柱尺寸
- C. 拆除轻质隔墙
- D. 在剪力墙上开洞

【答案】： C

73、挤压陶瓷砖（ $E \leq 3\%$ ，AI 类）外观质量中，表述错误的是（ ）。

- A. 挤压陶瓷砖 ($E \leq 3\%$, AI 类) 外观质量中, 模数砖名义尺寸连接宽度允许在 (3~11) mm 之间
- B. 挤压陶瓷砖 ($E \leq 3\%$, AI 类) 外观质量中, 非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于 3mm
- C. 挤压陶瓷砖 ($E \leq 3\%$, AI 类) 外观质量中, 厚度由制造商确定
- D. 挤压陶瓷砖 ($E \leq 3\%$, AI 类) 外观质量中, 每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差 (精确 $\pm 10\%$, 普通 $\pm 10\%$)

【答案】： B

74、相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每 () 个自然间划为一个检验批。

- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 65

【答案】： B

75、幕墙结构的立柱与横梁在风荷载标准值作用下, 钢型材的相对挠度不应大于 (), 绝对挠度不应大于 (); 铝合金型材的相对挠度不应大于 (), 绝对挠度不大于 ()。

- A. $L/300$, 15mm, $L/180$, 20mm
- B. $L/300$, 20mm, $L/180$, 15mm
- C. $L/180$, 15mm, $L/300$, 20mm
- D. $L/180$, 20mm, $L/300$, 15mm

【答案】： A

76、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板, 再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现, 部分允许偏差项目严重不符合标

准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程

【答案】： B

77、下列不属于水电安装工程施工质量控制点中给排水工程的（ ）。

- A. 管道试压
- B. 焊接管坡口
- C. 检查口、清扫口
- D. 施工顺序

【答案】： D

78、吊顶施工过程中，加大吊杆间距，造成的结果是（ ）。

- A. 节约材料
- B. 面层不平
- C. 减少吊顶应力
- D. 增大吊顶内部空间

【答案】： B

79、对于建设工程项目管理者而言，（ ）、管理和环境因素，是可控因素。

- A. 机器
- B. 人、技术
- C. 资金
- D. 施工日期

【答案】： B

80、下列不属于轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点（ ）。

- A. 基层弹线
- B. 基层清理

- C. 龙骨起拱
- D. 施工顺序

【答案】： A

81、工序施工人员在工序施工过程中应严格进行（ ），通过（ ）不断改进作业质量，并创造条件开展工序质量互检，通过互检加强技术与经验的交流。

- A. 质量监督，监督
- B. 质量自检，自检
- C. 重点控制，控制
- D. 重点预防，预防

【答案】： B

82、骨架隔墙安装中，阴阳角方正的检查方法是（ ）。

- A. 用直角检测尺检查
- B. 用 2m 垂直检测尺检查
- C. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- D. 用钢直尺和塞尺检查

【答案】： A

83、下列说法不正确的是（ ）。

- A. 超薄石材蜂窝板用于幕墙时，总厚度不宜小于 20mm
- B. 石材面板宜进行防护处理
- C. 地面用超薄石材蜂窝板面板厚度不宜小于 5mm
- D. 吊顶用超薄石材蜂窝板面板厚度不宜大于 5mm

【答案】： D

84、同一品种的裱糊或软包工程每（ ）间应划分为一个检验批。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/048022051031007003>