

《建筑工程估价》

一、单选题

1、山东省建安工程费用构成中的税金是指（B）。

- A.营业税
- B.增值税
- C.教育费附加
- D.城市建设维护税

2、建安工程费用中的人工费是指（C）。

- A. 是指支付给从事建筑安装工程施工管理的管理人员的各项费用
- B. 是指支付给现场各类技术人员的各项费用
- C. 是指支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用
- D. 是指支付项目部所有工作人员的各项费用

3、下列不属于施工机械台班单价构成的是（D）。

- A.折旧费
- B.安拆费及场外运费
- C.大修理费
- D.大型机械进出场及安拆费

4、工程量清单计价模式下，企业定额是编制（C）的依据。

- A.招标控制价
- B.招标文件

C.投标报价

D.工程量清单

5、暂列金额是指招标人在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的款项，在工程量清单中应列入（D）。

A.措施项目清单

B.分部分项工程量清单

C.规费项目清单

D.其他项目清单

6、根据《建筑施工面积计算规范》(GB50500-2013)，关于形成建筑空间的坡屋顶的建筑面积计算，下列说法错误的是（B）。

A. 结构净高在 2.10m 及以上的部位应计算全面积

B. 结构净高在 2.20m 及以上的部位应计算全面积

C. 结构净高在 1.20m 以下的部位不应计算建筑面积。

D. 结构净高在 1.20m 及以上至 2.10m 以下的部位应计算 1/2面积

7、某工程中一门洞高 2100,宽 1000,过梁长度图纸无规定，计算过梁工程量是过梁长度按（B）。

A. 1250

B. 1500

C. 2000

D. 2500

8、下列关于阳台建筑面积说法正确的是 (C)

- A.凹阳台计算建筑面积，凸阳台不计算建筑面积
- B.凹阳台计算全面积，凸阳台计算一半建筑面积
- C.主体结构内的阳台计算全面积，主体结构外的阳台计算 1/2建筑面积
- D.主体结构内的阳台计算建筑面积，主体结构外的阳台不计算建筑面积

9、在计算钢筋长度时，下列哪种连接形式，需要计算钢筋的搭接长度 (B)。

- A.电渣压力焊接
- B. 绑扎搭接
- C. 套筒连接
- D. 机械连接

10、下列关于平整场地工程量计算说法正确的是 (A)。

- A. 清单工程量和定额工程量均以建筑物首层建筑面积计算
- B. 清单工程量以建筑物首层建筑面积计算，定额工程量以建筑物外边线每边各加 2 米所包围的面积计算。
- C. 清单工程量以建筑物外边线每边各加 2 米所包围的面积计算。定额工程量以建筑物首层建筑面积计算，
- D. 清单工程量和定额工程量均以建筑物外边线每边各加 2 米所包围的面积计算。

11、关于室内回填土的清单工程量计算，下列说法正确的是 (B)。

- A . 室内回填按基础底面积乘以回填厚度
- B . 室内回填按主墙间净面积乘以回填厚度
- C . 室内回填按外墙间的净面积乘以回填厚度
- D . 室内回填按建筑物基底面积乘以回填厚度

12、根据定额计算规则规定，模板支撑高度超过 (D)，另行计算模板支撑超高部分的工程量。

- A.5.2m
- B.1.2m
- C.3.9m
- D.3.6m

13、下列哪项不是建安工程费用构成中规费的内容 (D)。

- A.社会保险费
- B.环境保护税
- C.住房公积金
- D.劳动保护费

14、一般计税方法下，建筑业增值税的税率目前为 (C)。

- A.13%
- B.3%
- C. 9%
- D. 5%

15、根据清单规定，若开挖基底长为 20m，宽为 30m，深度为 5m的土方工程，在清单中列项应为(D)。

- A. 平整场地
- B. 挖沟槽
- C. 挖基坑
- D. 挖一般土方

16、根据清单规定，关于现浇混凝土柱高计算，说法正确的是(D)。

- A. 有梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算
- B. 无梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算
- C. 框架柱的柱高自柱基上表面至柱顶高度减去各层板厚的高度计算
- D. 框架柱的柱高自柱基上表面至柱顶高度计算

17、关于门窗工程量计算，说法正确的是(B)。

- A. 门窗工程量可按图示尺寸以面积计算，项目特征必须描述洞口尺寸
- B. 门窗工作量可以设计数量以“樘”计算，项目特征必须描述洞口尺寸
- C. 门窗工作量只能设计数量以“樘”计算，项目特征必须描述洞口尺寸
- D. 门窗工作量只能按图示尺寸以面积计算，项目特征不必描述洞口尺寸

18、下列关于梁、柱混凝土工程量计算,说法正确的是(C)。

- A. 主梁与次梁相接时,次梁长算至柱侧面
- B. 主梁与次梁相接时,主梁长算至次梁侧面
- C. 梁柱相接时,梁长算至柱侧面
- D. 梁柱相接时,柱高算至梁底

19、下列柱箍筋加密区箍筋根数的计算公式正确的是(A)。

- A. $(\text{柱箍筋的加密区} \div \text{加密区箍筋间距})$ 向上取整+1
- B. $(\text{柱箍筋的加密区} \div \text{加密区箍筋间距})$ 向下取整+1
- C. $(\text{柱箍筋的加密区} \div \text{加密区箍筋间距})$ 向上取整-1
- D. $(\text{柱箍筋的加密区} \div \text{加密区箍筋间距})$ 向下取整-1

20、下列不属于工程量清单组成的是(A)。

- A. 人材机汇总表
- B. 分部分项工程量清单
- C. 其他项目清单
- D. 措施项目清单

21、混凝土基础与柱身的划分,以(C)为界。

- A. 室内地坪
- B. 室外地坪
- C. 基础的扩大顶面
- D. 地下室地坪

22、根据山东省建设工程费用组成规则,综合单价中管理费和利润的计取依据是(D)

A.省人材机合价

B.省材料费

C.省机械费

D.省人工费

23、砌筑工程外墙工程量的计算，外墙长按（C）

A.轴线长度

B.外边线长度

C.中心线长度

D.净长线长度

24、现浇混凝土板，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积 $\leq$ （D）平方米以内的柱、垛以及孔洞所占的体积。

A.0.6

B.0.5

C.0.4

D.0.3

25、关于有梁板的定额工程量的计算，说法正确的是（C）。

A. 有梁板工程量是指板的工程量，板下梁工程量单独计算

B. 有梁板工程量为板下梁的工程量

C. 有梁板工程量为板的工程量与板下梁工程量的合计

D. 有梁板工程量为梁间板的净体积

26、下列不属于综合单价构成部分的是（D）：

- A.人工费
- B.利润
- C.材料费
- D.规费

27、已知某建筑物外边线长 30m, 宽 15m, 其平整场地的清单工程量是 (B)。

- A.544
- B.450
- C.646
- D.364

28、现浇钢筋混凝土楼梯工程量, 可以按(C) 计算。

- A. 实际施工体积计算
- B.斜面积计算
- C. 水平投影面积
- D.垂直投影面积

29、土方工程量计算土方体积是以 (C) 为准。

- A.夯实后的体积
- B.松填体积
- C.天然密实体积
- D.虚方体积

30、下列属于不属于单价措施项目的是 (A)

- A. 夜间施工增加费

- B. 垂直运输机械费
- C. 模板费用
- D. 脚手架费用

31、在合理的劳动组织和合理使用材料和机械的条件下，完成单位合格产品所消耗的人工数量标准是（C）。

- A. 机械定额
- B. 产量定额
- C. 劳动定额
- D. 材料定额

32、一个分部工程由若干个（B）组成。

- A. 建设项目
- B. 分项工程
- C. 单位工程
- D. 单项工程

33、计算梁箍筋根数时考虑的梁端起步距离是（A）。

- A. 50mm
- B. 100mm
- C. 150mm
- D. 箍筋间距的一半

34、下列属于装饰装修工程的有（B）。

- A. 屋面及防水工程
- B. 墙、柱面工程

C

D. 保温、隔热、防腐工程

35、下列属于规费的有 (A)。

A. 住房公积金

B. 教育费附加

C. 临时设施费

D. 城市建设维护税

36、楼梯混凝土工程量可以按自然层以水平投影面积计算，扣除宽度大于 (C) 的楼梯井。

A. 300mm

B. 1000mm

C. 500mm

D. 50mm

37、综合单价由 (B) 构成。

A. 人工费、材料费、施工机械使用费、利润、税金

B. 人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润

C. 人工费、材料费、施工机械使用费、规费、税金

D. 人工费、材料费、施工机械使用费、规费、利润

38、平整场地是指厚度在 (B) 以内的就地挖填、找平。

A. 100mm

B. 300mm

C. 500mm

1000mm

39、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料单价以及专业工程的金额称为（C）。

- A. 暂列金额
- B. 计日工
- C. 暂估价
- D. 总承包服务费

40、下列关于暂列金额的说法正确的是（A）

- A. 暂列金额包含在投标总价中
- B. 暂列金额不包含在投标总价中
- C. 暂列金额一定会发生
- D. 暂列金额由承包人觉得是否使用

41、建设工程发承包计价的最小工程单位是（D）

- A. 单项工程
- B. 单位工程
- C. 分部工程
- D. 分项工程

42、一栋教学楼的建设是一个（A）

- A. 单项工程
- B. 单位工程
- C. 分部工程
- D. 分项工程

D)

- A.建安工程费中的人工费
- B.建安工程费中的企业管理费
- C.建安工程费中的利润
- D.工程建设其他费用

44、建设项目投资决策阶段所做的工程估价是（ A ）。

- A、投资估算
- B、设计概算
- C、施工图预算
- D、竣工结算

45、下列关于招标控制价和标底的说法正确的是（ B ）

- 、招标控制价应当保密，标底应当在招标文件中公开
- B、标底应当保密，招标控制价应当在招标文件中公开
- C、招标控制价与标底都应当保密
- D、招标控制价与标底都应当在招标文件中公开

46、建筑安装工程费用由（ A ）构成。

- A、人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金
- B、人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费、税金
- C、人工费、材料费、机械费、管理费、利润

47、施工单位项目管理人员的工资应计入（ B ）

B.建安工程费中的企业管理费

C.建安工程费中的利润

D.工程建设其他费用

48、一栋办公楼的装饰工程是一个（ B ）

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

、工程招投标阶段确定承发包价格的依据是（ D ）

A.竣工结算

B.设计概算

C.投资估算

D.施工图预算

50、工程量清单计价模式下，招标控制价的编制依据不包括（ C ）。

A.工程造价管理部门发布的计价定额

B.招标文件

C.企业定额

D.工程量清单

51、下列那种情况下（ B ），投标应当被否决。

A.投标报价低于标底

C.投标报价高于标底

D.投标报价低于招标控制价

52、按照现行建筑安装工程费用组成，下列不属于建筑安装工程费的是（ D ）

A.人工费

B.企业管理费

C.规费

D.勘察设计费

53、招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁布的有关计价依据和办法以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价是（ C ）

A.投标报价

B.投标控制价

C.招标控制价

D.合同价

54、按照现行建筑安装工程费用组成，下列不属于材料单价的是（ D ）

A. 采购保管费

B. 材料运杂费

C. 运输损耗费

D. 检验试验费

合工日 0.85 工日，人工工资单价为 120 元/工日，则该定额人工基价是（ B ）元

A.120

B.102

C.142

D.110

56、依据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013 的规定，建筑物的建筑面积应按照自然层（ A ）水平面积之和计算

A.外墙结构外围

B.外墙中心线

C.外墙净长线

D.外墙轴线

57、依据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013 的规定，保温隔热层以保温材料的净厚度乘以（ D ）长度按建筑物的自然层计算建筑面积。

A.保温层中心线

B.保温层外边线

C.保温层净长线

D.外墙外边线

58、依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-

2013 的规定，基础挖沟槽土方，沟槽深度自（ B ）至基础垫层底的高度计算

- A.设计室内地坪
- B.设计室外地坪
- C.自然地坪
- D.基础扩大顶面

59、依据《山东省建筑工程消耗量定额》2016，基础的工作面宽度，是指基础各台阶或各种材料要求的工作面宽度的（ A ）。

- A. 最大值
- B.最小值
- C.平均值
- D.加权平均值

60、依据《山东省建筑工程消耗量定额》2016，普通土的放坡起点深度为（ B ） m

- A. 1
- B. 1.2
- C. 1.5
- D. 1.7

61、依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013 的规定，干土与湿土的划分以（ C ）为界。

- A.基础垫层底标高

B.基础底标高

C.地下常水位

D.基坑底标高

62、依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013的规定，内墙条形基础挖沟槽长度按（ B ）计算。

A.内墙净长线

B.内墙基础垫层净长线

C.内墙中心线

D.以上都不对

63、依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013的规定，建筑物砖基础与墙身，以（ B ）为界。

A.设计室外地坪

B.设计室内地坪

C.自然地坪

D.基础扩大顶面

64、依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013的规定，内墙砖基础长度以（ D ）计算

A.内墙中心线

B.内墙外边线

C.内墙轴线

D.内墙净长线

65、依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/048053123054006131>