

【3 套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 生产经营单位对负有安全生产监督管理职责部门的监督检查人员依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得（）。

A.抵抗

B.躲避

C.掩饰

D.拒绝、阻挠

2. 基坑工程前期工作涉及的单位和与建设工程周边相关的企事业单位，（）是前

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.施工单位

3. 除办公、宿舍用房外,施工现场内诸如发电机房、变配电房等特殊用房,房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于 () m,房门的净宽度不应小于 0.8m。

A.10

B.15

C.20

D.25

4. 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与 () 设置在同一建筑物内,并应当与居住场所保持安全距离。

A.居住场所

B.危险品仓库

C.液化气供应站

D.公共建筑

5. 单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于 () 的扶梯。

A.350mm

B.400mm

C.450mm

6. 按照《消防法》规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须（），并严格遵守消防安全操作规程。

A.经培训后上岗

B.经教育后上岗

C.持证上岗

D.经注册后上岗

7. 基坑周边在基坑深度（）倍距离的范围内不宜设置塔吊等大型设备和搭设职工宿舍。

A.1

B.2

C.3

D.4

8. 燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过（） m²。

A.10

B.20

C.30

D.40

9. 施工现场临时搭建的宿舍、办公用房，建筑层数为 3 层或每层建筑面积大于 200m²时，应设置不少于（）部疏散楼梯。

A.1

B.2

D.4

10. 某项目部组织开展特种作业人员安全教育培训，涉及的培训内容特种作业人员管理规定、特种作业工种操作规程等。请根据背景资料，回答下列问题。特种作业人员的资格证书有效期满需要延期的，应当于期满前（）日内向原发证机关申请办理延期复核手续。

A.10

B.30

C.60

D.90

11. 高大模板支撑系统应在搭设完成后，由施工单位（）组织验收。

A.企业技术负责人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.监理单位总监

12. 未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由（）支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任。

A.工会

B.职工所在用人单位

C.职工本人

D.保险公司

13. 高度（）以上的工程须有水泵、水管等与工程总体相适应的专用消防设施，

A.12m

B.15m

C.24m

D.25m

14. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成 3 人以上 10 人以下死亡的事故为（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

15. 分层施工楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进安装（）外设楼梯口、楼梯平台和梯段边，还应采用密目式安全立网封闭。

A.防护栏杆

B.安全提示围栏

C.警告牌

D.安全网

16. 安全生产标准化体现了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“（）”的科学发展观。

A.以质为根

B.以德为先

C.以人为本

以信为生

17.《绿色施工导则》要求施工现场应加强建筑垃圾的回收再利用,对于碎石类、土石方类建筑垃圾,力争再利用率大于()。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

18. 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于(),额定漏电动作时间不应大于()。

A.30mA 0.5s

B.20mA 0.5s

C.20mA 0.1s

D.30mA 0.1s

19. 基坑周边施工机械的布置、材料的堆放及运输应符合施工总平面设计的要求,并按支护方案控制地面荷载的布置,严禁超载。一般基坑周边()m范围内不宜堆载,()m范围内限制堆载。

A.1.0 、 3.0

B.1.5 、 2.0

C.1.5 、 3.0

D.1.5 、 3.5

20. ()是特定的行政机关根据宪法、法律和行政法规的规定,按照法定程序制定和发布的规范性文件的总称。

宪法

B. 行政规章

C. 行政法规

D. 国际条约

二. 多选题(共 10 题)

1. 建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以（）等条款。

A. 费用预付

B. 费用垫付

C. 支付计划

D. 使用要求

E. 调整方式

2. 系统论的基本思想是（）。

A. 科学性

B. 整体性

C. 相关性

D. 组织性

E. 综合性

3. 建筑施工企业管理人员安全生产考核包括（）和（）两个方面。

A. 安全生产责任制

B. 安全生产管理能力

安全生产管理目标

D.安全生产知识

E.安全生产技术操作能力

4. 下列哪些是发挥政府职能部门的监督、引导作用（）。

A.建立健全建筑行业职业道德标准

B.通过政府监管平台建立建筑业职业道德的诚信监督机制

C.加强职业道德教育

D.开展典型性教育，发挥典型的导向作用

E.努力学习现代科学文化知识和专业技能，提高文化素养

5. 下列有关在建工程临时疏散通道的防火要求，正确的是（）。

A.临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的耐火性能，其耐火极限不应低于1.0h

B.设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于1.5m

C.利用在建工程施工完毕的水平结构楼梯作临时疏散通道,其净宽度不应小于1.0m

D.用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道，其净宽度不应小于0.6m

E.临时疏散通道为坡道，其坡度大于 20° 时，应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条

6. 绿色施工中的“四节一环保”指的是（）

A.节能

B.节地

C.节水

节煤

E. 环境保护

7. 建筑施工企业安全生产管理人员职业道德的内容主要体现在（）的方面。

A. 高度负责

B. 积极进取

C. 严守纪律

D. 实事求是

E. 乐于奉献

8. 下列选项中，直接引起坠落的客观危险元素有（）。

A. 阵风风力五级(风速 8.0m/s) 以上

B. 平均气温等于或低于 10℃的作业环境

C. 接触冷水温度等于或低于 15℃的作业

D. 可能会引起各种灾害事故的作业环境

E. 存在有毒气体或空气中含氧量低于 0.195 的作业环境

9. 对消防器材的配备描述正确的有（）。

A. 一般临时设施区，每 100m²配备 2 个 10L 的灭火器，大型临时设施总面积超过 1200m²的，应备有消防专用的消防桶等器材设施

B. 临时木工加工车间等，每 20m²应配置 1 个种类合适的灭火器

C. 临时木工加工车间、油漆作业间等，每 25m²应配置 1 个种类合适的灭火器

D. 仓库、油库、危化品库内，应配备足够组数、种类的灭火器，每组灭火器不应少于 4 个，每组灭火器之间的距离不应大于 30m

临时木工加工车间、油漆作业间等，每 30m²应配置 1 个种类合适的灭火器

10. 三级配电系统的设置应遵循四项规则，即（）。

A. 分级分路规则

B. 环境安全规则

C. 动、照分设规则

D. 压缩配电间距规则

E. 用电安全规则

三. 判断题(共 10 题)

1. 基坑工程监测应从基坑开挖施工中开始，直至基坑土方回填完毕为止。

2. 建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证。

3. 在社会生活中，人与人之间、人与社会之间不可避免地要发生各种矛盾，需要通过社会舆论、风俗习惯、内心信念等特有形式，以个人的善恶标准调节、指导和纠正人们的行为，使社会关系臻于完善与和谐。这个是道德的平衡功能。

4. 全世界所有职业者都有着基本相同的职业道德规范。这体现了职业道德的行业性。

5. 总承包单位向分包单位进行安全技术措施交底，分包单位工程项目的安全技术人员向作业班组进行安全技术措施交底。

6. 门窗作业时，应有防坠落措施，操作人员在无安全防护措施情况下，不得站立在橦子、阳台栏板上作业。

7. 建筑施工企业应以安全生产技术制为核心，建立健全安全生产管理制度。

8. 非责任事故是指由于人的故意或过失造成的事故。

白色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何图形。

10. 全员安全生产教育培训是指对企业全体员工（包括农民工、临时工）进行安全生产法律、法规和安全专业知识，以及安全生产技能等方面的教育和培训。

第一套参考答案

一. 单选题

- 1. 【正确答案】D
- 2. 【正确答案】A
- 3. 【正确答案】A
- 4. 【正确答案】A
- 5. 【正确答案】B
- 6. 【正确答案】C
- 7. 【正确答案】B
- 8. 【正确答案】B
- 9. 【正确答案】B
- 10. 【正确答案】D
- 11. 【正确答案】C
- 12. 【正确答案】B
- 13. 【正确答案】C
- 14. 【正确答案】B
- 15. 【正确答案】A
- 16. 【正确答案】C
- 17. 【正确答案】C
- 18. 【正确答案】D
- 19. 【正确答案】C
- 20. 【正确答案】B

二. 多选题

- 1. 【正确答案】ACDE
- 2. 【正确答案】BCE
- 3. 【正确答案】BD

- 【正确答案】 ABC
5. 【正确答案】 BCD
6. 【正确答案】 ABCE
7. 【正确答案】 ABCDE
8. 【正确答案】 ADE
9. 【正确答案】 ACD
10. 【正确答案】 ABCD

三. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 错
4. 【正确答案】 错
5. 【正确答案】 对
6. 【正确答案】 对
7. 【正确答案】 错
8. 【正确答案】 错
9. 【正确答案】 错
10. 【正确答案】 对

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 施工单位不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的，责令改正，处工程合同价款（）以下的罚款。
- A.10 万元以上 20 万元
- B.20 万元以上 50 万元
- C.2%以上 4%
- D.5%以上 10%
2. 在劳动保护用品的发放和管理中，（）。

坚持“谁用工，谁负责”的原则

B.更换已损坏或者已到使用期限的劳动保护用品，可适当收取成本费，但不得变相谋取利益

C.劳动保护用品可以货币或者其他物品替代，以货币发放时不得低于实际物品价格

D.劳动保护用品管理台账，保存期限为 3 年

3. 安全生产检查的最终目的是（）。

A.对“物的安全因素”进行检查

B.对“人的安全因素”进行检查

C.保证人身健康与生命安全

D.消除隐患

4. 在脚手架上进行电、气焊作业时，应有（）措施并配备足够消防器材和专人监护。

A.防火

B.防坠落

C.防爆

D.防坍塌

5. 悬挑式操作平台安装时，钢丝绳应采用专用的绳卡连接，绳卡数量不应少于（）个。

A.5

B.4

C.3

6. 依据《特种设备安全监察条例》房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、场(厂)内专用机动车辆的安装、使用的监督管理,由()依照有关法律、法规的规定执行。

A.特种设备管理部门

B.技术监督部门

C.安全监督部门

D.建设行政主管部门

7. 作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于()时应作全封闭,防止人员和物料的坠落。

A.5cm

B.10cm

C.15cm

D.20cm

8. 施工现场应在单位或分部工程通过竣工验收后将收集、整理的安全资料移交给施工单位()或有关责任部门立卷、归档

A.工程技术部门

B.安全质量部门

C.项目经理部门

D.档案部门

9. 当无外脚手架时,应在屋檐边设置不低于()m高的防护栏杆,并应采用密目式安全立网全封闭。

B.1.5

C.2

D.2.5

10. 为了有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其损害而预先制定的工作方案叫做（）。

A.安全应急准备

B.安全应急响应

C.安全应急救援

D.安全应急救援预案

11. 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（）日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A.10

B.20

C.30

D.40

12. 建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（）日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门办理使用登记。

A.10

B.15

C.30

D.60

认真贯彻落实”安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实现“（）一般事故、（）较大事故、（）重特大事故”的目标。

A.减少，控制，杜绝

B.控制，减少，杜绝

C.杜绝，控制，减少

D.减少，杜绝，控制

14. 工程项目每周应对临时用电工程至少进行（）安全检查，对检查中发现问题及时整改。

A.一次

B.二次

C.三次

D.四次

15. 法律的效力仅次于宪法，法律由国家（）公布。

A.主席

B.企业协会

C.国务院

D.全国人民代表大会

16. 施工现场对作业人员防护服的穿着要求不正确的是（）。

A.作业人员作业时必须穿着工作服

B.操作转动的机械时，袖口必须扎紧

C.从事特殊作业的人员必须穿着特殊作业防护服

焊工工作服应是绿色帆布制作的

17. 关于道德,说法错误的是 ()。

- A.引导人们追求至善的良师
- B.催人奋进的引路人
- C.公正的法官
- D.社会矛盾的源头

18. 特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备 () 承担, 法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

- A.出租单位
- B.使用单位
- C.生产单位
- D.政府部门

19. 根据事故特征分析, 下列说法正确的是 ()。

- A.事故是由相互联系的多种因素共同作用的结果
- B.事故是随机性的, 在一定范围内没有规律可循
- C.生产安全事故防不胜防
- D.在生产活动中, 由于较长时间没有发生伤亡事故, 就会麻痹大意, 而忽视事故的随机性

20. 引起事故的原因是多方面的, 在伤亡事故调查分析过程中, 找出事故发生的原因, 对预防类似的事故重复发生将起到积极作用。这反映事故特性中的 ()。

- A.规律性
- B.因果性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/056104100001010123>