

2024 湖南省城步苗族自治县《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试完整题库含答案【考试直接用】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 经纬仪整平目的是使仪器（ ）。

- A: 竖轴竖直，水平度盘处于竖直位置
- B: 竖轴竖直，水平度盘处于水平位置
- C: 竖轴水平，水平度盘处于竖直位置
- D: 竖轴水平，水平度盘处于水平位置

答案：B

2. 在下列建设法规体系中，（ ）的法律地位和效力最高。

- A: 建设法律
- B: 建设行政
- C: 建设部门规章
- D: 地方性建设规章

答案：A

3. （ ）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素均不变的流动。

- A: 非均匀流
- B: 非稳定流
- C: 稳定流
- D: 均匀流

答案：C

4. 《安全生产法》的施行时间是（）

A: 37926

B: 37561

C: 37196

D: 36831

答案：B

5. 孔板流量计是按照孔口出流原理制成的，用于测量流体的（）。

A: 流速

B: 压强

C: 动量

D: 流量

答案：D

6. 电气设备和器材在安装前的保管期限应为（）及以下。

A: 半年

B: 1 年

C: 5 年

D: 2 年

答案：B

7. RLC 电路发生串联谐振时，以下说法中错误的是（）。

A: 阻抗最大，电流最小

B: 电压与电流同相位

C: 电阻电压等于总电压

D: 电感电压与电容电压大大超过总电压

答案：A

8. 某建筑工程公司因效益不好，公司领导决定进行改革，减负增效。经研究将公司安全部撤销，安全管理人员 8 人中，4 人下岗，人转岗，原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。由于公司领导撤销安全部门，整个公司的安全工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任，致使该公司上下对安全生产工作普遍不重视，安全生产管理混乱，经常发生人员伤亡事故。

A: 对企业负责人处以行政处罚

B: 造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事

C: 逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款

D: 限期改正

答案：A

9. 流体的热胀性是指当空气的压强保持不变时，空气的体积随着温度的升高而（）。

A: 减小

B: 先减小后增大

C: 先增大后减小

D: 增大

答案：D

10. 风机压出端的测定面要选在（）。

A: 仅可能靠近通风机出口。

B: 干管的弯管上。

C: 仅可能靠近入口处。

D: 通风机出口而气流比较稳定的直管段上。

答案：D

11. 开关安装的位置应便于操作，开关距地面高度宜为（ ）m。

A: 1.2

B: 1.5

C: 1.8

D: 1.3

答案：D

12. 连续运输设备和金属结构上，找平工作面宜选在可调的部位，两测点间距不宜大于（ ）m。

A: 6

B: 8

C: 4

D: 10

答案：A

13. 有一条电阻线，在其两端加 1V 电压时，测得电阻值 0.5 Ω ，如果在其两端加 10V 电压时，其电阻值是（ ）。

A: 5 Ω

B: 0.5 Ω

C: 10 Ω

D: 20 Ω

答案：B

14. 检验混凝土质量时，由于个体较多，将 10000 个个体按不同批次分为 100 个群，每个群内 100 件样品，从中随机抽取 10 个群，在这 10 个群中的 1000 个个体随机抽取 100 个个体，此次抽样方法为（ ）。

- A: 整群抽样
- B: 分层随机抽样
- C: 多阶段抽样
- D: 简单随机抽样

答案：C

15. 阀门按驱动方式划分，可分为手动阀门、动力驱动阀门和（）。

- A: 电动阀门
- B: 电磁阀门
- C: 链条驱动阀门
- D: 自动阀门

答案：D

16. （）是流体运动中，各过流断面上相应点的流速（大小和方向）沿程不变的。

- A: 非稳定流
- B: 稳定流
- C: 非均匀流
- D: 均匀流

答案：D

17. 单相整流电路，功率一般为（），三相桥式整流电路的功率可达到（）。

- A: 几瓦到几百瓦几千瓦以上
- B: 几百瓦以上几瓦到几十瓦
- C: 几瓦到几十瓦几百瓦以上
- D: 几千瓦以上几瓦到几百瓦

答案：A

18. 负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是（ ）。

- A: 交通行政主管部门
- B: 人事行政主管部门
- C: 建设行政主管部门
- D: 发改委

答案：C

19. 施工企业对其安全生产负责的是（ ）。

- A: 安全员
- B: 项目经理
- C: 法定代表人
- D: 企业安全监督人员

答案：C

20. 全数检验适用于有限总体，（ ）的检验方法。

- A: 不破坏性
- B: 广泛性
- C: 破坏性
- D: 生产过程性

答案：A

21. 杆件单位长度的纵向变形为（ ）。

- A: 弹性应变
- B: 横向线应变
- C: 塑性应变
- D: 纵向线应变

答案：D

22. 通常情况下，把在总体中随机抽取的部分个体称为（）。

- A: 总体
- B: 统计量
- C: 样本
- D: 抽样

答案：C

23. 电压控制在 35-110kV 的时候，导线的边线延伸距离为（）。

- A: 5m
- B: 20m
- C: 10m
- D: 15m

答案：C

24. 在产品质量数据中，凡是可以直接用各种物理量量度和表示的数据叫作（）。

- A: 计量值数据
- B: 评分值
- C: 优劣值
- D: 计数值数据

答案：A

25. 净化空调系统中，矩形风管边长小于或等于（）mm 时，底面板不得采用拼接。

- A: 900
- B: 500
- C: 800

D: 630

答案：A

26. 当 $X_L < X_C$ 时，总电压（）电流，称为（）电路。

A: 超前感性

B: 滞后容性

C: 超前容性

D: 滞后感性

答案：B

27. 劳动合同由用人单位和劳动者协商一致，并经双方在合同文本上（）既生效。

A: 签字

B: 口头约定

C: 盖章

D: 签字或盖章

答案：D

28. 消火栓安装，首先要以栓阀位置和标高定出消火栓支管出口位置，经核定消火栓栓口距地面高度为（）m，然后稳固消火栓箱。

A: 1.1

B: 1.5

C: 1.2

D: 1

答案：A

29. 关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（）。

A: 一个力不能平衡一个力偶

B: 力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

C: 力不能平衡力偶

D: 力矩与力偶矩的量纲相同

答案：C

30. 文明施工管理包含的方面有毗邻建筑物、构筑物和地下管线保护方面；环境保护和职业危害防护方面；市区封闭施工要求方面和（）

A: 经济型方面

B: 污染控制方面

C: 技术性方面

D: 消防管理方面

答案：D

31. 力偶对物体产生的运动效应为（）。

A: 只能使物体转动

B: 它与力对物体产生的运动效应有时相同，有时不同

C: 既能使物体转动，又能使物体移动

D: 只能使物体移动

答案：A

32. 根据安装测量的一般程序，“设置标高基准点”的下一个步骤是（）。

A: 实测记录

B: 设置纵横中心线

C: 安装过程检测控制

D: 设置沉降观测点

答案：D

33. 光电测距是通过测量光波在待测距离上往返（ ）次所经历的时间，来确定两点之间的距离。

A: 三

B: 两

C: 四

D: 一

答案：D

34. 建设工程施工前，（ ）负责项目管理技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A: 政府有关部门

B: 监理单位

C: 建设单位

D: 施工单位

答案：D

35. 关于绕线式异步电动机采用转子串电阻启动时的说法，正确的是（ ）。

A: 启动转矩大、启动电流小

B: 启动转矩小、启动电流小

C: 启动转矩小、启动电流大

D: 启动转矩大、启动电流大

答案：A

36. 南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方能入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 强度较无缝钢管低
- B: 采用冷拔方式制造
- C: 生产工艺简单
- D: 耐腐蚀性良好

答案：B

37. 若将作用于物体上一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须要附加一个（）。

- A: 力矩
- B: 力偶
- C: 力偶矩
- D: 力

答案：B

38. 冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道（）。

- A: 左侧
- B: 上方
- C: 下方
- D: 右侧

答案：B

39. 关于平面控制测量，以下说法错误的是（）。

- A: 导线测量法的网，当导线平均边长较短时，应控制导线边数。导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设为等边三角形的网（锁），其三角角形的内角不应小于 30°

C: 当导线网用作首级控制时，应布设成环形状，网内不同环节上的点不宜相距过近

D: 使用三边测量法时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于

答案：B

40. 火灾自动报警系统的基本形式有。种：区域报警系统、集中报警系统和（）。

A: 电气中心系统

B: 控制中心报警系统

C: 水电中心系统

D: 处置中心报警

答案：B

41. 某安装公司中标了 C 市一大型写字楼机电安装工程，内容包含室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用 PDCA 循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投入使用。根据背景材料，回答以下问题。

A: 压力试验→防腐绝热→冲洗消毒→通水验收

B: 防腐绝热→冲洗消毒→压力试验→通水验收

C: 压力试验→冲洗消毒→防腐绝热→通水验收

D: 防腐绝热→压力试验→冲洗消毒→通水验收

答案：A

42. 火灾自动报警系统中，从接线盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于（）。

A: 1.2

B: 1.8

C: 2

D: 1.5

答案：C

43. 结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（ ）。

A: 异步电动机

B: 单相电动机

C: 直流电动机

D: 同步电动机

答案：A

44. 根据（ ）形式，自动喷水灭火系统可分为闭式和开式两大类自动喷水灭火系统。

A: 季节变换

B: 喷头的开闭

C: 水泵工作

D: 供水系统

答案：B

45. 专业承包二级企业可承担投资额（ ）万元及以下的一般工业和公用、民用建设项目的设备、线路、管道的安装。

A: 1500

B: 1000

C: 2000

D: 800

答案：A

46. 当阀门与管道连接时，要求阀门在关闭状态下安装的是（ ）方式连接。

- A: 电焊焊接
- B: 热熔
- C: 法兰
- D: 气焊焊接

答案：C

47. （ ）是卸去外力后能完全消失的变形。

- A: 刚性变形
- B: 塑性变形
- C: 弹性变形
- D: 综合变形

答案：C

48. 抽样统计在建筑施工管理的根本目的是（ ）。

- A: 获取样本资料
- B: 节约费用
- C: 推断总体数量特征
- D: 计算样本资料

答案：A

49. 设备中心找正的方法有两种，测量圆形物品时可采用（ ）。

- A: 画墨线法
- B: 滚槽法
- C: 钢板尺和线锤测量法
- D: 边线悬挂法

答案：D

50. 由一对大小相等、方向相反，力的作用线与杆件轴线重合的力引起的变形，称为（）。

- A: 弯曲
- B: 拉伸或压缩
- C: 扭转
- D: 剪切

答案：B

51. 量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设（）个测点。

- A: 六
- B: 五
- C: 三
- D: 四

答案：D

52. 关于电压的说法，错误的是（）。

- A: 电源是提供电压的装置
- B: 电压是电路中形成电流的原因
- C: 只要电路两端有电压，电路中就一定有电流
- D: 电路中有电流时，电路两端就一定有电压

答案：C

53. 开关的“开路”（open）表示（）。

- A: 电子接点不导通，不允许电流流过
- B: 电子接点导通，不允许电流流过

C: 电子接点导通，允许电流流过

D: 电子接点不导通，允许电流流过

答案：A

54. 强度条件计算式 $\delta_{\max} \leq [\delta]$ 中， $\delta_{\max}$ 表示（ ）。

A: 许用应力

B: 屈服应力

C: 极限应力

D: 最大应力

答案：D

55. 设备安装测量时，最好使用（ ）个水准点作为高程起算点。

A: 1

B: 4

C: 2

D: 3

答案：A

56. 有一批灯泡共 1000 箱，每箱 200 个，现随机抽取 20 箱并检查这些箱中的全部灯泡，此种检验属于（ ）。

A: 整群抽样

B: 类型抽样

C: 等距抽样

D: 纯随机抽样

答案：A

57. 共面的三个力作用于刚体上，使刚体平衡的必要条件是这共面的三个力（ ）。

- A: 作用线共线
- B: 所构成的力三角形自行闭合
- C: 作用线相交
- D: 作用线汇交于一点

答案：D

58. 下列不属于清通附件的是（）。

- A: 检查口
- B: 清扫口
- C: 地漏
- D: 室内检查井

答案：C

59. 下列权利不属于从业人员的基本权利的是（）。

- A: 报告事故隐患的权利
- B: 建议权
- C: 知情权
- D: 拒绝权

答案：A

60. 某施工单位在建筑施工场地一层、二层、三层分别安装了 42 台、0 台、48 台风机盘管，现在要从中抽取一个容量为 25 台的样本检查其施工质量，则适合的抽样方法是（）。

- A: 先进行系统抽样，再进行简单抽样
- B: 分层抽样
- C: 系统抽样
- D: 简单随机抽样

答案：B

61. 水准尺读数时，从望远镜内应（ ）。

- A: 由小数向大数读
- B: 由中间向两侧读
- C: 由下向上读
- D: 由大数向小数读

答案：A

62. 从含有 N 个单元的总体中抽取 77 个单元组成样本，若所有可能的样本有 C#个，且每个样本被抽取的概率相同，这种抽样方法是（ ）。

- A: 不放回的简单随机抽样
- B: 系统随机抽样
- C: 放回的简单随机抽样
- D: 分层随机抽样

答案：A

63. 火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（ ）。

- A: 1
- B: 1.5
- C: 0.5
- D: 2

答案：C

64. 施工单位发生生产安全事故，应如实地向安全生产监督管理部门、（ ）及时报告。

- A: 建设行政主管部门
- B: 分包单位
- C: 设计单位

D: 监理单位

答案：A

65. 自动监控系统的深化设计应具有开放结构，协议和接口都应（）。

A: 独立化

B: 个性化

C: 标准化

D: 订制化

答案：C

66. 某安装公司中标了 C 市一大型写字楼机电安装工程，内容包含室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用 PDCA 循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投入使用。根据背景材料，回答以下问题。

A: 施工单位

B: 建设单位

C: 设计单位

D: 监理单位

答案：B

67. 防护栏杆的可靠性设置要求横杆长度大于（）时，必须加设栏杆柱。

A: 1.5m

B: 2m

C: 3m

D: 4m

答案：B

68. 水表按测量原理，可分为速度式水表和（ ）式水表。

- A: 容积
- B: 流量
- C: 压力
- D: 数字

答案：A

69. 当温度 T 变化时，流体的体积 V 也随之变化，温度升高、体积膨胀，这种特性称为流体的（ ）。

- A: 导电性
- B: 黏性
- C: 压缩性
- D: 膨胀性

答案：D

70. 安防系统中主要设备的检测，应采用随机抽样法进行抽样；. 抽样率不应低于 20% 且不应少于（ ）台。

- A: 5
- B: 3
- C: 4
- D: 2

答案：B

71. 将三相电源一相绕组的（ ）与另一相绕组的（ ）依次相接的连接方法，称为三角形连接。

- A: 末端始端
- B: 末端末端

C: 始末端或末端

D: 始端始端

答案: A

72. 产品质量数据分布一般服从（ ）。

A: 正态分布

B: 指数分布

C: 几何分布

D: 泊松分布

答案: A

73. 铜和铜合金管分为拉制管和挤制管，连接方式一般有扩口、压紧和（ ）。

A: 钎焊

B: 热熔

C: 粘接

D: 承插

答案: A

74. 流体在断面缩小的地方流速（ ），此处的动能（ ）。

A: 小大

B: 小小

C: 大大

D: 大小

答案: C

75. 设备标高基准点从建筑物的标高基准点引入到其他设备的基准点时，应一次完成。对一些大型、重型设备，应（ ）。

- A: 少布置一些基准点
- B: 多布置一些基准点
- C: 只布置一个基准点
- D: 杜绝使用永久基准点

答案：B

76. 下面关于截面法求内力的步骤正确的是（ ）。

- A: 平衡→截开→替代
- B: 替代→截开→平衡
- C: 截开→平衡→替代
- D: 截开→替代→平衡

答案：D

77. 利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时，应在离地（ ）处做接地测试点。

- A: 1.8m
- B: 0.5m
- C: 1.0m
- D: 1.5m

答案：A

78. 地下管线工程测量必须在回填前，测量出起、止点，窨井的坐标和（ ）。

- A: 管外底标高
- B: 管顶标高
- C: 管中心标高
- D: 管内底标高

答案：B

79. 如果人所能承受的最大压强为 1.274MPa（表压强），那么潜水员的极限潜水深度为（）。

A: 110

B: 120

C: 100

D: 130

答案：D

80. 建筑工程实行总承包的，工程质量由（）负责。

A: 建设单位

B: 分包单位

C: 工程总承包单位

D: 设计单位

答案：C

81. （）是用来连接电源和负载，起到能量传输和控制及保护电路的作用，如导线、开关及保护设备等都是。

A: 电容

B: 电源

C: 中间环节

D: 负载

答案：C

82. 用水准仪对 A、B 两点进行水准测量时，测得 A 点的后视读数 a 为 1372mm，B 点的前视读数 b 为 1943mm，则两点高差 h_{AB} 为（）mm。

A: -3315

B: 3315

C: -571

D: 571

答案: C

83. 下列方法中，不属于过盈配合件装配方法的是（ ）。

A: 压入装配法

B: 加热装 pL4A

C: 焊接固定法

D: 低温冷装配法

答案: C

84. 研究流体在管道中不同位置断面上水流的速度、压强的分布规律等时，要用（ ）的概念更合适。

A: 色线

B: 脉线

C: 流线

D: 迹线

答案: C

85. 下列管道中，不宜用于饮用水输送的管道是（ ）。

A: 硬质聚氯乙烯（UPVC）管

B: 聚丁烯（PB）管

C: 三型聚丙烯（PP-R）管

D: 聚乙烯（PE）管

答案: A

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/056131021054011030>