

2024 海南省临高县《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必刷 200 题题库大全附答案（轻巧夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 在水力学中，通常把流体质点的运动轨迹称为（ ）。

- A: 色线
- B: 脉线
- C: 流线
- D: 迹线

答案：D

2. 由于流体具有黏性，故紧贴管壁的流体质点的流速接近于（ ），在管道中央的流体质点的流速（ ）。

- A: 最小为零
- B: 零最大
- C: 零最小
- D: 最大为零

答案：B

3. （ ）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素均不变的流动。

- A: 均匀流
- B: 稳定流
- C: 非稳定流
- D: 非均匀流

答案：B

4. 由一对大小相等、方向相反，力的作用线与杆件轴线重合的力引起的变形，称为（）。

- A: 弯曲
- B: 拉伸或压缩
- C: 剪切
- D: 扭转

答案：B

5. 下列不属于清通附件的是（）。

- A: 地漏
- B: 室内检查井
- C: 检查口
- D: 清扫口

答案：A

6. 将 2 个电阻均为 3Ω 的元件并联于电路上，电压为 9V，则其总电流是（）。

- A: 3A
- B: 9A
- C: 1.5A
- D: 6A

答案：D

7. 设备安装定位时，关于埋设标高基准点的要求，以下说法错误的是（）。

- A: 标高基准点应设在方便测量作业且便于保护的位置

B: 在灌浆养护期后需进行复测

C: 标高基准点可采用 $\Phi 20$ 的铆钉牢固埋设在设备基础表面，不得露出铆钉的半圆

D: 如铆钉焊在基础钢筋上，应采用高强度水泥砂浆以保证灌浆牢固

答案：C

8. 水准仪进行粗略整平的目的是（）。

A: 使圆水准器的气泡居中

B: 使目镜中十字丝清晰

C: 使管水准器的气泡符合

D: 使三脚架高度适当、架头大致水平并牢固稳妥

答案：A

9. 火灾自动报警系统中，从接线盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于（）。

A: 2

B: 1.5

C: 1.8

D: 1.2

答案：A

10. 压杆的稳定性，取决于（）的大小。

A: 材料的韧性

B: 材料的刚度

C: 压杆受力的大小

D: 临界应力的大小

答案：D

11. 地下管线工程测量必须在回填前，测量出起、止点，窨井的坐标和（）。

- A: 管中心标高
- B: 管外底标高
- C: 管内底标高
- D: 管顶标高

答案：D

12. 水力警铃主要用于（），宜装在报警阀附近（其连接管不宜超过（m）。当报警阀开启，具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。

- A: 非水系统
- B: 消火栓系统
- C: 湿式系统
- D: 干式系统

答案：C

13. 关于分层法，下列说法不正确的是（）。

- A: 通过分层使数据各层间的差异突出地显示出来，层内的数据差异减少
- B: 可以进一步进行层间、层内的比较分析，更深入地发现和认识质量问题的原因
- C: 可以从不同角度来考虑、分析产品存在的质量问题和影响因素
- D: 可以粗略分析工程质量问题和影响因素

答案：D

14. 在二极管加反向电压时，会形成（）的反向电流，且反相电压不超过某一范围时，反向电流大小（）。

- A: 很大基本不变

- B: 很大线性变化
- C: 很小线性变化
- D: 很小基本不变

答案：D

15. 在拉伸的开始阶段试件变形很小，此时若将拉力卸去，试件变形可完全消失并恢复原状，这个阶段称为（ ）。

- A: 颈缩阶段
- B: 强化阶段
- C: 屈服阶段
- D: 弹性阶段

答案：D

16. 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（ ）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理。

- A: 经常性的
- B: 周期性的
- C: 有计划的
- D: 间断性的

答案：A

17. 研究某分项工程管道焊口的质量，该分项工程的全部焊口在抽样时称为（ ）。

- A: 抽样的样本
- B: 抽样的统计量
- C: 抽样的个体
- D: 抽样的总体

答案：D

18. 风机压出端的测定面要选在（）。

A: 通风机出口而气流比较稳定的直管段上。

B: 干管的弯管上。

C: 仅可能靠近通风机出口。

D: 仅可能靠近入口处。

答案：A

19. 消火栓安装，首先要以栓阀位置和标高定出消火栓支管出口位置，经核定消火栓栓口距地面高度为（）m，然后稳固消火栓箱。

A: 1.1

B: 1

C: 1.5

D: 1.2

答案：A

20. 关于平面控制测量，以下说法错误的是（）。

A: 导线测量法的网，当导线平均边长较短时，应控制导线边数。导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大

B: 使用三边测量法时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于

C: 当导线网用作首级控制时，应布设成环形状，网内不同环节上的点不宜相距过近

D: 三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设为等边三角形的网（锁），其三角角形的内角不应小于 30°

答案：D

21. 管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、（）的原则进行安装。

- A: 先里后外
- B: 先外后里
- C: 先两侧后中间
- D: 先中间后两侧

答案：A

22. 碳素结构钢中（含碳量 W_c 为 0.25%—0.60%）属于（）。

- A: 高碳钢
- B: 低碳钢
- C: 中碳钢
- D: 合金钢

答案：C

23. 在良好的大气条件下，全站仪的最大测量距离是（）km。

- A: 2.6
- B: 2
- C: 3.1
- D: 1

答案：A

24. 高程测量的一般原则是（）。

- A: 从右侧到左侧
- B: 从局部到整体
- C: 从整体到局部
- D: 从左侧到右侧

答案：C

25. () 是《中华人民共和国建筑法》颁布实施后制定的第一部配套的行政法规，是我国第一部建设配套的行为法规。

- A: 《经济法》
- B: 《建设工程设计条例》
- C: 《监理法》
- D: 《建设工程质量管理条例》

答案：D

26. 共面的三个力作用于刚体上，使刚体平衡的必要条件是这共面的三个力 ()。

- A: 作用线共线
- B: 所构成的力三角形自行闭合
- C: 作用线相交
- D: 作用线汇交于一点

答案：D

27. 用水准仪对 A、B 两点进行水准测量时，测得 A 点的后视读数 a 为 1372mm，B 点的前视读数 b 为 1943mm，则两点高差 h_{AB} 为 () mm。

- A: -3315
- B: -571
- C: 3315
- D: 571

答案：B

28. 某公司在甲乙丙丁四个地区分别有 150 个、120 个、180 个、150 个销售点，公司为了调查产品销售情况，需从这 600 个销售点抽取一个容量为 100 的样本，记这项调查为①，在丙地区中有 20 个特大型销售点中抽取 7 个调查其销售收入售后服务等情况，记这项调查为②，则完成这两项调查采用的方法依次是（ ）。

- A: 简单随机抽样，分层抽样
- B: 分层抽样，简单随机抽样
- C: 系统抽样，分层抽样
- D: 分层抽样，系统抽样

答案：B

29. 高程控制测量时，一个测区及其周围至少应有（ ）个水准点。

- A: 4
- B: 5
- C: 2
- D: 3

答案：D

30. 在串联电路中，发热最快的部分一定是（ ）的部分。

- A: 电压最大
- B: 电压较小
- C: 电阻最小
- D: 电流最大

答案：A

31. 对于纯电容交流电路，电压两端电压不变，频率上升，通过电容的电流是（ ）。

- A: 增加

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可
自由下载编辑，附完整答案！

- B: 减小
- C: 不变
- D: 为零

答案：A

32. 水准尺读数时，从尺上可直接读出（）。

- A: 米、分米，并估读出厘米数
- B: 米，并估读出分米数
- C: 米、分米、厘米和毫米数
- D: 米、分米和厘米数，并估读出毫米数

答案：D

33. 孔板流量计是按照孔口出流原理制成的，用于测量流体的（）。

- A: 流量
- B: 流速
- C: 压强
- D: 动量

答案：A

34. 直埋电缆应使用铠装电缆，铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地，接地电阻不得大于 100，埋深应不小于（）。

- A: 1.1
- B: 1
- C: 0.7
- D: 1.3

答案：C

35. 公称直径等于 600mm 的液体管道，宜采用。

- A: 蒸汽吹扫
- B: 水冲洗
- C: 人工清理

D: 压缩空气吹扫

答案：C

36. 某项目部安装钳工小组在同一车间同时测量多台设备基础的高程，他们应该选用（）。

A: 仪高法

B: 水准仪测定法

C: 经纬 fi 测定法

D: 高差法

答案：A

37. 冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道（）。

A: 下方

B: 右侧

C: 左侧

D: 上方

答案：D

38. 安装过程中，常用来测量标高的测量仪器是（）。

A: 水准仪

B: 全站仪

C: 激光平面仪

D: 经纬仪

答案：A

39. 常用于固定敷设交流 50Hz、额定电压 1000V 及以下输配电线路，制造工艺简单、重量轻，但柔软性差、易老化的电力电缆是（）。

A: 耐火电力电缆

- B: 阻燃电力电缆
- C: 橡胶绝缘电力电缆
- D: 塑料绝缘电力电缆

答案：D

40. 铜和铜合金管分为拉制管和挤制管，连接方式一般有扩口、压紧和（）。

- A: 热熔
- B: 承插
- C: 钎焊
- D: 粘接

答案：C

41. 进行高程测量时，会先在测区内设立一些高程控制点，并精确测出它们的高程，然后根据这些高程控制点测量附近其他点的高程。这些高程控制点称水准点，工程上常用（）来标记。

- A: BP
- B: SP
- C: BM
- D: SZD

答案：C

42. 抽样统计在建筑施工管理的根本目的是（）。

- A: 计算样本资料
- B: 推断总体数量特征
- C: 获取样本资料
- D: 节约费用

答案：C

43. 下面关于力的合成，叙述错误的是（ ）。

- A: 两个力合成的力的作用点，不一定在该点
- B: 作用在物体上同一点的两个力，都可以合成为一个力
- C: 力的合成可以用平行四边形法则
- D: 两个力合成的力的作用点也在该点

答案：A

44. 空调机组（ ）一机组的名义工况（又称额定工况）制冷量/整机功率消耗。

- A: 工作参数
- B: 工作能力
- C: 能效比（EER）
- D: 能量比

答案：C

45. 混凝土排水管安装的工艺流程是（ ）。

- A: 安装准备→开挖沟槽→测量放线→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- B: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- C: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→管道安装及连接→铺设基础→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- D: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道与检查井连接→管道安装及连接→灌水试验→回填土→通水试验

答案：B

46. 铝芯电线，由于其重量轻，通常用于（ ）。

- A: 家庭和办公室照明
- B: 电焊机至焊钳的连线
- C: 需柔性连接的可动部位
- D: 架空线路

答案：D

47. () 应力虽不增加，应变却继续增大，出现了较大的塑性变形，这种情况称为材料的屈服。

- A: 屈服阶段
- B: 强化阶段
- C: 颈缩阶段
- D: 弹性阶段

答案：A

48. 负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是 () 。

- A: 建设行政主管部门
- B: 交通行政主管部门
- C: 人事行政主管部门
- D: 发改委

答案：A

49. 安装风口时，应注意风口与房间的顶线和腰线协调一致。风管暗装时，风口应服从房间的线条。吸顶安装的散流器应 () 。

- A: 与顶面平齐
- B: 低于顶面 1cm
- C: 高于顶面 1cm
- D: 低于顶面 2cm

答案：A

50. () 反映了该施工单位从事某项施工工作的资格和能力，是国家对建筑市场准入管理的重要手段。

- A: 资质等级
- B: 技术实力
- C: 经济实力
- D: 信用等级

答案：A

51. 照明配电箱应安装牢固，照明配电箱底边距地面高度不宜小于 () 。

- A: 1.8
- B: 2
- C: 1.5
- D: 1.2

答案：A

52. 塑性材料是指延伸率为 () 的材料。

- A: $\geq 20\%$
- B: $\geq 10\%$
- C: $\geq 5\%$
- D: $< 5\%$

答案：C

53. () 是指卸去外力后不能消失而保留下来的变形。

- A: 塑性变形
- B: 弹性变形
- C: 刚性变形

D: 综合变形

答案：A

54. 设备安装测量时，最好使用（）个水准点作为高程起算点。

A: 2

B: 4

C: 3

D: 1

答案：D

55. 水表按测量原理，可分为速度式水表和（）式水表。

A: 压力

B: 流量

C: 数字

D: 容积

答案：D

56. 我国家用照明电路的电压值为 220V，指的是交流电压的（）。

A: 瞬时值

B: 有效值

C: 平均值

D: 最大值

答案：B

57. 圆形薄壁小孔口恒定出流的基本公式中， μ 是指（）。

A: 孔口收缩系数

B: 孔口局部阻力系数

C: 孔口流量系数

D: 孔口流速系数

答案：C

58. 下列工程中，属于冶炼工程范围的是（）。

A: 动力站安装工程

B: 制氧工程

C: 工业炉窑安装工程

D: 化纤工程

答案：B

59. 气流稳定的断面选择在产生局部阻力的弯头三通等部件引起的涡流的部位后顺气流方向圆形风管（）倍直径或矩形风管大边长度尺寸处。

A: 4~6

B: 3~4

C: 3~5

D: 4~5

答案：D

60. 高程控制测量常用的测量仪器是（）。

A: 光谱分析仪

B: 全站仪

C: 光学水准仪

D: 光学经纬仪

答案：C

61. 《安全生产法》的施行时间是（）

A: 37196

B: 36831

C: 37561

D: 37926

答案：C

62. 电线穿墙时应装过墙管"安全生产模拟考试一点通"保护,并且过墙管两端伸出墙面的距离不小于 () mm。 ()

A: 30

B: 10

C: 20

D: 15

答案：B

63. 防护栏杆的可靠性设置要求横杆长度大于 () 时，必须加设栏杆柱。

A: 1.5m

B: 2m

C: 4m

D: 3m

答案：B

64. 安防系统中主要设备的检测,应采用随机抽样法进行抽样;.抽样率不应低于 20%且不应少于 () 台。

A: 4

B: 2

C: 3

D: 5

答案：C

65. 常用的应力单位是兆帕（MPa），1MPa=（）。

A: 1012N/m²

B: 109N/m²

C: 106N/m²

D: 103N/m²

答案：C

66. 流体在断面缩小的地方流速（），此处的动能（）。

A: 大小

B: 大大

C: 小小

D: 小大

答案：B

67. 配电线路标注的格式 ab-c（dx+fxg）i-jk 中，字母 e 的含义为（）。

A: 相线根数

B: 相线截面

C: 线缆敷设部位

D: 线缆敷设高度

答案：B

68. 采用热轧（挤压、扩）和冷拔（轧）无缝方法制造，具有强度高、耐腐蚀、寿命长、卫生环保等特性，广泛应用于石油化工、建筑水暖、工业、冷冻、卫生等基础工程的管材是（）。

A: 螺旋缝焊接钢管

B: 不锈钢无缝钢管

C: 涂塑钢管

D: 镀锌焊接钢管

答案：B

69. 设计单位指定建筑材料供应商违法行为的，处罚方式是责令改正并处以 10 万元到（）万元以下的罚款。

A: 40

B: 20

C: 35

D: 30

答案：D

70. 三相交流发电机中三个绕组，当发电机极对数为 1 时，绕组在空间上间隔（），当发电机极对数为 2 时，绕组在空间上间隔（）。

A: 60° 120°

B: 120° 240°

C: 120° 60°

D: 240° 120°

答案：C

71. 工业建筑空调系统主风管风速低于（）。

A: 12m/s

B: 10m/s

C: 20m/s

D: 15m/s

答案：D

72. 面接触型二极管，可通过（）电流，但其工作频率是（）的。

- A: 较大低频
- B: 较大高频
- C: 较小高频
- D: 较小低频

答案：A

73. 全站仪是一种可以进行（）测量，（）进行数据处理的仪器，由机械、光学、电子三种元件组成。

- A: 距离能
- B: 角度和距离不能
- C: 角度能
- D: 角度和距离能

答案：D

74. 建筑设备监控系统与变配电设备、发电机组、冷水机组、热泵机组、锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信，必须预先约定所遵循的（）。

- A: 通信协议
- B: 规格型号
- C: 调试程序
- D: 采购方式

答案：A

75. 某外资厂房设备安装工程由 D 公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 设备基础
- B: 临时水准点
- C: 厂房柱子
- D: 沉降观测点

答案：A

76. 白炽灯额定工作电压为 220V 时，允许承受的最大电压是（）。

- A: 440v
- B: 311v
- C: 220V
- D: 380v

答案：B

77. 当总体单位不很多且各单位间差异较小时宜采用（）。

- A: 整群抽样
- B: 两阶段抽样
- C: 纯随机抽样
- D: 类型抽样

答案：C

78. 对于中长压杆，为提高压杆的稳定性，尽量不选用（）材料。

- A: 弹性模量高
- B: 杆端自由
- C: 空心截面
- D: 组合截面

答案：B

79. 在抽样推断中，抽样误差是（）。

- A: 可以避免的
- B: 不可避免且无法控制
- C: 可避免且可控制
- D: 不可避免但可控制

答案：D

80. 某建筑工程公司因效益不好，公司领导决定进行改革，减负增效。经研究将公司安全部撤销，安全管理人员 8 人中，4 人下岗，人转岗，原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。由于公司领导撤销安全部门，整个公司的安全生产工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任，致使该公司上下对安全生产工作普遍不重视，安全生产管理混乱，经常发生人员伤亡事故。

- A: 事故发生单位所在地市级人民政府
- B: 事故发生单位所在地省级人民政府
- C: 事故发生地人民政府
- D: 国务院

答案：C

81. 一般情况下，把研究对象的全体称为（）。

- A: 抽样
- B: 统计量
- C: 样本
- D: 总体

答案：D

82. 虹吸式坐便器的特点，正确的是（）。

- A: 用水量较大
- B: 噪声大

C: 不卫生

D: 适用于建筑标准较高的卫生间

答案：A

83. 下列的叙述，正确的是（ ）。

A: 作用力和反作用力作用在同一物体上

B: 二力平衡中的二力是一对作用力和反作用力

C: 二力平衡中的二力分别作用在两个物体上

D: 作用力和反作用力分别作用在两个物体上

答案：D

84. 激光测距仪是目前使用最为广泛的测距仪。当测量距离小于 300m 时，宜采用（ ）。

A: 红外线激光测距仪

B: 手持式激光测距仪

C: 望远镜激光测距仪

D: 推车式激光测距仪

答案：B

85. 某城区有农民、工人、知识分子家庭共计 2000 家，其中农民家庭 1800 户，工人家庭 100 户。现要从中抽取容量为 40 的样本，调查家庭收入情况，则在整个抽样过程中，用到的抽样方法有（ ）。

A: 简单随机抽样、分层抽样

B: 简单随机抽样、系统抽样、分层抽样

C: 系统抽样、分层抽样

D: 分层抽样

答案：B

86. 利用水准仪望远镜测量两点的水平距离公式中 $L=Kl$ 中，K 通常为（ ）。

- A: 150
- B: 50
- C: 100
- D: 200

答案：C

87. 电压控制在 35-110kV 的时候，导线的边线延伸距离为（ ）。

- A: 10m
- B: 15m
- C: 5m
- D: 20m

答案：A

88. 建设工程施工前，（ ）负责项目管理技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A: 建设单位
- B: 施工单位
- C: 监理单位
- D: 政府有关部门

答案：B

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可
自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/058100055042007022>