

2022-2023 年二级建造师之二建建设工程施工管理通 关题库(附答案)

单选题（共 75 题）

1、过程控制的目的就在于（），保证成本项目的发生在预定范围之内，针对产生偏差的原因及时制定对策并予以纠正。

- A. 比较
- B. 分析
- C. 预测
- D. 纠偏

【答案】 D

2、施工合同在专用合同条款中项目经理的事项中不包括（）。

- A. 项目经理的年龄
- B. 项目经理的姓名
- C. 项目经理的授权范围
- D. 项目经理的注册执业证书编号

【答案】 A

3、关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（ ）。

- A. 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要来论证目标实现的可能性
- B. 大型建设工程项目总进度目标论证首先开展的工作是进行项目结构分析
- C. 大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行
- D. 项目管理的主要任务就是在项目的全寿命周期对项目的目标进行控制

【答案】 A

4、大型建设工程项目进度目标分解的工作有：①编制项目各子系统进度计划；②编制施工总进度规划；③编制施工总进度计划；④编制各子项目施工进度计划，正确的目标分解过程是（ ）。

A. ②—③—①—④

B. ②—③—④—①

C. ③—②—①—④

D. ③—②—④—①

【答案】 A

5、根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在完成“项目结构分析”工作之后应立即进行的工作是（ ）。

A. 调查研究和收集资料

B. 进度计划系统的结构分析

C. 项目的工作编码

D. 编制各层进度计划

【答案】 B

6、关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（ ）。

A. 建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议

B. 施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理

C. 施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行

D. 施工总承包管理企业可不经投标，直接承担部分工程的施工

【答案】 D

7、下列关于承包人的其他责任和义务的说法不正确的是（ ）。

- A. 承包人可以将工程主体、关键工作分包发给第三人
- B. 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人
- C. 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任
- D. 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

【答案】 A

8、某土方工程采用单价合同方式，土方单价为 50 元/m³。清单工程量为 6000m³，现场实际完成并经监理工程师确认的工程量为 5000m³，则结算工程款应为（ ）万元。

- A. 25
- B. 20
- C. 30
- D. 35

【答案】 A

9、某项工作计划最早第 15 天开始，持续时间为 25 天，总时差为 2 天。每天完成的工程量相同。第 20 天结束时，检查发现该工作仅完成 20%。关于该项工作进度计划检查与调整的说法，正确的是（ ）。

- A. 实际进度超前，可以适当减缓工作进度
- B. 实际进度和计划保持一致，各时间参数均未发生变化
- C. 实际进度滞后，且影响总工期 1 天，须采取措施赶工
- D. 实际进度滞后，但对总工期没有影响，加强关注即可

【答案】 B

10、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是（ ）

- A. 由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整
- B. 由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整
- C. 由监理人提出适当的措施费变更，经发、承包人确认后调整
- D. 参照原有措施费的组价方法调整

【答案】 B

11、根据《建设工程质量管理条例》，未经（ ）签字的建筑材料不得在工程上使用。

- A. 监理员
- B. 监理工程师
- C. 总监理工程师代表
- D. 总监理工程师

【答案】 B

12、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（ ）天内支付竣工结算款。

- A. 28
- B. 7
- C. 14
- D. 56

【答案】 A

13、关于虚工作的说法，正确的是（ ）。

- A. 虚工作只在双代号网络计划中存在
- B. 虚工作一般不消耗资源但占用时间
- C. 虚工作可以正确表达工作间逻辑关系
- D . 双代号时标网络计划中虚工作用波形表示

【答案】 C

14、月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它们是（ ）施工进度计划。

- A. 控制性
- B. 指导性
- C. 实施性
- D. 竞争性

【答案】 C

15、下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查的内容是（ ）。

- A. 增加施工班组人数
- B. 工程量的完成情况
- C. 根据业主指令改变工程量
- D. 根据现场条件改进施工工艺

【答案】 B

16、以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是（ ）。

- A. 施工定额

- B. 预算定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

【答案】 B

17、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326），对于预计后果为2级损失和发生可能性为3级的风险，应列为（ ）等风险。

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV

【答案】 B

18、下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（ ）。

- A. 质量合格证书
- B. 预付款支付凭证
- C. 造价管理机构发布的价格信息
- D. 招标工程量清单

【答案】 A

19、下列不属于监理人对工程项目进行计量的是（ ）。

- A. 工程量清单中的全部项目
- B. 合同文件中规定的项目
- C. 工程变更项目

D. 承包人自行完成合同外的项目

【答案】 D

20、某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（ ）工作指令，服从其总体项目管理。

A. 业主

B. 设计方

C. 施工总承包方

D. 项目监理方

【答案】 C

21、为取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（ ）。

A. 加强施工调度，避免窝工损失

B. 进行技术经济分析，确定最佳施工方案

C. 对工程变更及时落实业主签证

D. 查看合同条款，寻找索赔机会

【答案】 A

22、将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度的成本分析方法是（ ）。

A. 相关比率法

B. 构成比率法

C. 静态比率法

D. 动态比率法

【答案】 D

23、根据《建设工程监理规范》，监理实施细则应在（ ）前由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批。

- A. 第一次工地会议
- B. 工程施工开始前
- C. 签订监理合同
- D. 施工招标

【答案】 B

24、关于施工企业职业健康安全与环境管理的说法，正确的是（ ）。

- A. 取得安全生产许可证的施工企业，可以不设立安全生产管理机构
- B. 建设工程项目中防治污染的设施，经监理单位验收合格后方可投入使用
- C. 企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人
- D. 建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并可以把主体结构施工分包出去

【答案】 C

25、下列关于施工总承包管理方的说法中，不正确的是（ ）。

- A. 施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调
- B. 一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工、采购合同
- C. 业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作
- D. 施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任

【答案】 B

26、根据《建设工程质量管理条例》，未经（ ）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

- A. 专业监理工程师
- B. 建设单位现场工程师
- C. 政府质量管理部门
- D. 总监理工程师

【答案】 D

27、编制安全技术措施计划包括以下工作，①工作活动分类；②风险评价；③危险源识别；④制定安全技术措施计划；⑤评价安全技术措施计划的充分性；⑥风险确定。正确的编制步骤是（ ）。

- A. ①-②-③-④-⑤-⑥
- B. ③-①-②-⑥-④-⑤
- C. ①-③-⑥-②-⑤-④
- D. ①-③-⑥-②-④-⑤

【答案】 D

28、采用两个以上的指标比例进行分析，特点是把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系，这种方法称为（ ）。

- A. 比较法
- B. 因素分析法
- C. 差额计算法
- D. 比率法

【答案】 D

29、工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作（ ）。

- A. 必定影响其紧后工作的最早开始
- B. 必定变为关键工作
- C. 必定导致其后续工作的完成时间推迟
- D. 必定影响工程总工期

【答案】 A

30、根据《建设工程施工合同》于安全文明施工费的说法，正确的是（ ）。

- A. 因基准日期后合同适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担
- B. 发包人可以根据施工项目环境和安全情况酌情扣减部分安全文明施工费
- C. 承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担
- D. 承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中与管理费合并列项备查

【答案】 A

31、在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是（ ）。

- A. 全部价格的风险，不包括工作量的风险
- B. 全部工作量的风险，不包括价格的风险
- C. 工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险
- D. 全部工作量和价格的风险

【答案】 D

32、根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用测时法、写实记录法、工作日写实法，测出各工序的工时消耗等资料，再对所获得的资料进行科学的分析，制定出人工定额的方法是（ ）。

- A. 技术测定法
- B. 统计分析法
- C. 比较类推法
- D. 经验估计法

【答案】 A

33、在人口密集区进行较强噪声施工时，必须严格控制作业时间，一般避开（ ）作业。

- A. 晚 23 点至次日早 7 点
- B. 晚 22 点至次日早 7 点
- C. 晚 23 点至次日早 6 点
- D. 晚 22 点至次日早 6 点

【答案】 D

34、建设工程项目施工成本管理是指在保证工期和质量要求的情况下,采用相应管理措施（ ）。

- A. 全面分析实际成本的变动状态
- B. 严格控制计划成本的变动范围
- C. 将实际成本控制在计划范围内
- D. 把计划成本控制在目标范围内

【答案】 C

35、根据《标准施工招标文件》关于施工合同变更管理，下列说法中正确的（ ）。

- A. 变更指示只能由监理人发出，没有监理人变更指示，承包人不得擅自变更
- B. 承包人应在收到变更指示后 7 天内，向监理人提交变更报价书
- C. 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由监理人按照成本加利润的原则确定变更 的单价
- D. 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由发包人确定变更的单价

【答案】 A

36、根据《施工劳务分包合同（示范文本）》的规定，可以调整劳务报酬的情况是（ ）。

- A. 由于劳务分包人原因造成的返工
- B. 通货膨胀导致劳务价格变化
- C. 法律政策变化导致劳务价格变化
- D. 由于劳务分包人原因造成的安全事故

【答案】 C

37、下列有关工程进度款支付的说法中，正确的有（ ）。

- A. 发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作
- B. 在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误，发包人无权提出修正申请
- C. 监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人
- D. 除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 7 天内完成支付

【答案】 C

38、关于施工项目材料费分析的说法，正确的是（ ）。

- A. 运距长短对于材料费没有直接影响
- B. 材料费分析中不应考虑材料的保管费
- C. 材料单价、材料储备天数和日平均用量均影响储备资金占用量
- D. 租赁周转材料的时间越长，租赁费支出越少

【答案】 C

39、下列选项中，属于国家计量规范规定应予计量的措施项目的是（ ）。

- A. 二次搬运费
- B. 安全文明施工费
- C. 冬雨期施工增加费
- D. 模板工程费

【答案】 D

40、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-01），合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是（ ）。

- A. 直接按合同已有的价格确定
- B. 由发包人提供并经双方确认执行
- C. 参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定
- D. 由承包人提出并经当地工程造价管理部门审查确定

【答案】 A

41、下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治措施的是（ ）。

- A. 禁止将有毒有害废弃物作土方回填
- B. 工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施
- C. 选用低噪声设备和加工工艺
- D. 禁止在施工现场焚烧各种包装物

【答案】 D

42、关于法律法规变化引起合同价款调整，下列说法正确的是（ ）。

- A. 基准日期后，因法律变化造成工程延期时，工期应予以顺延
- B. 招标工程以投标截止日前 7 天为基准日
- C. 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担
- D. 因法律变化引起的合同价格调整，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整

【答案】 A

43、组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的（ ）关系。

- A. 指令
- B. 协作
- C. 监督
- D. 配合

【答案】 A

44、下列属于施工成本控制经济措施的是（ ）。

- A. 进行技术经济分析，确定最佳的施工方案

- B. 通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，控制实际成本
- C. 密切注视对方合同执行的情况，以寻求合同索赔的机会
- D. 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策

【答案】 D

45、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214），劳务分包人的义务之一是（ ）。

- A. 编制劳务分包项目的施工组织设计
- B. 搭建生活和生产用临时设施
- C. 与监理、设计及有关部门建立工作联系
- D. 做好已完工程的产品保护工作

【答案】 D

46、关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（ ）。

- A. 业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理
- B. 首先要对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解
- C. 首先要定义主管部门的工作任务
- D. 同一类别的项目可以集中编制通用的分工表

【答案】 B

47、下列关于变更估价原则的说法，错误的是（ ）。

- A. 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价
- B. 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价

- C. 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按总监理工程师与发包人商定或确定变更工作的单价
- D. 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按总监理工程师与合同当事人商定或确定变更工作的单价

【答案】 C

48、关于单价合同的说法，正确的是（ ）。

- A. 对于投标书中出现明显数字计算错误时，评标委员会有权先作修改再评标
- B. 单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险
- C. 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同
- D. 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算

【答案】 A

49、某施工合同约定人工工资为 200 元/工日，窝工补贴按人工工资的 25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 个工日；承包人可向发包人索赔的人工费为（ ）元。

- A. 1500
- B. 2500
- C. 4000
- D. 5000

【答案】 C

50、对于任一招标工程量清单项目，如果因规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过（ ），应予以调整。

- A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

【答案】 B

51、下列进度控制措施中，属于管理措施的是()

A. 编制施工进度控制的工作流程

B. 应用互联网进行进度计划

C. 制定进度控制工作流程

D. 选择先进的施工技术

【答案】 B

52、某工程施工中，由于施工方在低价中标后偷工减料，导致出现重大工程质量事故，该质量事故发生的原因属于（ ）。

A. 管理原因

B. 社会、经济原因

C. 技术原因

D. 人为事故原因

【答案】 B

53、某灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为 20 米的灌注桩，承包人实际完成的灌注长度为 21 米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（ ）米支付价款。

A. 19

B. 20

C. 21

D. 22

【答案】 B

54、关于安全文明施工费用，下列说法正确的是（ ）。

A. 安全文明施工费因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由承包人承担？

B. 除专用合同条款另有约定外，发包人应在工程开工后的 28d 内预付安全文明施工费总额的 60%，与进度款同期支付？

C. 发包人在安全文明施工费付款期满后的 14d 内仍未支付的，承包人有权暂停施工？

D. 承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权要求其限期改正

【答案】 D

55、根据《质量管理体系基础和术语》GB/T 19000-2016，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是（ ）。

A. 质量体系文件

B. 质量手册

C. 程序文件

D. 质量计划

【答案】 A

56、已知某项工作的最早开始为第 13 天，工作持续时间为 5 天，其紧后有且仅有三项工作，且该工作与紧后三项工作的时间间隔分别为 4 天、7 天、3 天，三项紧后工作的总时差分别是 5 天, 2 天, 4 天，则该工作的总时差为（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/066131242055010233>