

2023 年施工员之装修施工基础知识考试题

第一部分 单选题(60 题)

- 1、下列计算公式中不属于其他用工中相关计算公式的是（ ）。
- A.超运距=预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距
 - B.辅助用工= Σ （材料加工数量 $\times$ 相应的加工劳动定额）
 - C.人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工） $\times$ 人工幅度差系数
 - D.人工幅度差=（基本用工+辅助用工） $\times$ 人工幅度差系数

【答案】： D

- 2、水磨石机的开磨作业，宜在水磨石地面铺设达到设计强度（ ）时进行。
- A.50%
 - B.60%
 - C.70%~80%
 - D.80%以上

【答案】： C

- 3、陶瓷地砖楼地面施工工艺流程为（ ）。
- A.基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→做灰饼、冲筋→试饼→铺贴地砖→压平、拔缝→镶贴踢脚板
 - B.基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→做灰饼、冲筋→铺贴地砖→压平、拔缝→试饼→镶贴踢脚板
 - C.基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→做灰饼、冲筋→铺贴地砖→试饼→压平、拔缝→镶贴踢脚板
 - D.基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→做灰饼、冲筋→压平、拔缝→试饼→铺贴地砖→镶贴踢脚板

【答案】： A

4、在普通建筑工程中，使用量最多的平板玻璃是（ ）。

- A.普通平板玻璃
- B.吸热平板玻璃
- C.浮法平板玻璃
- D.压花平板玻璃

【答案】： A

5、管道系统安装完后应进行综合水压试验。水压试验时应（ ），待水充满后进行加压。当压力升到规定值时，停止打压，认真检查整个管道系统，确认各处接口和阀门均无渗漏现象，再持续稳压到规定时间，观察其压力下降在允许范围内，并经有关人员验收认可后，填写好水压试验记录，办理交接手续。

- A.排净空气
- B.检查管道
- C.清理管道
- D.放水

【答案】： A

6、消防设施工程资质等级分为（ ）。

- A.一、二、三级
- B.不分资质
- C.二、三级
- D.一、二级

【答案】： D

7、机的高压软管弯曲半径不得小于（ ）mm

- A.150

- B.250
- C.350
- D.500

【答案】： B

8、横向定位轴线编号用阿拉伯数字，（ ）依次编号。

- A.从右向左
- B.从中间向两侧
- C.从左至右
- D.从前向后

【答案】： C

9、白色硅酸盐水泥加入颜料可制成彩色水泥，对所加颜料的基本要求是（ ）。

- A.酸性颜料
- B.碱性颜料
- C.有机颜料
- D.无机有机合成颜料

【答案】： B

10、条木地板的宽度一般不大于（ ），板厚为（ ），拼缝处加工成企口或错口，端头接缝要相互错开。

- A.115mm 15~25mm
- B.120mm 20~30mm
- C.115mm 20~30mm
- D.120mm 25~35mm

【答案】： B

11、结构中的构件往往是几种受力形式的组合，如梁承受弯曲与（），柱子受到压力与弯矩等。

- A.剪力
- B.剪切
- C.压力
- D.拉力

【答案】：A

12、某企业在 2010 年因生产经营状况困难，确需裁减人员，降低企业生产成本。经过公司高层研究决议，提前向工会或者全体职工说明企业目前情况，听取工会或者职工的意见后，再向劳动行政部门报告，进行裁减人员。但是企业员工表示不满，反映企业决定比较突然，未说明相应赔偿的事项。根据背景资料，回答下列问题。

- A.十五天
- B.二十天
- C.三十天
- D.两个月

【答案】：C

13、装修时，不得自行拆除任何（），在装修施工中，不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔，降低结构构件的承载能力。

- A.承重构件
- B.建筑构件
- C.附属设施
- D.二次结构

【答案】：A

14、基础是承担（）的全部荷载。

- A.地基

- B.大地
- C.建筑
- D.地面一切荷载

【答案】： C

15、根据《建筑结构荷载规范》GB50009— 2012 的规定，民用建筑楼面均布活荷载的标准值最低为（ ）。

- A.1.5kN/ m²
- B.2.0kN/ m²
- C.2.5kN/ m²
- D.3.0kN/ m²

【答案】： B

16、饰面板（砖）工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。环境温度及其所用材料温度的控制中不正确的要求是（ ）。

- A.采用掺有水泥的拌合料粘贴（或灌浆）时，即湿作业施工现场环境温度不应低于 5℃
- B.采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于 20℃
- C.如环境温度低于上述规定，应采取保证工程质量的有效措施
- D.采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于 10℃

【答案】： B

17、在给水管道的施工安装工程中，常用的材料主要有管材、附件、（ ）及辅助材料。

- A.阀门
- B.截止阀
- C.蝶阀
- D.止回阀

【答案】： A

18、外墙砖的砖缝一般为（ ） mm

A.5~8

B.7~10

C.7~12

D.10~12

【答案】： B

19、竹地板按结构分类有（ ）。

A.双层胶合竹地板和多层胶合竹地板

B.单层胶合竹地板和五层胶合竹地板

C.单层胶合竹地板和双层胶合竹地板

D.单层胶合竹地板和多层胶合竹地板

【答案】： D

20、下列选项中，（ ）是常见的多媒体软件。

A.QQ

B.FrontPage

C.WPS

D.Photoshop

【答案】： C

21、综合单价的定义是（ ）

A.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润

B.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素

C.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人

工费、材料费、机械使用费和管理费

D.综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费和管理费，并考虑风险因素

【答案】： B

22、设计变更通知单以（ ）幅面为主。

A.A2

B.A3

C.A4

D.A5

【答案】： C

23、建设工程定额中的基础性定额是（ ）。

A.概算定额

B.产量定额

C.施工定额

D.预算定额

【答案】： C

24、不符合石材干挂安装正确方法的是（ ）。

A.大于 25mm厚的石材干挂可以在侧面直接开槽

B.槽口的后面应留不小于 8mm宽度，石材的重量靠这 8mm的宽度同不锈钢挂件的紧密结合把重量传递给基层钢架

C.下一排石材安装好后，上一排石材安装应支放在下排石材上

D.石材的干挂每一块板的重量要靠各自的挂件承担，不可将力压向下一排，切不可将传统的砌砖工艺用在石材或玻化砖的干挂上

【答案】： C

25、具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的过程称为（ ）。

- A.单项工程
- B.单位工程
- C.分部工程
- D.分项工程

【答案】： A

26、冬期施工时，油漆中不可随意加入（ ）。

- A.固化剂
- B.稀释剂
- C.催干剂
- D.增塑剂

【答案】： B

27、土方开挖计算一律以（ ）标高为准。

- A.室外设计地坪
- B.室内设计地坪
- C.室外自然地坪
- D.基础表面

【答案】： A

28、下列哪类石材的耐水性能（K）可以用于重要建筑。（ ）。

- A.K=0.2
- B.K=0.4
- C.K=0.6
- D.K=0.8

【答案】： D

29、陶瓷地砖要取得好的视觉效果，设计无要求时，排版一般采用（ ）。

- A.对称排版
- B.非对称排版
- C.任意排版
- D.异形排版

【答案】： A

30、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶次龙骨间距应准确、均衡，按石膏板模数确定，保证石膏板两端固定在次龙骨上。石膏板板长边接缝处应增加横撑龙骨，横撑龙骨用水平件连接，并与通长次龙骨固定。当采用2440mm×1220mm石膏板时，次龙骨间距不宜为（ ）。

- A.300mm
- B.375mm
- C.400mm
- D.600mm

【答案】： B

31、一个完整的尺寸所包含的四个基本要素是（ ）。

- A.尺寸界线、尺寸线、数字和箭头
- B.尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和数字
- C.尺寸界线、尺寸线、尺寸数字和单位
- D.尺寸线、起止符号、箭头和尺寸数字

【答案】： B

32、塑料地板胶粘剂中，主要用于地板等与水泥砂浆地面的粘贴是（ ）。

- A.聚醋酸乙烯类胶粘剂
- B.合成橡胶类胶粘剂

聚氨酯类胶粘剂
D.氧树脂类胶粘剂

【答案】： B

33、不属于人工预算单价内容的是（ ）。

- A.生产工具用具使用费
- B.生产工人基本工资
- C.生产工人基本工资性补贴
- D.生产工人辅助工资

【答案】： A

34、定额项目表的组成由（ ）构成。

- A.工作内容、计量单位、项目表
- B.计算规则、计量单位、项目表
- C.工作内容、计量单位、项目表、附注
- D.章册说明、工作内容、计量单位、项目表、附注

【答案】： C

35、经常被用作室内的壁板、门板、家具及复合地板的纤维板是（ ）。

- A.硬质纤维板
- B.半硬质纤维板
- C.软质纤维板
- D.超软质纤维板

【答案】： A

36、结构的极限状态分为：（ ）极限状态和正常使用极限状态。

- A.非正常使用

- 超设计使用
- C.承载力
- D.地震力

【答案】： C

37、民用建筑（非高层建筑）的耐火等级分为一、四级，分别以（ ）及围护构件的燃烧性能、耐火极限来划分的。

- A.建筑结构类型
- B.建筑用途
- C.主要承重构件
- D.建筑区域

【答案】： C

38、钢结构的连接方式最常用的有两种：焊缝连接和（ ）。

- A.电弧焊连接
- B.氩弧焊连接
- C.铆钉连接
- D.螺栓连接

【答案】： D

39、装饰定额中的木材规格是按（ ）考虑的。

- A.方板材
- B.两个切断面规格材
- C.三个切断面规格材
- D.圆材

【答案】： B

40、寒冷地区，承台梁下一般铺设（ ）mm左右的粗砂以防冻胀。

B.300

C.200

D.400

【答案】： B

41、木材由潮湿状态被干燥至纤维饱和点以下时，细胞壁内的吸附水开始（木材体积开始（ ）；反之，干燥的木材（ ）后，体积将发生（ ）。

A.吸湿膨胀蒸发收缩

B.蒸发膨胀吸湿收缩

C.蒸发收缩吸湿膨胀

D.吸湿收缩蒸发膨胀

【答案】： C

42、超过（ ）个月的水泥，即为过期水泥，使用时必须重新确定其强度等级。

A.一

B.二

C.三

D.六

【答案】： C

43、建筑业企业资质等级，是由（ ）按资质条件把企业划分成的不同等级。

A.国务院行政主管部门

B.省级行政主管部门

C.地方行政主管部门

D.行业行政主管部门

A

44、建筑装修装饰工程专业承包资质等级分为（ ）。

- A.一、二、三级
- B.不分资质
- C.二、三级
- D.一、二级

【答案】： D

45、（ ）是建设过程的最后一环，是投资转入生产或使用成果的标志。

- A.竣工验收
- B.生产准备
- C.建设准备
- D.后评价阶段

【答案】： A

46、清漆施涂时温度不宜（ ）。

- A.高于 5℃
- B.低于 5℃
- C.高于 8℃
- D.低于 8℃

【答案】： D

47、钢筋混凝土过梁在墙体上的搁置长度不小于（ ） mm

- A.60
- B.120
- C.180
- D.240

D

48、按用途不同分类，B类刨花板可用于（ ）。

- A.家庭装饰
- B.家具
- C.橱柜
- D.非结构类建筑

【答案】： D

49、不属于小型构件装配式楼梯的是（ ）。

- A.墙承式楼梯
- B.折板式楼梯
- C.梁承式楼梯
- D.悬挑式楼梯

【答案】： B

50、保温薄抹灰施工中，用 2m靠尺检查墙体的平整度，最大偏差大于（ ）mm时，应用 1：3 的水泥砂浆找平。

- A.1
- B.4
- C.8
- D.20

【答案】： B

51、高压无气喷涂机喷涂燃点在（ ）℃下的易燃涂料时，必须按规定接好地线。

- A.21
- B.30
- C.50

【答案】： A

52、在建设法规的五个层次中，其法律效力从高到低依次为（ ）。

- A.建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规、地方建设规章
- B.建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方建设规章、地方性建设法规
- C.建设行政法规、建设部门规章、建设法律、地方性建设法规、地方建设规章
- D.建设法律、建设行政法规、地方性建设法规、建设部门规章、地方建设规章

【答案】： A

53、墙（或柱）是把屋盖、楼层的（ ）、外部荷载，以及把自重传递到基础上。

- A.活荷载
- B.定荷载
- C.风荷载
- D.雪荷载

【答案】： A

54、常用的塑料中（ ）可以作为人造大理石的胶结材料，也可以用它加工成玻璃钢，广泛用于屋面采光材料、门窗框架和卫生洁具等。

- A.聚氯乙烯
- B.改性聚苯乙烯
- C.不饱和聚酯树脂

D.聚乙烯

【答案】： C

55、以下不属于施工项目现场管理内容的是（ ）。

- A.建立施工现场管理组织
- B.建立文明施工现场
- C.及时清场转移
- D.根据施工工程任务需要及时调整项目经理部

【答案】： D

56、多彩涂料如太厚，可加入 0~10%的（ ）稀释。

- A.乙醇
- B.汽油
- C.松香水
- D.水

【答案】： D

57、石材出厂或安装前要做好（ ）面背涂防护，火烧板等毛面石材污染渗透后不易清理。

- A.4
- B.3
- C.2
- D.6

【答案】： D

58、砂浆流动性的大小用（ ）表示。

- A.坍落度
- B.分层度
- C.沉入度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/067034041150006154>