

2023 陕西省建筑安全员 B 证考试题库

(综合类多种题型)

一、单选题(108题)

1.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

2.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（ C ）。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

3.上下梯子时，必须（ D ）梯子，且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

4.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ A ）承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

5.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的（ A ）

A.责令限期改正，没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

6.施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用 (A)。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

7.连墙件应靠近主节点设置,是为了 (D)。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

8.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 (B),并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

9.关于安全带的说法不正确的是 (B)。

A.安全带有效期为 5 年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m;如需接长,必须按规定加设缓冲器

C.使用时必须高挂低用,严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

10.根据《安全生产法》的规定, (D)有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

11.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

12.落地式脚手架连墙件设置要求是（ B ）。

A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm

B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

13.分包单位（ A ）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

14.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

15.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

16.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ） m 的距离？（ B ）

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

17.建筑施工企业应当建立（ B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

18.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的 (A)

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

19.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的 (C) 时,应切断上升和幅度增大方向的电源,但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

20. (C) 是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

21.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A) 向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

22.工程办理结算时,工地标准化评定等级评定为市级文明工地时,安全文明施工费用按合格标准增加 (A)。

A.20% B.25% C.30% D.35%

23. (C) 应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料,建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

24.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况

抽查次数规定错误的是（ C）。

A.6层以下（含6层）房屋建筑工程抽查不少于2次

B.6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次

C.高层建筑工程抽查每个月至少1次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少于1次

25.现场（ C ）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

26.脚手架拆除时下方应设（ D），派专人旁站，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

27.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（ A）进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

28.脚手架拆除时必须是（ A）。

A.由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分，可以随便拆除

29.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 (B) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

30.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

31. (D) 燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

32.挖掘机作业时 (A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

33.实行监理的建筑工程,由 (C) 委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

34.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

35.施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求 (D)。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

36.三级安全教育是指哪三级? (B)

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

37.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 (C)支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

38. (C)的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

39.电焊机一次侧电源线的长度不应大于 (B)。

A.3m B.5m C.10m D.15m

40.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是 (B)。

- A.提供相邻构筑物的有关资料
- B.编制安全技术措施及专项施工方案
- C.办理施工许可证时报送安全施工措施
- D.提供安全施工措施费用

41.高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的 (B)。

- A.预决算
- B.施工组织设计
- C.概算
- D.安全技术交底

42.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于 (D)。

- A.1Ω
- B.4Ω
- C.10Ω
- D.30Ω

43.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

- A.各级人民政府
- B.监理单位
- C.建筑施工企业
- D.建设单位

44.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于 (B) 米。

- A.10
- B.15
- C.20
- D.25

45.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,(B)应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费,并督促施工企业落实安全防护措施,使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

- A.监理单位
- B.建设单位
- C.设计单位
- D.施工总承包单位

46.在建筑施工安全检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足(B)时,此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

47.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的(C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

48.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向(D)报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

49.《建筑法》规定,(A)对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

50.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供(B),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

51.(D)能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

52.154.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

53.（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

54.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（B）。

A.重新测算安全验算结果 B.组织专家进行论证、审查 C.附监理工程师名单 D.附安全预算

55.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员，经（C ）发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

56.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C ），方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

57.上下交叉施工作业时应采取（A ）措施。

B.防护 C.隔离 D.砂石

58.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（D）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

59.高处作业时手持工具和零星物料应放在（C）。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

60.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

61.建设工程施工前，施工单位（B）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

62.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（D）。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

63.脚手架拆除时下方应设（D），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

64. D)。
- A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害
- 65.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。
- A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用
- 66.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（D）。
- A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接
- 67.满堂脚手架的高宽比不宜大于（C）。
- A.1 B.2 C.3 D.4
- 68.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（C）抽检，达到合格后方可承力使用。
- A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计
- 69.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（B），防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。
- A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离
- 70.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

71.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报(C)审查同意方可实施。

- A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

72.(A)不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

- A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

73.(A)是为有效预防和控制可能发生的事故,最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

- A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

74.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的(A)

- A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

75.人工挖扩孔时,孔下照明必须使用(B)安全电压照明。

- A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

76.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房,并采取(B)措施。

B.防雷 C.防盗 D.防汛

77.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由 (C)负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

78.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

79.高处作业吊篮升降作业时,工作平台两端高差不得超过 (B)。

A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm

80.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 (B)。

A.2m B.3m C.4m D.5m

81.以下不属于安全检查的形式的是 (C)。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性、节假日前后安全检查

82.下列哪个不是事故处理的原则 (A)。

A.安全第一、预防为主的原则 “四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

83.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确?
(D)。

A.不需采取措施,直接下井作业

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

84.风力在 (A) 级以上时,不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

85.分配电箱与开关箱的距离不得超过 (C)。

A.10m B.20m C.30m D.40m

86.纵向水平杆 (大横杆) 的对接扣件应符合下列规定 (A)。

A.应交错布置,两根相邻杆的接头,在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm,各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头,应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头,可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头,在水平方向的接头可在 200mm 以内

87.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等,在损坏后经修复,检测其结构的应力不得低于原计算应力,否则应予以 (B)。

A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

88.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(B)支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/068042025070006074>