

2024 年河南安全员 C 证考试模拟题附答案 (推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88题)

1.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的 (C) 责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

2.工人要积极参加安全活动,认真执行 (D),不违章作业,服从安全人员的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

3.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目 (B) 之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

4.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职 (C)。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

5. “安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作废,通过其受聘企业向 (C) 申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

6.当需单根支模时,柱宽大于 (C) 应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

7.模板及其支架在安装过程中，必须设置（D）。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

8.一般临时设施区域，每 100m² 配备（A）个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

9.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并（A）。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

10.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找（D）处理。

A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

11.大外墙板、内墙板放置时应该（D）。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70°-80° D.专用堆放架内

12.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（B），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

13.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场临时搭建的建筑物应当符合（A）。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

14.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（A）的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

15.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B）m。

A.1 B.2 C.3 D.4

16.安全生产责任制要在（C）上下真功夫，这是关键的关键

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.先进合理

17.遇有（B）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5级 B.6级 C.7级 D.8级

18.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（A）。

A.A级 B.B级 C.C级 D.D级

19.在起重作业中，（B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A. B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

20.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C）。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

21.在工地标准化评价检查程序和阶段，施工单位会同监理单位在房屋建

筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（B）。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80% 时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

22.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3 米（含 3 米） B.5 米 C.5 米（含 5 米） D.8 米

23.（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

24.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是（ C ）。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

25.建筑行业的“五大伤害”事故不包含（D）。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

26.除按规定允许载人的（C）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

27.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

28.（D）燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

29.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（B）内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

30.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定（A）的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1%

31.施工现场明火作业时必须开具（A）。

A.动火证 B.出入证 C.证明信 D.动工证

32.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（D）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

33.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

34.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D）

- A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故
- B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理
- C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案
- D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

35.以下关于结构吊装表述不正确的是（A）。

- A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45° 左右，最大不应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大
- B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱
- C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置
- D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

36.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

37.建设工程施工前,施工单位(B)应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

38.安全生产管理是实现安全生产的重要(B)。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

39.事故发生后,事故现场有关人员应当(A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

40.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

41.防止伤亡事故和职业危害,最根本的措施是提高(B)的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

42.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和(C)。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

43.脚手架底层步距不应大于（A）。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

44.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（D）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

45.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（A）制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

46.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

47.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（B），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

48.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

49.生产经营单位的（ D ）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

50.（ C ）的颁布实施，标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点，安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

51.分配电箱与开关箱的距离不得超过（ C ）。

A.10m B.20m C.30m D.40m

52.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处（ A ）以上 20 万元以下的罚款。

A.10 万元 B.5 万元 C.15 万元 D.10 万元

53.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

54.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ A ）。

5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

55.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于 (B)。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

56.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用 (C) 线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

57.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

58.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的 (B)。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

59.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、(B) 批准签字后，方可组织实施。

B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位
技术负责人

60.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

61.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（ D ）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

62.（ A ）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

63.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

64.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ A ）。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

65.《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

66.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全（ D ）。

B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

67.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 (D)。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

68.挖掘机作业时 (A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

69.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的 (C) 时,应切断上升和幅度增大方向的电源,但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

70.建筑施工企业应当建立 (B),制定年度培训计划,每年对“安管人员”进行培训和考核,考核不合格的,不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

71.(A) 执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件;对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员

72.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的 (D) 管理要求的,应扣分。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/075321134201011323>