

安全质量管理理论题库

一、填空题：

1、距既有线线路中心 范围内为临近营业线范围。

2、营业线施工系指影响营业线 、 、 和 的各种施工。营业线施工必须坚持 兼顾的原则，加强施工计划管理，加强施工组织和施工期间的运输组织。

3、施工负责人应具备必需的施工安全素质， 、 、 、 、

等主要负责人必须经铁道部（或铁路局）营业线施工安全培训，不允许未经培训或培训不合格的人员担任上述工作。未经铁道部的，由铁路局项目管理机构牵头组织培训，经培训并培训合格后方可上岗。

4、参加营业线施工（包括营业线维修）的劳务工必须由 带领，不准劳务工 上道作业。用工单位对劳务工要进行施工安全培训、法制教育和日常管理；要先培训，培训合格后方可上岗。

5、劳务工不能担任营业线施工的 、 、 等工作，不准单独使用各类 。

6、为申请营业线施工计划，施工单位提报的施工方案应包括：施工项目及负责人、作业内容、地点和时间、影响及限速范围、设备变化、施工方式及流程、施工过渡方案、施工组织、施工安全和质量的保障措施、
、列车运行条件、验收安排、
等基本内容。其中，施工安全协议是由
统一管理。

7、批准公布的营业线施工计划日期到达前
日，施工单位将执行兑现施工的申请报路局主管业务处（机务、工务、电务、建管处），其中，建设项目施工应先报项目管理机构，再报主管业务处。施工单位至少在正式施工
小时前向设备管理单位提出施工计划、施工地点及影响范围。针对 I、II 级施工计划的实施，施工单位还要制定
、
，并严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工。

8、施工现场由
明确施工负责人；两个及以上单位综合利用天窗在同一区间作业时，由运输部门指定主体施工单位，明确主体施工负责人。
负责协调各单位施工组织，并对施工现场的施工安全负责。各单位必须服从指挥，按时完成施工和维修任务，确保达到规定的列车放行条件。

9、施工单位对于施工前超范围准备、施工中挖断电缆、轨道车辆违章行驶、施工后线路未达到放行列车条件违章放行列车、开通后整修

线路不及时、机械和料具侵限、使用封联线和违章使用手摇把等问题，要制定 ， 坚决杜绝此类问题发生。

10、对营业线施工的 、 、 、 等技术复杂、可能危及行车安全的作业项目，严禁分包。

11、各施工单位的运用轨道车的管理和机车、车辆、轨道吊机的设备质量状态，必须符合铁道部《轨道车管理规则》的规定，运行状态下应满足 的规定，凡无 、 合格证，无 、 驾驶证，无 、 和 的不得上线运行。

12、在施工管理工作过程中因违章使用轨道车造成的事故由轨道车运用单位负全部责任，租用的轨道车由 负责。

13、验收合格的过渡工程，由运营单位(维管单位)维护，开通后 内，施工单位协助运营单位进行维护。施工单位对过渡工程的 负责，运营单位对过渡工程的设备维护负责。有关费用按规定办理。

14、建设、设计、施工、监理、行车组织、设备管理部门和单位要加强过渡工程管理，保证施工和运输安全。建设单位要组织对施工单位编制的 进行审查，报施工领导小组批准后组织实施。设计单位要

提出指导性施工过渡方案和保证 的具体措施；施工、监理单位要按照 组织过渡工程施工和实施工程监理。

15、施工单位应在开工前按照施工项目管理的渠道一次性缴纳安全风险抵押金。按照施工造价，缴纳的比例为：1.0亿元以上为 %；1000万元及以上为 %。施工单位及时交纳。施工完毕，经竣工验收，并收到安全评估合格的报告后，建设项目管理机构将安全风险抵押金返还施工单位。

16、从业人员必须具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全 ，掌握本岗位的安全操作技能。

17、铁路交通事故等级分为 、 、 、 四个等级。

18、施工现场临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的规定。并做到三级配电两级保护和 。

19.安全带使用中应 ，防止摆动和碰撞。

20.要切实加强对民工的管理，将民工管理纳入本单位管理范围之内，并同职工同 、同 、同 。

21.工程开工前应及时同相关配合单位取得联系并签定有关 。

22.进入施工现场的任何机具、材料须堆放整齐，不得 ，施工时严禁将 等物品放在车道上或其他任何妨碍行车的安全地点，人离开时，必须将料具等物品 。

23. 参加施工的所有员工，必须经岗前安全教育， 方可上岗。

24. 既有线施工时，施工人员听到防护人员发出的预报信号后，应 。

25. 开挖基坑深度超过 1.5m 时，应及时将弃土清理到距坑口 以外，高度不得超过 1.5m。

26. 安全带、脚扣的试验周期为 进行一次。

27. 移动式电动机械或工具的电源线应使用相应规格的 。

28. 检修电气设备时，应在开关及操作把手上悬挂 的警示牌。

29. 施工结束后，班组长及安全员或施工负责人应对施工场地 。

30. 不适于高空作业的人员有 坚决不安排高空作业。

31. 高空作业前，应对高空作业场地、被攀登物体、、安全防护器材等进行认真检查，保证使用工具和安全防护器材状况良好。

32. 电流通过人体内部，能使肌肉产生突然收缩效应，的电流通过人体可使呼吸停止。

33. 安全带使用两年后应用公斤沙袋做自由落体实验，使用 3-5 年后应报废。

34. 施工现场的各种材料应分区存放并设置标识牌。材料标识牌应标明材料名称、规格、数量、生产厂家（产地）、进场日期、检验状态等内容，尺寸为 **cm**，上缘距地面。

35. 特种作业和各种机电设备操作应制定安全操作规程，现场设置，其内容主要包括操作要领、安全事项、工前检查、工后保养、日常维护等。安全操作规程牌的尺寸宜为 **0.8m 0.6m**。

36. 施工单位生产区标识标牌“六牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、、文明施工牌、精品工程标牌和施工现场平面图。

37. 施工现场的危险处所，应悬挂“危险”或“禁止通行”的明显标志，夜间应以 。

38. 施工现场架设的电线线路距离地面最小距离应保持 的高度，并应定期检查维修。

39. 施工现场严禁使用 、明闸刀、护套线、花线等。

40. 营业线施工实行一事一令，施工作业登记也必须是一事一登记，时间一律采用采用 小时制度。

41. 基坑开挖深度达到 深时，基坑周边必须及时设置护栏；

42. 所有施工人员上道作业，必须穿好 ，注意瞭望，安全避车。

43. 施工照明使用的 220V 碘钨灯应固定安装，其高度不得低于 ，距易燃物不得小于 m，且不得直接照射易燃物，不得使用简易碘钨灯。

44. 临边作业的基坑周边、墩台顶、桥面周边等，必须设置 。

45. 施工单位开工前必须核对施工图，提出书面意见。施工中发现

有差错或与现场实际情况不符的，应及时书面通知，不得修改设计和继续施工。若继续施工造成损失的，施工单位与监理、勘察设计单位要承担同等责任。

46. 铁路建设工程质量监督机构履行监督检查职责时，有权采取下列措施 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料、进入被检查单位的施工现场进行检查、。

47. QC小组活动中 PDCA含义。

48. 我国职业病防治工作的方针是：。

49. 《职业病防治法》规定，职业病危害，是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的 因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

50. 《刑法修正案》第一百三十五条规定安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处

有期徒刑。

二、选择题：

1.依据我国的安全生产法律法规，任何单位和个人发现事故隐患，都（ ）向安全生产监管监察部门和有关部门报告。

A、有权 B、无权 C、无责任

2.我局把每年的（ ）时间定为安全生产警示日。

A、9.15 B、10.15 C、11.15

3.施工单位必须建立（ ），并组织实施和监督。

A、安全生产责任制 B、安全教育制 C、安全质量责任制

4.维修天窗：电气化双线不应少于（ ）分钟，单线不应少于 60 分钟；非电气化双线不应少于 70 分钟，单线不应少于 60 分钟。

A、90 分钟 B、120 分钟 C、60 分钟

5. 防护员、驻站联络员驻站联络时必须携带《安全防护驻站联络派遣单》，提前多少（ ）分钟到车站信号楼，经车站签认后方可驻站工作。

A、20 分钟 B、30 分钟 C、40 分钟 D、50 分钟

6. 铁路路营运线施工等级分为（ ）施工。

A、I 级、II 级、III 级 B、I 级、II 级 C、I 级

7. 防护人员防护备品系指（ ）。

A、对讲机、信号旗、口笛

B 对讲机、信号旗、口笛、火炬、响墩

C、对讲机、信号旗、口笛、火炬、响墩、短路铜线

8. 施工单位应在实际施工调度命令的起止时间内完成施工作业，施工单位作业完成后，（ ），由施工负责人（或驻站联络员）、设备

单位检查人（或设备单位指定人员）办理开通登记（施工销记），车站值班员签认后，由车站值班员报告列车调度员开通线路。

- A、经施工单位检查确认达到放行列车条件
- B、经施工、设备管理单位检查达到放行列车条件
- C、施工单位通知驻站联络员直接办理开通放行列车条件

9. 安全帽必须注意两点：一是帽衫与帽壳应有一定间隙不能紧贴；二是（ ）。

- A、应把安全帽戴正
- B、必须系紧下额带
- C 不能坐在安全帽上

10. 带电作业时，必须（ ），防止安生触电。

- A、有人监护
- B、穿绝缘鞋和戴绝缘手套
- C、戴绝缘手套

11. 场使用电气设备，对漏电保护器的安装和使用要求是（ ）。

- A、手持电动工具必须安装漏电保护器，固定设备不必安装

B、每台用电设备都必须漏电保护器，使用时发生掉闸应该立即合闸继续使用

C、每台用电设备都必须装漏电保护器，使用时发生掉闸不能立即合闸，应该找电工查找原因，排除故障后，才能继续使用

12. 禁止作业人员跳车、钻车、扒车和在车底下，车钩上传递工具、材料；休息时不准坐钢轨、轨枕头和道床边坡上。绕行停留车辆时其距离不应少于（ ）米，并注意车辆动态和临线开来的车辆。

A、3 B、5 C、10

13. 在地下管线径路（ ）m 内动土必须采用人工作业，人工作业时做到逐层轻插浅挖，并请维修单位派人进行安全监督，协助处置暴露的管线。

A、2 B、8 C、15

14. 在电力牵引区段接触网未停电时施工，人身和携带物件，必须与接触网设备的带电部分保持（ ）以上的距离。

A、 3m B、 2m C、 1m

15.吊装作业时，当风力达到（ ）时或遇有大风、大雪、雷雨等恶劣天气及夜间照明不足的情况，不得进行起吊作业。

A、 4 级 B、 5 级 C、 6 级

16.安全带、脚扣的试验周期为（ ）进行一次。

A、 半年 B、 1 年 C、 2 年

17.移动式电动机械或工具的电源线应使用相应规格的（ ）。

A、 塑料双股绞线 B、 塑料护套线 C、 橡皮软电缆

18.开挖基坑深度超过 1.5m 时，应及时将弃土清理到距坑口（ ）以外，高度不得超过 1.5m。

A、 0.2m B、 0.4m C、 0.6m

19.检修电气设备时，应在开关及操作把手上悬挂（ ）的警示牌。

A、有人工作 B、禁止合闸 C、有人工作，禁止合闸

20.长期搁置不用的手持电动工具，要求 I 类手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻不低于 。

A、2 B、0.5 C、1

21.凡在离地面（ ）m 及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业。

A、2 B、3 C、5

22.在带电设备周围严禁使用（ ）、皮卷尺、线尺等导电体进行测量工作。

A、绝缘软尺 B、木尺 C、钢卷尺

23.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A、技术人员 B、专职安全管理人员 C、项目总工

24. 依据《安全生产法》的规定，从业人员的工伤保险费由（ ）缴纳。

A、从业人员 B、生产经营单位和从业人员共同 C、生产经营单位

25. 依据《安全生产法》对从业人员权利和义务的有关规定，当发现直接危及自身安全的紧急情况时，从业人员（ ）。

A、要立即向现场安全管理人员报告

B、要采取一切技术手段抢险救灾

C、有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场

26. 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和（ ）规定的要求。

A、规章 B、产业政策 C、技术规范

27. 根据有关规定, 生产经营单位内部各职能部门及人员的安全生产责任制, 由 ()。

- A、职能部门的分管领导组织制定, 各职能部门负责人组织落实
- B、安全生产管理部门组织制定, 各职能部门负责人组织落实
- C、生产经营单位主要负责人组织制定, 各职能部门负责人组织落实

28.安全标志分为四类,它们分别是 ()。

- A、通行标志、禁止通行标志、提示标志和警告标志
- B、禁止标志、警告标志、命令标志和提示标志
- C、禁止标志、警告标志、通行标志和提示标志

29.企业新职工上岗前必须进行三级安全教育, 三级安全教育时间不得少于 () 学时。

- A、 20 B、 24 C、 40

30. 目前进行事故调查处理应坚持实事求是、尊重科学、（ ）、公正公开和分级管辖的原则。

A、严刑厉法 B、四不放过 C、三不放过

31. 风险管理的主要内容包括危险源辨识、风险评价、危险预警与监测、事故预防、风险控制及（ ）。

A、环境改善 B、事故调查 C、应急管理

32. 职业病的发病过程取决于有害因素本身的性质、有害物质作用于人体的（ ）和劳动者个体易感性三个主要条件。

A、途径 B、数量 C、方式

33. 生产经营单位要教育从业人员，按照防护品的使用规则和防护要求，对劳动防护用品做到“三会”（ ）

A、会检查（可靠性），会正确使用，会正确维护保养

B、会验收，会正确使用，会检查（可靠性）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/076143230100010204>