

2024 年材料员之材料员基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、施工单位的（ ）应对建设工程项目现场的安全施工负总责。

- A. 项目负责人
- B. 技术负责人
- C. 安全员
- D. 栋号经理

【答案】：A

2、（ ）是指在开工前作出现场材料管理计划，参与施工组织设计的编制，规划材料存放场地、道路、做好材料预算，制定现场材料管理目标。

- A. 全面规划
- B. 计划进场
- C. 控制领发
- D. 准确核算

【答案】：A

3、无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。确认劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分（ ）。

- A. 无效
- B. 仍然有效
- C. 由仲裁部门或法院决定是否有效
- D. 由当事人决定是否有效

【答案】：B

4、建筑材料采购包括确定工程项目材料采购计划及（ ）。

- A. 集中采购计划
- B. 材料采购批量
- C. 大宗材料计划
- D. 主要材料采购批量

【答案】： B

5、建筑企业材料管理工作的应本着（ ），把好供、管、用三个主要环节。

- A. “管物资必须全面管供、修旧利废\”的原则
- B. “管物资必须全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废\”的原则
- C. “管物资必须全面管供、管节约和管回收、修旧利废\”的原则
- D. “管物资必须全面管供、管用、修旧利废”的原则

【答案】： B

6、楼梯的组成中属于安全构件的是（ ）。

- A. 梯段
- B. 栏杆、扶手
- C. 梯井
- D. 平台

【答案】： B

7、下列能直接涉及材料预算价格的波动的是（ ）。

- A. 市场供需变化
- B. 材料生产成本的变动
- C. 流通环节
- D. 材料供应体制

【答案】： B

8、建立进度控制小组，将进度控制任务落实到个人；建立进度报告制度和进度信息沟通网络是进度控制措施中的（ ）。

- A. 组织措施
- B. 技术措施
- C. 经济措施
- D. 合同措施

【答案】： A

9、在一定范围内，钢材的屈强比小，表明钢材在超过屈服点工作时（ ）

- A. 可靠性难以判断
- B. 可靠性较低，结构不安全
- C. 可靠性较高，较安全
- D. 结构易破坏

【答案】： C

10、下列哪一项属于流动资产投资（ ）。

- A. 经营项目铺底流动资金
- B. 建设工程费
- C. 预备费
- D. 建设期贷款利息

【答案】：A

11、施工单位对施工过程中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责（ ）

- A. 赔偿
- B. 返修
- C. 重建
- D. 拆除

【答案】： B

12、下列不属于是材料管理的具体内容的是（ ）。

- A. 材料的计划管理
- B. 现场材料管理
- C. 材料的采购管理
- D. 材料供应管理

【答案】： B

13、砂按细度模数 μ_f 分为粗、中、细三级，下列不正确的是（ ）。

- A. 粗砂（ $\mu_f=3.7\sim3.1$ ）
- B. 中砂（ $\mu_f=3.0\sim2.3$ ）
- C. 细砂（ $\mu_f=2.2\sim1.6$ ）
- D. 特细砂（ $\mu_f=1.5\sim1.0$ ）

【答案】： D

14、常用的钢、板桩施工机械有自由落锤、气动锤、柴油锤、振动锤，使用较多的是（ ）。 （ ）

- A. 自由落锤
- B. 气动锤
- C. 柴油锤
- D. 振动锤

【答案】：D

15、泥浆护壁成孔灌注桩施工中有以下步骤：①成孔②清孔③水下浇筑混凝土④埋设护筒⑤测定桩位⑥下钢筋笼⑦制备泥浆。其工艺流程顺序为（ ）。

- A. ⑤④⑦①②⑥③
- B. ④⑤⑦①②⑥③
- C. ⑦④⑤①②⑥③
- D. ⑦⑤④①②⑥③

【答案】：C

16、下列（ ）方法不属于砖砌体的砌筑方法。

- A. “三一”砌筑法
- B. 挤浆法
- C. 三顺一丁法
- D. 满口灰法

【答案】：C

17、下列关于沥青混合料的分类的说法中有误的是（ ）。

- A. 按使用的结合料不同，沥青混合料可分为石油沥青混合料、煤沥青混合料、改性沥青混合料和乳化沥青混合料
- B. 按沥青混合料中剩余空隙率大小的不同分为开式沥青混合料和密闭式沥青混合料
- C. 按矿质混合料的级配类型可分为连续级配沥青混合料和间断级配沥青混合料
- D. 按沥青混合料施工温度，可分为热拌沥青混合料和常温沥青混合料

【答案】：B

18、下列项目管理类型中，属于项目管理核心的是（ ）。

- A. 业主方的项目管理
- B. 设计方的项目管理
- C. 施工方的项目管理
- D. 供货方的项目管理

【答案】：A

19、建设工程项目按施工成本组成编制施工成本计划，是要将施工成本分解为（ ），从而确定相应的分项计划。

- A. 直接费、间接费、利润、税金
- B. 单位工程施工成本及分部、分项施工成本
- C. 人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费
- D. 建筑工程费和安装工程费

【答案】：C

20、浅基础施工程序正确的是：（ ）

- A. 定位放线→产验槽→开挖土方→浇垫层→立模、扎钢筋→浇混凝土、养护→回填
- B. 定位放线→浇垫层→开挖土方→验槽→浇混凝、养护→立模、扎钢筋→回填
- C. 定位放线→开挖土方→验槽→立模、扎钢筋→浇垫层→浇混凝土、养护→回填
- D. 定位放线→开挖土方→验槽→浇垫层→立模、扎钢筋→浇混凝土、养护→回填

【答案】：D

21、抽样的基本要求是要保证所抽取的样品单位对全部样品具有充分的（ ）

- A. 代表性

- B. 全面性
- C. 可替代性
- D. 可检验性

【答案】： A

22、对机械配件和加工材料的计划、储存、订购、贸易和供应工作进行管理，统称机械设备的（ ）。

- A. 供应管理
- B. 修理管理
- C. 协调管理
- D. 保养管理

【答案】：A

23、工程项目质量控制系统的控制目标只用于特定的工程项目质量控制，而不是用于建筑企业的质量管理，即（ ）。

- A. 目标不同
- B. 范围不同
- C. 目的不同
- D. 对象不同

【答案】：C

24、建筑业企业各资质等级标准和各类别等级资质企业承担工程的具体范围，由（ ）会同国务院有关部门制定。

- A. 国务院国有资产管理部门
- B. 国务院建设主管部门
- C. 该类企业工商注册地的建设行政主管部门
- D. 省、自治区及直辖市建设主管部门

【答案】：B

25、关于材料的弯曲试验，下列哪种说法是正确的（ ）。

- A. 材料的弯曲试验是测定材料承受竖向荷载时的力学特性的试验。
- B. 弯曲试验的对象是高塑性材料。
- C. 对脆性材料做拉伸试验，其变形量很小。
- D. 弯曲试验用挠度来表示塑性材料的塑性。

【答案】：C

26、（ ）属于物资范畴，是建筑安装施工过程中的劳动对象，是建筑产品的物质基础。

- A. 流动资金
- B. 建筑材料
- C. 劳动力
- D. 生活用品

【答案】：B

27、石油沥青的有害成分是（ ）。

- A. 油分
- B. 树脂
- C. 地沥青质
- D. 蜡

【答案】：D

28、从业人员应当严格遵守（ ）

- A. 安全生产法律
- B. 安全生产法律、法规、规章制度和操作规程
- C. 安全生产法规
- D. 安全生产规章制度和操作规程

【答案】：D

29、（ ）是指用废旧橡胶粉作改性剂，掺入石油沥青中，再加入适量的助剂，经辊炼、压延、硫化而成的无胎体防水卷材。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. 焦油沥青耐低温防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. SBS 橡胶改性沥青防水卷材

【答案】：A

30、普通混凝土小型砌块按照孔洞设置状况分为空心砌块和实心砌块两种，其中空心砌块的空心率为（ ）。

- A. $\geq 25\%$
- B. ≥ 28
- C. $\geq 30\%$
- D. $\geq 32\%$

【答案】：A

31、对于一般抹灰所用材料的质量要求说法不正确的是（ ）。

- A. 品种和性能符合设计要求
- B. 砂浆配合比符合设计要求
- C. 水泥凝结时间及安定性复检合格
- D. 抹灰用的石灰膏熟化期不小于 10d

【答案】：D

32、属于进度纠偏的管理措施（ ）。

- A. 调整工作流程组织
- B. 调整进度管理办法
- C. 改变施工方法
- D. 及时解决工程支付款

【答案】：B

33、圆轴扭转强度条件要求，截面边缘处的最大剪应力（ ）许用切应力。

- A. 相当于
- B. 等于
- C. 大于
- D. 小于

【答案】： D

34、砂浆强度等级是以边长为 70.7mm×70.7mm×70.7mm 的立方体试块，在温度为 $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ ，一定湿度条件下养护（ ），测得的抗压强度来确定的。

- A. 2d
- B. 3d
- C. 14d
- D. 28d

【答案】： D

35、水泥的安定性是指水泥浆在硬化时（ ）的性质。

- A. 产生高密实度
- B. 体积变化均匀
- C. 不变形
- D. 体积微膨胀

【答案】： B

36、工程量清单项目编码按《建设工程工程量清单计价规范》（ B50500 — 2013）规定，第三、四位数字表示（ ）

- A. 附录分类顺序码
- B. 分部工程顺序码
- C. 专业工程代码

D. 分项工程项目名称顺序码

【答案】： A

37、集体合同由工会代表职工与企业签订；没有建立工会的企业，由（ ）推举的代表与企业签订。

- A. 企业
- B. 职工
- C. 政府
- D. 协会

【答案】： B

38、（ ）不属于建筑企业材料管理工作的基本任务。

- A. 严格经济核算，降低成本，提高效益
- B. 加强施工现场材料管理，坚持定额供料
- C. 全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废
- D. 提高供应管理水平，保证工程进度

【答案】： C

39、适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较的特征值是（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 极差
- C. 标准偏差
- D. 变异系数

【答案】： D

40、下列关于防水工程的说法中，不正确的是（ ）。

- A. 防水混凝土多采用较大的水灰比，降低水泥用量和砂率，选用较小的骨料直径
- B. 根据所用材料不同，防水工程可分为柔性防水和刚性防水
- C. 按工程部位和用途，防水工程又可分为屋面防水工程、地下防水工程、楼地面防水工程
- D. 防水砂浆防水通过增加防水层厚度和提高砂浆层的密实性来达到防水要求

【答案】：A

41、下列哪一项不属于建设工程材料价格（ ）。

- A. 运杂费
- B. 运输费
- C. 采购及保管费
- D. 场外运输损耗

【答案】：B

42、线弹性平面弯曲时，中性轴（ ）弯矩作用平面。

- A. 倾斜于
- B. 平行于
- C. 垂直于
- D. 对称于

【答案】：C

43、样本（ ）是将样本数据按数值大小有序排列后，位置居中的数值。

- A. 极差
- B. , 算术平均值
- C. 标准差

D. 中位数

【答案】： D

44、贾某与乙建筑公司签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，贾某拟解除劳动合同。根据规定，贾某应当提前（ ）日以书面形式通知用人单位。

- A. 3
- B. 15
- C. 20
- D. 30

【答案】：D

45、计算构件的名义切应力时，假定剪切面上的切应力（ ）。

- A. 斜线分布
- B. 为零
- C. 与连接件横截面成正比
- D. 均匀分布

【答案】：D

46、例行保养是由机械操作工或（ ）在上下班或交接时间进行的保养，重点是清洁、润滑检查，并做好记录。

- A. 设备使用人员
- B. 机械员
- C. 材料员
- D. 维修员

【答案】：A

47、钢筋按（ ）进行分类，可分为热轧钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢丝和热处理钢筋。

- A. 化学成分
- B. 钢筋外形
- C. 加工方法

D. 结构作用

【答案】：C

48、下列措施中，不属于施工项目安全控制的措施的是（ ）。

- A. 组织措施
- B. 技术措施
- C. 管理措施
- D. 安全制度措施

【答案】： C

49、材料计划按计划的用途分可以分为材料需用量计划、材料采购计划及（ ）等。

- A. 材料月度计划
- B. 材料申报计划
- C. 主体材料计划
- D. 材料使用计划

【答案】： B

50、浇筑大体积混凝土基础应选用（ ）

- A. 硅酸盐水泥
- B. 硅酸盐膨胀水泥
- C. 高铝水泥
- D. 矿渣水泥

【答案】： D

51、进行有效的成本偏差控制，成本分析是（ ）。

- A. 中心
- B. 重点
- C. 核心
- D. 关键

【答案】： D

52、砖墙的灰缝厚度一般为（ ）。

- A. 6mm
- B. 10mm
- C. 15mm
- D. 20mm

【答案】： B

53、普通碳素结构钢随牌号的增加，钢材的（ ）。

- A. 强度增加、塑性增加
- B. 强度降低、塑性增加
- C. 强度降低、塑性降低
- D. 强度增加、塑性降低

【答案】： D

54、下列措施中，不属于物力资源管理措施的是（ ）。

- A. 生产经营项目、场所的协调管理
- B. 设备的日常管理
- C. 对废弃危险物品的管理
- D. 设备的淘汰制度

【答案】： C

55、沥青混凝土混合料是由适当比例的粗骨料、细骨料及填料与沥青在严格控制条件下拌和的沥青混合料，其压实后的剩余空隙率小于（ ）。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 15%

【答案】： C

56、热轧带肋钢筋进行拉伸试验时，其伸长率记为（ ）。

- A. $\delta 5$
- B. $\delta 10$
- C. $\delta 100$
- D. $\delta 200$

【答案】： A

57、企业定额是指由施工企业根据自身具体情况，参照（ ）定额的水平制定的。

- A. 企业
- B. 国家
- C. 部门
- D. 国家、部门或地区

【答案】： D

58、建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担（ ）责任。

- A. 连带
- B. 全部

C. 不承担

D. 赔偿

【答案】： A

59、下列属于钢筋加工机械的是（ ）

- A. 钢筋冷拉机
- B. 钢筋对焊机
- C. 钢筋切断机
- D. 钢筋套筒挤压机

【答案】： C

60、（ ）消除了个体之间个别偶然的差异，显示出所有个体共性和数据一般水平的统计指标，是数据分布的中心，对数据的代表性好。

- A. 极差
- B. 算术平均值
- C. 标准偏差
- D. 变异系数

【答案】： B

61、间壁墙指墙厚（ ）的墙。

- A. $\leq 100\text{mm}$
- B. $\leq 120\text{mm}$
- C. $\leq 150\text{mm}$
- D. $\leq 180\text{mm}$

【答案】： B

62、防水混凝土的结构裂缝宽度不得大于（ ）。

- A. 0. 1m
- B. 0. 3mm
- C. 0. 2mm
- D. 0. 4mm

【答案】：C

63、（ ）不可以提高企业管理水平、加强材料管理、降低材料消耗。

- A. 加强基础管理是降低材料消耗的基本条件
- B. 合理供料、一次就位、减少二次搬运和堆基损失
- C. 开展文明施工，所谓“走进工地，脚踏钱币\"就是对施工现场浪费材料的形象鼓励
- D. 回收利用、修旧利废

【答案】： C

64、物资主要是指施工生产中的劳动手段和劳动对象，下列（ ）不属于物资包括的内容。

- A. 原材料、燃料
- B. 生产工具、劳保用品
- C. 机械、电工、动力设备和交通工具
- D. 流动资金和生活用品

【答案】： D

65、施工企业甲是某大型商业综合体项目的总承包服务单位，其中消防工程由于甲无消防资质，由甲在建设单位同意的情况下分包给了消防施工单位乙。施工准备阶段，建设单位现场负责人要求甲施工单位对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。甲认为并无必要，没有进行编制。施工过程中，施工企业甲的项目经理李某在现场的巡查过程中不慎摔倒，需要休息半年，甲单位以李某无法继续负责相关工作为由与其解除了劳动合同，李某认为甲单位违反了劳动法相关规定，将甲单位告上法庭。

- A. 政府主管部门
- B. 施工企业甲
- C. 施工单位乙
- D. 建设单位

【答案】： B

66、材料采购计划是()根据所编制的主要材料、大宗材料计划、市场供应信息等,由()物资部门做出订货或采购计划。()

- A. 施工单位,施工单位项目部
- B. 工程项目部,施工单位物资部门
- C. 施工单位,物资部门施工单位项目部
- D. 建设单位,施工单位物资部门

【答案】：B

67、不属于钢框木(竹)胶合板模板的面板有()。

- A. 木胶合板
- B. 竹胶合板
- C. 纤维板
- D. 单片木面竹芯胶合板

【答案】：C

68、不属于个人劳动保护用品的是()。

- A. 工作服
- B. 雨靴
- C. 手套
- D. 防毒口罩

【答案】：D

69、混凝土施工质量验收规范规定，粗集料的最大粒径不得大于钢筋最小间距的（ ）。

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 3/4
- D. 1/4

【答案】：C

70、施工企业的人力资源管理不包括（ ）。

- A. 企业固定工
- B. 临时工
- C. 供应商送货工
- D. 合同工

【答案】：C

71、砖围墙应以（ ）为界，以下为基础，以上为墙身。

- A. 设计室内地坪
- B. 外墙防潮层
- C. 设计室外地坪
- D. 水平防潮层

【答案】：C

72、钢筋进行冷拉加工时，常采用控制钢筋的（ ）和冷拉率两种方法。

- A. 强度
- B. 冷弯性能
- C. 应力
- D. 变形

【答案】：C

73、约束反力通过接触点，沿接触面的（ ）方向，指向被约束物体。

- A. 公切线
- B. 公法线
- C. 水平
- D. 竖直

【答案】： B

74、现场拌制的砂浆应随拌随用，当时期间最高气温超过 30℃时，应在（ ）内使用

- A. 1h
- B. 2h
- C. 3h
- D. 4h

【答案】： B

75、能够用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值是（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 极差
- C. 标准偏差
- D. 变异系数

【答案】： B

76、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55 — 2011 中规定，抗渗等级等于或大于（ ）级的混凝土称为抗渗混凝土。

- A. P4
- B. P6
- C. P8

D. P10

【答案】： B

77、下列各项,不属于常用早强剂的是()。(

)

- A. 氯盐类早强剂
- B. 硝酸盐类早强剂
- C. 硫酸盐类早强剂
- D. 有机胺类早强剂

【答案】： B

78、纯弯曲梁的横截面上（ ）等于零。

- A. 剪应力
- B. 拉伸正应力
- C. 压缩正应力
- D. 弯矩

【答案】： A

79、当一次发货不够整车批量时，一般采用（ ）方式。

- A. 直达供应
- B. 中转供应
- C. 限额供应
- D. 甲方供应

【答案】： B

80、砌筑工程中，每次搭设脚手架的高度为 1.2m 左右，称为（ ）。

- A. 二步架高度
- B. 一步架高度
- C. 施工高度
- D. 最大搭设高度

【答案】： B

81、材料管理的意义是对项目（ ）的控制和建筑成品的质量有重要的作用。

- A. 工程成本
- B. 工程进度
- C. 工程预算
- D. 工程质量

【答案】：A

82、下列关于基坑（槽）开挖的说法错误的是（ ）。

- A. 浅基坑（槽）开挖，应先进行测量定位，抄平放线，定出开挖长度
- B. 根据土质和水文情况，采取在四侧或两侧直立开挖或放坡，以保证施工操作安全
- C. 采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在基底标高以上预留15~30cm的土层由人工挖掘修整
- D. 在地下水位以下挖土，应在基坑（槽）四侧或两侧挖好临时排水沟和集水井，或采用井点降水，将水位降低至坑、槽底以下200mm

【答案】：D

83、施工项目进度控制的措施主要有（ ）。

- A. 组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、信息管理措施等
- B. 管理措施、技术措施、经济措施等
- C. 行政措施、技术措施、经济措施等
- D. 政策措施、技术措施、经济措施等

【答案】：A

84、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008 第 1 号修改单，将标准里有关 HPB235 的内容删除，且相关内容由 HPB300 替代。问题：

- A. Q
- B. CNCE
- C. J010104
- D. 2004

【答案】： C

85、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，中型砌块的高度（ ）。

- A. 大于 980mm
- B. 为 380~980mm
- C. 小于 380mm
- D. 大于 115mm、小于 380mm

【答案】： B

86、（ ）非常适宜用于高温地区或阳光辐射强烈地区，广泛用于各式屋面、地下室、游泳池、水桥梁、隧道等建筑工程的防水防潮。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. SBS 橡胶改性沥青防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. 焦油沥青耐低温防水卷材

【答案】： C

87、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，应当提前（ ）日向工会或者全体员工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。

- A. 30
- B. 15
- C. 60
- D. 45

【答案】：A

88、下列属于热轧光圆钢筋的是（ ）。

- A. HPB300
- B. HRB335
- C. HRB400
- D. RRB400

【答案】：A

89、（ ）是结构或构件抵抗破坏的能力

- A. 刚度
- B. 强度
- C. 稳定性
- D. 挠度

【答案】：B

90、在双代号时标网络计划中，关键路线是指（ ）。

- A. 没有虚工作的线路
- B. 关键结点组成的线路
- C. 没有波形线的线路
- D. 持续时间最长工作所在的线路

【答案】： B

91、下列不属于建筑材料的是：（ ）

- A. 结构材料
- B. 装饰材料
- C. 功能材料
- D. 市政工程材料

【答案】：D

92、下列关于砌块砌体施工工艺的基本规定中，正确的是（ ）

- 。
- A. 灰缝厚度宜为 10mm
- B. 灰缝要求横平竖直，水平灰缝应饱满，竖缝采用挤浆和加浆方法，允许用水冲洗清理灌缝
- C. 在墙体底部，在砌第一皮加气砖前，应用实心砖砌筑，其高度宜不小于 200mm
- D. 与梁的接触处待加气砖砌完 14 天后采用灰砂砖斜砌顶紧

【答案】：C

93、县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定（ ）的生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

- A. 本部门
- B. 经营单位
- C. 本行政区域内
- D. 人民政府

【答案】：C

94、质量管理应由（ ）负责，并要求参加项目的全体员工参与并从事质量管理活动，才能有效地实现预期的方针和目标。

- A. 项目经理
- B. 技术负责人

- C. 企业负责人
- D. 总工

【答案】： A

95、混凝土的抗拉强度很低，一般只有抗压强度的（ ）。

- A. 1/2、1/4
- B. 1/10、1/20
- C. 1/5、1/10
- D. 1/15、1/25

【答案】： B

96、（ ）反映了在一定社会生产力条件下，建筑行业生产与管理的社会平均水平或平均先进水平。

- A. 定额
- B. 工程定额
- C. 劳动定额
- D. 材料消耗定额

【答案】： B

97、等截面杆的强度校核公式为（ ）。

- A. $\sigma_{\max} = FN/A_{\min}$
- B. $\sigma_{\max} = FN_{\max}/A$
- C. $\sigma_{\max} = FN_{\min}/A$
- D. $\sigma_{\max} = FN/A_{\max}$

【答案】： B

98、砌筑砂浆的保水性指标用（ ）表示。

- A. 坍落度
- B. 保水率
- C. 沉入度
- D. 分层度

【答案】： B

99、某混凝土实验室配合比为 1：2.3：4.4，水灰比为 0.55，现场砂含水率为 3%，石子的含水率为 1%，则施工的配合比为（ ）。

- A. 1：2.3：4.4
- B. 1：2.33：4.41
- C. 1：2.35：4.43
- D. 1：2.37：4.44

【答案】：D

100、建立相应的设备管理机构，配备必要的（ ），绝不能用单纯的安全管理来替代系统的设备管理工作。

- A. 材料员
- B. 安全员
- C. 专职管理人员
- D. 施工员

【答案】：C

101、有一块砖重 2625g，其含水率为 5%，该湿砖所含水量为（ ）。

- A. 131.25g
- B. 129.76g
- C. 130.34g
- D. 125g

【答案】：D

102、普通混凝土用砂应选择（ ）较好。

- A. 空隙率小
- B. 尽可能粗
- C. 越粗越好下尽可能粗
- D. 在空隙率小的条件

【答案】：D

103、混凝土在运输时不应产生离析和分层现象，如有离析现象，则必须在浇注混凝土前进行（ ）

- A. 加水
- B. 二次搅拌
- C. 二次配合比设计
- D. 振捣

【答案】：B

104、下列关于地下连续墙的说法错误的是（ ）。

- A. 地下连续墙可用作支护结构
- B. 地下连续墙挡土又挡水
- C. 地下连续墙可用作建筑物的承重结构
- D. 地下连续墙不可作为地下室的外墙

【答案】：D

105、建筑业企业资质等级，是指（ ）按资质条件把企业划分成为不同等级。

- A. 国务院行政主管部门
- B. 国务院资质管理部门
- C. 国务院工商注册管理部门
- D. 国务院

【答案】：A

106、用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料金额为（ ）

- A. 暂列金额
- B. 暂估价
- C. 总包费
- D. 计日工费

【答案】： B

107、下列关于建筑绝热材料的相关说法中，正确的的是（ ）。

- A. 石棉、矿棉、玻璃棉、植物纤维复合板、膨胀蛭石均属于纤维状保温隔热材料
- B. 膨胀蛭石及其制品被广泛用于围护结构，低温及超低温保冷设备，热工设备的隔热保温，以及制作吸声制品
- C. 矿棉可用于工业与民用建筑工程、管道、锅炉等有保温、隔热、隔声要求的部位
- D. 泡沫玻璃可用来砌筑墙体，也可用于冷藏设备的保温或用作漂浮、过滤材料

【答案】： D

108、划分材料采购环节与材料保管环节责任的分界线是（ ）。

- A. 验收准备
- B. 验收入库
- C. 检验实物
- D. 办理入库手续

【答案】： B

109、砌筑用水泥砂浆应随拌随用，一般在拌制后（ ）h 内用完，如气温高于 30℃时，还应缩短 1h。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】： B

110、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。（ ）工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

- A. 主体
- B. 装修
- C. 隐蔽
- D. 安装

【答案】： C

111、认真执行安全生产规章制度，不违章指导，是（ ）的施工安全管理责任。

- A. 项目经理
- B. 安全员
- C. 工程师
- D. 施工员

【答案】： B

112、设备购置费由（ ）和设备运杂费组成。

- A. 设备采购费途中包（安）装费
- B. 途中包（安）装费
- C. 仓库保管费

D. 设备原价

【答案】：D

113、2005 年 2 月 1 日小李经过面试合格后并与某建筑公司签订了为期 5 年的用工合同,并约定了试用期,则试用期最迟至()。(

)

- A. 2005 年 2 月 28 日
- B. 2005 年 5 月 31 日
- C. 2005 年 8 月 1 日
- D. 2006 年 2 月 1 日

【答案】： C

114、任何一项工程都具有特定的用途、功能和规模，因此对每项工程的结构、造型、空间分割、设备配置和内外装饰等都有具体的要求，所以工程内容和实物形态都具有（ ）的特点

- A. 动态性
- B. 复杂性
- C. 层次性
- D. 个别性和差异性

【答案】： D

115、当总体是由差异明显的几部分组成时，往往选择（ ）的方法。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 两阶段随机抽样
- D. 分层抽样

【答案】： D

116、脆性材料强度计算时的安全系数 γ 取值（ ）。

- A. 1.2~1.4
- B. 1.4~1.8
- C. 1.8~2.0
- D. 2.0~3.5

【答案】：D

117、石油沥青的针入度越大，则其黏滞性（ ）。

- A. 越大
- B. 越小
- C. 不变
- D. 不能确定

【答案】： B

118、样本也称（ ），是从总体中随机抽取出来的。

- A. 母体
- B. 全体
- C. 子样
- D. 个体

【答案】： C

119、分层抽样的特点是（ ）。

- A. 层内差异小，层间差异大
- B. 层间差异小，层内差异大
- C. 层间差异小
- D. 层间差异大

【答案】： A

120、和易性是满足施工工艺要求的综合性质，包括（ ）。

- A. 流动性、黏聚性和保水性
- B. 流动性和保水性
- C. 流动性和黏聚性
- D. 以上答案都不正确

【答案】： A

121、（ ）不适用室外墙面装饰。

- A. 微晶玻璃装饰板材
- B. 天然花岗岩
- C. 天然大理石
- D. 建筑涂料

【答案】： C

122、抹灰不需要做护角的地方有（ ）

- A. 室内墙阳角
- B. 顶棚梁的阳角
- C. 室内柱阳角
- D. 门洞阳角

【答案】： B

123、屋面防水分为（ ）等级。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】： D

124、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级均分为（ ）。（ ）

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级

【答案】： C

125、混凝土构件的施工缝的留设位置不正确的是（ ）。

- A. 柱应留置在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、无梁楼盖柱帽的下面
- B. 双向受力板、拱、薄壳应按设计要求留设
- C. 单向板留置在平行于板的长边任何位置
- D. 有主次梁的楼板留置在次梁跨度的中间 $1/3$ 范围内

【答案】：C

126、可简化成 1 个约束和 2 个自由度的支座为（ ）。

- A. 可动铰支座
- B. 固定端支座
- C. 固定铰支座
- D. 自由端

【答案】：A

127、计量值在数轴上是（ ）分布的，用连续的量值来表示产品的质量特性。

- A. 连续
- B. 间断
- C. 平均
- D. 集中

【答案】：A

128、一般来说，下列四种抽样方法的抽样误差最小的是（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 分层抽样
- C. 系统抽样
- D. 单纯随机抽样

【答案】：B

129、伸长率 δ 值越大，表明钢材（ ）的越好。

- A. 刚性
- B. 弹性
- C. 塑性
- D. 柔性

【答案】：C

130、下列选项中，不属于常用的有机隔热材料的是（ ）。

- A. 泡沫塑料
- B. 隔热薄膜
- C. 胶粉聚苯颗粒
- D. 泡沫玻璃

【答案】：D

131、模板按（ ）分类，可分为固定式模板，装拆式模板，永久性模板等。

- A. 结构类型
- B. 施工顺序
- C. 施工方法
- D. 建筑部件

【答案】：C

132、整体提升架工程量按所服务对象的垂直投影面积计算，包括（
）高的防护架体设施。

- A. 1m
- B. 1.5m
- C. 2m
- D. 2.5m

【答案】：C

133、在抽样时，将总体分成互不交叉的层，然后按一定的比例，从各层次独立地抽取一定数量的个体，将各层次取出的个体合在一起作为样本，这种抽样方法称为（
）。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 分层抽样
- D. 两阶段随机抽样

【答案】：C

134、砌筑砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完起算应符合下列规定：水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于（
）。

- A. 60S
- B. 120S
- C. 160S
- D. 180s

【答案】：B

135、建筑施工企业的（
）对本企业的安全生产负责。

- A. 项目经理
- B. 安全负责人
- C. 法人

D. 安全员

【答案】：C

136、根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（ ）承揽工程。

- A. 可以超越本企业资质等级许可的业务范围
- B. 可以用另一个建筑施工企业的名义
- C. 只能在本企业资质等级许可的业务范围内
- D. 可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

【答案】： C

137、在现行定额不能满足需要的情况下，出现了定额缺项，此时可编制（ ）。

- A. 预算定额
- B. 概算定额
- C. 补充定额
- D. 消耗量定额

【答案】： C

138、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（ ）

- A. 批评
- B. 检举
- C. 控告
- D. 批评、检举、控告

【答案】： D

139、为了保证砂浆的质量，需将石灰预先充分“陈伏”熟化制成石灰膏，然后再掺入砂浆中搅拌均匀。磨细生石灰粉的熟化时间不得少于（ ）。

- A. 2d
- B. 7d
- C. 14d
- D. 28d

【答案】：A

140、危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行（ ）维护、保养，保证正常运转。

- A. 经常性
- B. 阶段性
- C. 季节性
- D. 年度性

【答案】：A

141、需要对不同砂浆、混凝土强度等级进行换算时，需要根据（ ）进行材料费的调整。

- A. 人工费
- B. 机械费
- C. 材料用量
- D. 强度等级

【答案】：D

142、（ ）是按照随机抽样的原则，从总体中抽取部分个体组成样本，根据对样品进行检测的结果，推断总体质量水平的方法。

- A. 总体检验

- B. 分层检验
- C. 抽样检验
- D. 全部检验

【答案】： C

143、工程设计的修改由（ ）负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

- A. 原设计单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 施工单位

【答案】：A

144、单层建筑物在计算建筑面积时，建筑物高度不足（ ）部位不应计算面积。

- A. 2.0m
- B. 2.1m
- C. 2.2m
- D. 1.2m

【答案】：D

145、在低碳钢拉伸试验中比例极限对应的阶段是（ ）

- A. 弹性阶段
- B. 屈服阶段
- C. 强化阶段
- D. 颈缩阶段

【答案】：A

146、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强（ ）

- A. 工作效率
- B. 事故处理能力
- C. 事故预防和应急处理能力
- D. 事故预防能力

【答案】：C

147、生产经营单位安全生产保障措施中管理保障措施包括（ ）
、物力资源管理。

- A. 资金资源管理
- B. 现场资源管理
- C. 人力资源
- D. 技术资源管理

【答案】： C

148、大中型工程项目的项目组成中，单项工程通常是由多个（ ）构成的。

- A. 单位工程
- B. 单体工程
- C. 单个工程
- D. 单元工程

【答案】： A

149、一般有耐热要求的混凝土工程应选用（ ）。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 硅 μ 酸盐膨胀水泥
- C. 高铝水泥
- D. 矿渣水泥

【答案】： D

150、下列哪一项不属于固定资产投资（ ）。

- A. 经营项目铺底流动资金
- B. 建设工程费
- C. 预备费
- D. 建设期贷款利息

【答案】： A

151、某混凝土梁的跨度为 8.0m，采用木模板、钢支柱支模时，混凝土梁跨中的起拱高度宜为（ ）。

- A. 6mm
- B. 7mm
- C. 11mm
- D. 30mm

【答案】： C

152、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和（ ）制度。

- A. 群防
- B. 群治
- C. 群防群治
- D. 问责

【答案】： C

153、下列关于钢筋混凝土扩展基础施工要点的基本规定，错误的是（ ）。

- A. 混凝土宜分段分层灌注，每层厚度不超过 500mm
- B. 混凝土自高处倾落时，如高度超过 2m，应设料斗、漏斗、串筒、斜槽、溜管，以防止混凝土产生分层离析
- C. 各层各段间应相互衔接，每段长 2~3m，使逐段逐层呈阶梯形推进

D. 混凝土应连续浇灌，以保证结构良好的整体性

【答案】：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/087044111155006062>