

建筑 施工 管理 两卡 两单

二〇二二年三月十五日

目录

| | |
|------------------|----|
| 一、 土建类..... | 1 |
| 1、 普工 | 1 |
| 2、 人工挖孔桩工 | 2 |
| 3、 钢筋工 | 3 |
| 4、 混凝土工 | 4 |
| 5、 架子工 | 5 |
| 6、 木工 | 6 |
| 7、 砌筑工 | 7 |
| 8、 抹灰工 | 8 |
| 9、 建筑电工 | 9 |
| 10、 防水工 | 10 |
| 11、 模板工 | 11 |
| 12、 张拉工 | 12 |
| 13、 斜拉索挂索工 | 13 |
| 14、 移动模架作业 | 14 |
| 15、 液压爬模作业 | 15 |
| 16、 钢梁安装作业 | 16 |
| 17、 桥面吊操作工 | 17 |
| 18、 风钻工 | 18 |
| 19、 爆破员 | 19 |
| 20、 爆破安全员 | 20 |

| | |
|-------------------|----|
| 21、测量工..... | 21 |
| 22、锚喷支护工..... | 22 |
| 23、注浆操作工..... | 23 |
| 24、防水板操作工..... | 24 |
| 25、混凝土养护工..... | 25 |
| 26、洞口值守员..... | 26 |
| 27、有毒有害气体检测员..... | 27 |
| 28、视频监控员..... | 28 |
| 29、装配式构件安装工..... | 29 |
| 30、管道工..... | 30 |
| 二、安装类..... | 31 |
| 1、水电安装工..... | 31 |
| 2、焊工..... | 32 |
| 3、钢结构安装工..... | 33 |
| 4、焊接与热切割工..... | 34 |
| 5、拱架安装工..... | 35 |
| 6、设备安装工..... | 36 |
| 7、门窗工..... | 37 |
| 三、机械设备类..... | 38 |
| 1、塔吊司机..... | 38 |
| 2、施工电梯司机..... | 39 |
| 3、挖掘机操作工..... | 40 |
| 4、汽车吊司机..... | 41 |

| | |
|----------------------------|----|
| 5、履带吊司机 | 42 |
| 6、塔吊安拆工 | 43 |
| 7、施工电梯安拆工 | 44 |
| 8、搅拌机操作工 | 45 |
| 9、吊篮安拆工 | 46 |
| 10、叉车司机 | 47 |
| 11、高处作业车司机 | 48 |
| 12、冲击钻机操作工 | 49 |
| 13、旋挖钻机操作工 | 50 |
| 14、回旋钻机操作工 | 51 |
| 15、建筑起重司索信号工 (√) | 52 |
| 16、建筑起重机械安装拆卸工 (√) | 53 |
| 17、门式起重机司机 | 54 |
| 18、架桥机操作工 | 55 |
| 19、装载机司机 | 56 |
| 20、泵车司机 | 57 |
| 21、推土机司机 | 58 |
| 22、压路机司机 | 59 |
| 23、挂篮作业 | 60 |
| 24、缆载吊机操作工 | 61 |
| 25、出渣车驾驶员 | 62 |
| 26、空压机操作工 | 63 |
| 四、装饰装修类 | 64 |

| | |
|---------------------|----|
| 1、吊篮操作工..... | 64 |
| 2、装饰装修工..... | 65 |
| 3、油漆工..... | 66 |
| 五、TBM/盾构施工作业岗位..... | 67 |
| 1、TBM 司机..... | 67 |
| 2、TBM 维修工..... | 68 |
| 3、盾构管片安装工..... | 69 |
| 4、TBM 盾构换刀人员..... | 70 |
| 5、充电工..... | 71 |
| 6、电瓶车驾驶员..... | 72 |
| 7、电瓶车调车员..... | 73 |

一、土建类

1、普工

| “普工” 两单两卡 | | | |
|--|--|--|--|
| 岗位风险清单 | | | |
| 高处临边防坠落， 物体掉落打击多； 边坡沟槽防坍塌， 谨防机械和车祸。 | 作业现场风险多， 临边洞口易坠落； 酒后作业要出事， 高空抛物打脑壳。 | 新进现场不要慌，盲目乱窜要受伤。 临边洞口不留神，高处坠落要伤人。 登高作业不违章，违章操作要遭殃。 长短材料不混运，起重伤害要人命。 电箱电线不乱搞，一旦触电要放倒。 | |
| 岗位职责清单 | | | |
| 接受教育要积极， 交底内容要牢记； 遵章守纪服管理， 劳保用品穿戴齐。 | 体检合格再进场， 喝酒之后不上岗。 陌生环境不乱走， 当心临边与洞口。 岗位风险要知晓， 劳保用品穿戴好。 操作规程要记牢， 发现隐患立即报。 违章指挥不要听， 操作重点要记清。 | 遵章守纪服管理， 劳保用品穿戴齐； 接受教育知风险， 工前排患保安全。 | 未经培训不上岗。 防护用品不能忘。 防护缺失不作业， 遵守指令不违章。 |
| 岗位操作卡 | | | |
| 上班下班安全道，现场戴好安全帽， 登高临边安全带；防护不能随意拆； 专用电气禁操作，机械设备不乱摸； 物料堆码要稳定，作业期间不分心。 | | 体检合格才入场，教育交底再上岗； 酒后千万莫逞强，高空抛物进牢房。 陌生环境莫乱走，警惕临边与洞口； 特种作业专人有，四不伤害记心头。 | |
| 岗位应急处置卡 | | | |
| ➤ 遇险情，需冷静；边施救，边报告。报警电话 110 ➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。急救电话 120 ➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。火警电话 119 | | 出事故，立即报，快施救，护现场 遇受伤，先消毒，再建血，速就医 遇触电，先断电，脱电源，速抢救 遇中毒，先救人，通风处，妥安置 遇火灾，快报警，无力控，快撤离。 遇高坠，莫要背，担架抬，急送医， | |

| | | |
|--|-------|-----------------|
| 项目负责人： | 联系电话： | 遇坍塌，先避险，快警戒，快疏散 |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 发生事故不慌乱，及时报告莫隐瞒。架子坍塌很紧急，立即撤离危险区。➤ 火灾其实不可怕，刚刚燃起灭了它。骨折伤员不乱动，担架平躺往医送。➤ 出血伤员先止血，绷带绑扎最直接。机械伤害和触电，快速断电是关键。 | | |

2、人工挖孔桩工

| “人工挖孔桩工” 两单两卡 | | |
|---|--|--|
| 岗位风险清单 | | |
| <p>防塌防陷防触电， 深井作业毒气现； 狭小空间危险多， 当心井口浮石落。</p> | <p>上下井口防高坠，吊物牢靠防打击。 井深不测易中毒，漏保失效易触电。 没有通风恐窒息，孔口不封易坠落。</p> | <p>上下桩孔防高坠， 升降吊物防打击； 井深不测防中毒， 通风不畅防窒息； 漏保失效防触电， 孔口不封防坠落。</p> |
| 岗位职责清单 | | |
| <p>◆ 接受教育要积极，交底内容要牢记； ◆ 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐。</p> | | |
| 岗位操作卡 | | |
| <p>作业之前先检测，孔深五米须通风； 低压照明要保证，通信设备要畅通； 爬梯防坠要齐备，支护同步进行中； 洞口周边要防护，作业完成井口封。</p> | <p>上岗作业不要急，防护用品先穿齐。 下井之前先检测，连续送风是原则。 安全带配防坠器，预防坠落要牢记。 渣土吊运人上井，人身安全大事情。 渣土不要井边堆，打到脑壳吃大亏。 用电线路有问题，去找电工来处理。 井口栏杆不乱动，防护缺失把命送。 接料不忘安全带，系挂正确有命在。</p> | <p>作业之前先检测， 涉及用电试漏保； 孔内通风防窒息， 监护人员要尽责； 上下使用钢爬梯， 自锁防坠先自保； 洞口周边要防护， 人走孔口防护好。</p> |
| 岗位应急处置卡 | | |
| <p>➤ 遇险情，需冷静；边撤退，边报告。报警电话 110 ➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。急救电话 120 ➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。火警电话 119 项目负责人： 联系电话：</p> | <p>发生事故不慌乱，及时报告莫隐瞒。 中毒坍塌和淹溺，盲目施救是大忌。 井下事故先断电，强力送风再检验。 空气合格再救援，应急程序是关键。 坍塌事故危害大，撤离报告两手抓。 触电莫要用手拉，找根木棒去救他。 出血伤员先止血，绷带绑扎最直接。 骨折伤员不乱动，担架平躺往医送。</p> | |

3、钢筋工

| “钢筋工” 两单两卡 | | | |
|--|--|--|--|
| 岗位风险清单 | | | |
| 钢筋回弹易伤人， 起重伤害与触电； 堆料过多隐患现， 高处临边有风险。 | 钢筋加工易伤人， 机械操作守规程。 工装整齐再上岗， 设备用电专人搞。 堆料过多易倾倒， 小料吊装要装好。 | 钢筋回弹易伤人，吊 装触电要人命； 堆料超多易坍塌，高 处作业需谨慎。 | 机械操作遵规程， 堆码装卸齐牢稳； 高空防护不可少， 工具材料要放好； 钢筋骨架支撑牢， 禁止遭拆防倾倒。 |
| 岗位职责清单 | | | |
| 接受教育要积极，交底内容 要牢记； 遵章守纪服管理，劳保用品 穿戴齐。 | 按图施工省材料，交底内容 要记牢； 遵章守纪服管理，消除隐患 觉悟高 | 进场之前先考试，增强知识和意识； 劳动生产比着干，大家都把安全管 | |
| 岗位操作卡 | | | |
| 钢筋调直莫靠近， 钢筋捆牢再吊运； 吊物下方不站人， 钢筋吊运用卸扣； 高处绑扎搭平台， 临边作业要系带； 钢筋骨架不攀爬， 分散堆料上高架。 | 钢筋调直莫靠近， 钢筋捆牢再吊运； 加工机具勤检查， 转动部位常润滑； 钢筋存放要稳固， 下垫上盖防倾覆。 高处绑扎搭平台， 临边作业要系带； | 钢筋调直禁人行， 余料杂物及时清； 千万不要切短料， 防护装置齐牢靠。 钢筋吊运要绑牢， 短料集中用箱吊； 吊物下方不站人， 绳头只能穿横销。 高处绑扎搭平台， 安全装置要系牢； 钢筋骨架莫要爬， 分散堆料上高架。 | 上岗工作不要急，防护用品先穿齐。 设备检查要仔细，安全运行要牢记。 一台设备一电箱，人走断电莫慌张。 登高作业去绑扎，先把操作平台搭。 上上下下不乱爬，警惕脚下莫打滑。 安全带要正确穿，高挂低用保平安。 |
| 岗位应急处置卡 | | | |
| ➤ 遇险情，需冷静；边施救，边报告。报警电话 110 ➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。急救电话 120 <u>（遇重击，先清物）</u> ➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。火警电话 119 | | | |

项目负责人：

联系电话：

4、混凝土工

| “混凝土工” 两单两卡 | | |
|---|--|---|
| 岗位风险清单 | | |
| 砼工浇筑临高处。 事故教训要记住。 料斗吊挂要稳固。 布料机械防倾覆。 | 新进现场不要慌，盲目乱窜要受伤。 临边作业不留神，发生坠落要死人。 运料倒料不注意，搅拌机具要人命。 夜间施工不着急，防护照明要配齐。 泵车倒车不靠近，站在盲点要丢命。 | |
| 岗位职责清单 | | |
| ◆ 接受教育要积极，交底内容要牢记； ◆ 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐。 | | |
| 岗位操作卡 | | |
| 绝缘鞋子脚上穿，湿手不得摸开关； 临边作业安全带，振捣作业侧面站； 管口清洗勿靠近，布料设备牢固固定； 振捣设备常检查，泵管千万莫强拉。 | 布料设备牢固定，临边洞口要小心； 振捣设备防触电，漏保用前试一遍； 绝缘鞋子脚上穿，湿手不得摸开关； 高处系挂安全绳，泵管冲洗莫对人。 | 临边洞口防危害，高处作业安全带； 振捣设备防触电，漏保用前试一遍。 绝缘鞋子脚上穿，湿手不得摸开关； 泵管冲洗莫站人，布料设备牢固固定。 |
| 岗位应急处置卡 | | |
| ➤ 遇险情，需冷静；边施救，边报告。报警电话 110 ➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。急救电话 120 ➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。火警电话 119 项目负责人： 联系电话： | | |

5、架子工

| “架子工” 两单两卡 | | |
|--|--|---|
| 岗位风险清单 | | |
| 高处作业防坠落， 架体失稳易坍塌； 材料吊运防伤害， 堆放不当坠物砸。 | <u>基础不牢易坍塌，高处作业防坠落。</u> <u>立体交叉使不得，物体打击要人命。</u> <u>(架高防坠落，安全带，生命带。)</u> | 高处作业防坠落， 上下抛物打脑壳， 高挂低用要牢记， 安全要领须遵守 |
| 岗位职责清单 | | |
| 接受教育要积极，交底内容要牢记； 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐。 | 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐； 接受教育知风险，发现隐患报问题。 | |
| 岗位操作卡 | | |
| 特种作业需持证，上架防滑 安全绳； 搭拆作业须警戒，上下交叉 不作业； 拆除物料不乱扔，恶劣天气 等一等； 按序搭拆不违章，钢管扣件 不散放。 | 登高作业本危险，健康持证最关 键。 安全帽和安全带，正确佩戴保平 安。 搭拆作业须警戒，上下交叉不作 业； 按序搭拆守规章，恶劣天气不逞 强。 | 登高系好安全带， 工具放好防意外； 排水顺畅基础固， 结点斜撑靠得住； 架板满铺捡结牢， 据拆题序不乱搞 |
| 岗位应急处置卡 | | |
| ➤ 遇险情，需冷静；边施救，边报告。报警电话 110 ➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。急救电话 120 ➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。火警电话 119 项目负责人： 联系电话： | 架子坍塌很紧急，立即撤离危险 区。 报告工长和经理，组织救援有秩 序。 骨折伤员不乱动，担架平躺往医 送。 出血伤员先止血，绷带绑扎最直 接。 | |

6、木工

| | |
|--|--|
| “木工” 两单两卡 | |
| 岗位风险清单 | |
| 加工防火防机械，登高用好安全带； 吊装转运防散落，过早拆模不应该。 | 电锯防护要齐全，切割不戴线手套； 木料堆放要整齐，消防器材常配备； 现场物料要整理，合理规划标识清 |
| 岗位职责清单 | |
| 接受教育要积极，交底内容要牢记； 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐。 | 安全法规血写成，违章作业情不客； 遵章守纪莫违章，平平安安度时光。 |
| 岗位操作卡 | |
| 切割材料取手套，电锯防护要可靠； 锯末刨花及时清，禁烟禁火要记牢； 顶撑垂直底垫木，支模不要连外架； 拆模作业要许可，一定不要去猛撬。 | 上岗工作不要急，防护用品先穿齐。 切割材料脱手套，千万莫锯短木料。 锯末刨花及时清，严禁烟火要记清。 风雪雨雾莫吊装，吊物绑扎要稳当。 正确系挂安全带，高处作业有命在。 |
| 岗位应急处置卡 | |
| <p>➤ 遇险情，需冷静；边施救，边报告。报警电话 110</p> <p>➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。急救电话 120</p> <p>➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。火警电话 119</p> <p>项目负责人： 联系电话：</p> | |

7、砌筑工

| “砌筑工” 两单两卡 | |
|---|--|
| 岗位风险清单 | |
| 高处作业防坠落，日常堆码防坍塌； 上方堆放不稳定，物体打击害下家。 | 高处作业防坠落，设备防电第一位， 砌体砌筑防磕碰，临边作业防高坠； |
| 岗位职责清单 | |
| 接受教育要积极，交底内容要牢记； 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐。 | 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐； 知晓风险受教育，发现隐患要报告； |
| 岗位操作卡 | |
| <u>临边洞口安全带，交叉作业有危害；</u> <u>(上下交叉不作业，锤砍砖块不对</u> <u>外)</u> 架体搭设不规范，违章操作不能干； 作业平台不超载，砌筑材料堆码矮； 楼层临边不堆料，新砌砖墙不要靠。 | 正确系挂安全带，高处作业有命在。 陌生环境莫乱走，警惕临边与洞口。 高处砌筑风险大，先把操作平台搭。 临边材料不乱放，安全距离是保障。 运输材料不冒装，料斗口子设平网。 |
| 岗位应急处置卡 | |
| ➤ 遇险情，需冷静；边施救，边报告。报警电话 110 ➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。急救电话 120 ➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。火警电话 119 项目负责人： 联系电话： | |

8、抹灰工

| “抹灰工” 两单两卡 | |
|--|--|
| 岗位风险清单 | |
| <p>照明缺失不作业，吊篮电梯正确用； 平台措施选择对，临边登高防护好。</p> | <p>高处作业不违章，发生坠落要重伤。 自制高凳不能用，不慎摔倒有伤痛。 梭槽接料不能干，坠落打击有灾难。 工具材料不乱放，物体打击把命丧。 架子吊篮不检查，一不注意要坍塌。 连墙杆件不乱拆，群死群伤要追责。</p> |
| 岗位职责清单 | |
| <p>◆ 接受教育要积极，交底内容要牢记； ◆ 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐。</p> | |
| 岗位操作卡 | |
| <p>作业平台要牢固；临边洞口安全带； <i>(简易木凳靠不住，作业平台要牢固)</i> 架体防护要规范，安全设施不乱拆； 吊篮抹灰限两人，紧紧系牢生命绳； 上下交叉不作业，合理赶工不熬夜。</p> | <p>正确系挂安全带，高处作业有命在。 陌生环境莫乱走，警惕临边与洞口。 自制高凳有风险，安全操作记心间。 吊运砂浆用平台，梭槽接料要淘汰。 防护栏杆不乱拆，随做随拆才合格。 工具材料要放好，打到别人要坐牢。</p> |
| 岗位应急处置卡 | |
| <p>➤ 遇险情，需冷静；边施救，边报告。报警电话 110 ➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。急救电话 120 ➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。火警电话 119</p> <p>项目负责人： 联系电话：</p> | |

9、建筑电工

| “建筑电工” 两单两卡 | | |
|--|--|--|
| 岗位风险清单 | | |
| 带电操作易触电，私拉乱接有危险； 临边登高易坠落，站位不当隐患多。 | 带电操作易触电，私拉乱接很危险； 断电检修不挂牌，触电伤害自己挨。 | |
| 岗位职责清单 | | |
| 接受教育要积极，交底内容要牢记； 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐。 设备巡查要加强，定期维保必须搞， 各种记录要齐全，设备档案要建好。 | 特种作业证件在， 劳保用品齐穿戴； 知晓风险受教育， 规范操作守纪律。 | 体检合格再进场，喝酒之后不上岗。 岗位风险要知晓，劳保用品穿戴好。 教育交底很重要，发现隐患立即报。 临时用电定期查，巡查记录箱上挂。 违章指挥不要听，操作重点要记清。 |
| 岗位操作卡 | | |
| 架空绝缘布电线，埋地套管设电 缆； 三级配电不乱接，二级保护不能 忘； 一机一闸不能缺，一漏一箱不能 少； 检修挂牌避危险，一天一查保平 安。 | 持证上岗是原则， 操作穿好绝缘鞋。 三级配电两保护， 一机一闸别疏忽。 漏电保护定时检， 每日巡查保安全。 线路维修先断电， 维修标牌看得见。 | 电工作业需持证，个人防护应 齐备； 试电操作不能少，异常断电查 原因。 天天巡查有记录，私拉乱接不 可取； 断电检修要上锁，专人监护保 安全。 |
| 持证上岗必须要，绝缘装备穿戴 好；接零接地不能少，一机一闸一 漏保；断电检修双人干，挂牌警示 保平安。 | | |
| 岗位应急处置卡 | | |
| <p>➤ 遇险情，需冷静；边施救，边报告。报警电话 110</p> <p>➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。急救电话 120</p> <p>➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。火警电话 119</p> <p>项目负责人： 联系电话：</p> | | |

10、防水工

| “防水工” 两单两卡 | |
|---|--|
| 岗位风险清单 | |
| 高处临边防坠落，易燃材料防着火； 有限空间易窒息，上下交叉危险多。 | 架体搭设不规范，高处作业不能干。 作业平台不超载，七下交叉不作业。 |
| 岗位职责清单 | |
| ◆ 接受教育要积极，交底内容要牢记； ◆ 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐。 | |
| 岗位操作卡 | |
| 平台措施选择对，临边登高防高坠； 上下交叉不作业，安全设施不乱拆； 易燃物料要远离，灭火器材要配齐； 受限空间先通风，检测合格再开工。 | 有限空间先通风，检查合格再施工。 动火作业要审批，点火喷枪不对人。 材料堆放要合理，工完场清再撤离。 |
| 岗位应急处置卡 | |
| ➤ 遇险情，需冷静；边施救，边报告。报警电话 110 ➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。急救电话 120 ➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。火警电话 119 项目负责人： 联系电话： | |

11、模板工

| “模板工” 两单两卡 | | | |
|--|--|--|--|
| 岗位风险清单 | | | |
| 切割机具似老虎· 吊运模板帮牢固· 高处存放要稳固· 坍塌风险遭不住· 火灾隐患要提防· 脚下钉板可伤人· | 模板坍塌易伤人·起重伤害与触电· 堆料过多会坍塌·高处作业有风险· 高处作业设平台·防护栏杆安全带· 拉杆螺栓都上满·一旦爆模后悔晚· 拆模顺序要记牢·拿稳递准不许抛· | 登高作业易高坠·起重吊装需谨慎· 拆模猛撬易自伤·交叉作业风险大· 抛物伤人要坐牢·提前拆模易坍塌· 大风装拆易出事·站位不当易自伤· | |
| 岗位职责清单 | | | |
| 交底内容要牢记· 服从管理守纪律· 构造措施按规范· 自查互检一起干· | 模板加固要规范· 安全措施要到位· 遵章守纪服管理· 消除隐患觉悟高· | 遵章守纪服管理· 交底内容要牢记· 教育培训必参与· 劳保用品穿戴齐· 按章操作保安全· 发现隐患及时报· 拒绝三违不出事· 应急救援要积极· | 体检合格再进场· 喝酒之后不上岗· 陌生环境不乱走· 当心临边与洞口· 岗位风险要知晓· 劳保用品穿戴好· 操作规程要记牢· 发现隐患立即报· 违章指挥不要听· 操作重点要记清· |
| 岗位操作卡 | | | |
| 模板堆放一头齐· 加工切割莫要急· 吊装必须两头平· 固定存放保稳定· 安装螺栓要满上· 对拉螺杆不能忘· 拆模先测砼强度· 后拆顶板先墙柱· | 清理现场设防护·模板转运要轻放· 安装加固不能少·防护装置齐牢靠· 模板吊运要绑牢·工具螺栓要拧牢· 吊物下方不站人·绳头只能穿横销· 两米绑扎搭平台·高处作业要系带· 模板顶部莫要爬·分散堆料上高架· | 高处作业安全带·吊索吊具要检查· 拆模作业要许可·先支后拆按规章· 一定不要去猛撬·正确站位防自伤· 大风大雾莫拆装·模板固定要稳当· | |
| 岗位应急处置卡 | | | |
| ➤ 遇险情·先冷静·边施救·边报告·报警电话 110 ➤ 遇触电·断电源·遇火险·先救援·急救电话 120 | | | |

➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫要背。火警电话 119

项目负责人： 联系电话：

12、张拉工

| |
|---|
| “张拉工” 两单两卡 |
| 岗位风险清单 |
| <ul style="list-style-type: none">❖ 作业正面莫要站，飞弹伤害最常见；❖ 张拉要设警戒区，无关人员应远离。 |
| 岗位职责清单 |
| <ul style="list-style-type: none">◆ 接受教育要积极，交底内容要牢记；◆ 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐。 |
| 岗位操作卡 |
| <ul style="list-style-type: none">◇ 张拉区域警示牌，悬空操作设平台；◇ 操作人员侧面站，正面防弹设挡板；◇ 两端张拉要同步，乱敲锚具要管住；◇ 钢筋切割防乱飞，检修压力归零位。 |
| 岗位应急处置卡 |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 遇险情，先冷静；边施救，边报告。报警电话 110➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。急救电话 120➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫要背。火警电话 119 |
| 项目负责人： 联系电话： |

13、斜拉索挂索工

| |
|---|
| “斜拉索挂索工” 两单两卡 |
| 岗位风险清单 |
| <ul style="list-style-type: none">❖ 临边洞口易坠落，高空抛物害他人。❖ 酒后作业严令禁，违规张拉要人命。 |
| 岗位职责清单 |
| <ul style="list-style-type: none">◆ 交底内容要牢记，安全操作是第一。◆ 穿索张拉按顺序，吊篮作业讲规矩。 |
| 岗位操作卡 |
| <ul style="list-style-type: none">◇ 平台通道要搭稳，自锁防坠生命绳。◇ 吊索吊具勤检查，挂索区域警戒拉。◇ 梁端锚头先固定，拉索扭转要注意。◇ 交叉作业风险高，牵引入锚禁斜吊。◇ 斜拉索套易燃烧，防火意识要提高。 |
| 岗位应急处置卡 |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 遇险情，先冷静；边施救，边报告。报警电话 110➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。火警电话 119➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫要背。急救电话 120 <p>项目负责人： 联系电话：</p> |

14、移动模架作业

| |
|---|
| “移动模架作业” 两单两卡 |
| 岗位风险清单 |
| <ul style="list-style-type: none">❖ 六级风速禁过跨，牛腿不牢易坍塌。❖ 八级风速禁浇筑，模架作业勤检查。 |
| 岗位职责清单 |
| <ul style="list-style-type: none">◆ 入场教育意识强，班前检查心里装。◆ 交底演练多参与，风险告知措施防。◆ 设备机械常保养，工完料清心情畅。 |
| 岗位操作卡 |
| <ul style="list-style-type: none">◇ 模架需定人和岗，培训合格才能上。◇ 拼装完成和过跨，关键部位要检查。◇ 拆模前移听指挥，切记胡乱瞎作为。◇ 液压操作需专注，受力转换要同步。 |
| 岗位应急处置卡 |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 遇险情，先冷静；边施救，边报告。报警电话 110➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。急救电话 120➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫要背。火警电话 119 <p>项目负责人： 联系电话：</p> |

15、液压爬模作业

| |
|---|
| “液压爬模作业” 两单两卡 |
| 岗位风险清单 |
| <ul style="list-style-type: none">❖ 锚固不牢易坍塌，强度不够也要垮。❖ 交叉作业防打击，高坠风险要规避。 |
| 岗位职责清单 |
| <ul style="list-style-type: none">◆ 爬模施工风险高，培训交底后上岗。◆ 身体健康无禁忌，劳保用品穿戴齐。 |
| 岗位操作卡 |
| <ul style="list-style-type: none">◇ 液压系统要可靠，爬升之前严检查。◇ 油缸升降应一致，到位检查锚靴插。◇ 电焊气割要规范，消防设施需完善。◇ 材料堆放要均布，气瓶直立绑牢固。◇ 爬架间隙要封闭，零星材料收纳齐。 |
| 岗位应急处置卡 |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 遇险情，先冷静；边施救，边报告。报警电话 110➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。火警电话 119➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫要背。急救电话 120 <p>项目负责人： 联系电话：</p> |

16、钢梁安装作业

| |
|---|
| “钢梁安装作业” 两单两卡 |
| 岗位风险清单 |
| <ul style="list-style-type: none">❖ 临边洞口防高坠，高空掉物危害大。❖ 起重伤害靠预防，吊索吊具勤检查。❖ 有限空间防窒息，照明通风要配齐。 |
| 岗位职责清单 |
| <ul style="list-style-type: none">◆ 操作规程要记牢，劳保用品穿戴齐。◆ 材料收纳防坠物，每日检查工索具。 |
| 岗位操作卡 |
| <ul style="list-style-type: none">◇ 全程系好安全带，基本原则不能坏。◇ 操作平台需可靠，跳板两端绑扎牢。◇ 零星材料收纳好，工具工件系牢靠。◇ 探孔要用钉或棍，严禁手指往里伸。◇ 冲钉螺栓需过半，才能安装下一段。 |
| 岗位应急处置卡 |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 遇险情，先冷静；边施救，边报告。报警电话 110➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。火警电话 119➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫要背。急救电话 120 <p>项目负责人： 联系电话：</p> |

17、桥面吊操作工

| |
|---|
| “桥面吊操作工” 两单两卡 |
| 岗位风险清单 |
| <ul style="list-style-type: none">❖ 重物吊装危险大，物体打击很可怕；❖ 手机分心又分神，机毁人亡都可能。 |
| 岗位职责清单 |
| <ul style="list-style-type: none">◆ 司机培训再交底，持证上岗是前提。◆ 起重作业十不吊，严格遵守要记牢。 |
| 岗位操作卡 |
| <ul style="list-style-type: none">◇ 设备开动要确认，鸣笛警示周围人。◇ 操作指挥信号明，起重臂前禁站人。◇ 起吊离地先暂停，检查检验制动力。◇ 起重特性曲线图，严禁吊物超吊幅。◇ 卷筒滑轮大小钩，作业过程勤观察。◇ 六级大风不作业，人离关电钥匙拔。 |
| 岗位应急处置卡 |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 遇险情，先冷静；边施救，边报告。报警电话 110➤ 遇触电，断电源；遇火险，先救援。火警电话 119➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫要背。急救电话 120 <p>项目负责人： 联系电话：</p> |

| “风钻工”两单两卡 | |
|---|--|
| 知风险 | |
| <ul style="list-style-type: none">❖ 上下台架防高坠，平台作业防坍塌；❖ 凿岩机械防伤害，通风不畅防窒息；❖ 漏保失效防触电，临边栏杆防坠落。 | |
| 明职责 | |
| <ul style="list-style-type: none">◆ 接受教育要积极，交底内容要牢记；◆ 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐。 | |
| 会操作 | |
| <ul style="list-style-type: none">◇ 作业先查风水管，检查确认排风险；◇ 照明缺失不作业，劳保背心防滑鞋；◇ 上下台架走通道，临边防护要做好；◇ 敲帮问顶查盲炮，打孔通风少不了。 | |
| 能应急 | |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 遇险情，先冷静；边撤离，边报告；➤ 遇触电，断电源；遇坍塌，往外跑；➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。 | |

| “爆破员”两单两卡 | |
|--|---|
| 知风险 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ 雷管炸药分开放，领取退库登台账； ❖ 材料丢失影响大，谨防意外和爆炸。 | <p>放炮前敲帮问顶，排危是关键，放炮时自联自放，严禁放明炮，放炮后认真检查，排出危险源；</p> |
| 明职责 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ 接受教育要积极，交底内容要牢记； ◆ 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐。 | |
| 会操作 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ◇ 作业先设警戒区，打孔装药按顺序， ◇ 起爆之前发信号；确认撤离再起爆， ◇ 确认撤离再起爆，爆后检查排毒烟； ◇ 确认安全撤警戒，管好材料和器械。 | |
| 能应急 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ 遇险情，先冷静；边撤离，边报告； ➤ 遇触电，断电源；遇坍塌，往外跑； ➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。 | |

| “爆破安全员”两单两卡 | |
|---|--|
| 知风险 | |
| <ul style="list-style-type: none">❖ 雷管炸药易爆炸，严防静电和烟火；❖ 持证上岗常培训，杜绝违章误操作。 | |
| 明职责 | |
| <ul style="list-style-type: none">◆ 接受教育要积极，交底内容要牢记；◆ 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐。 | |
| 会操作 | |
| <ul style="list-style-type: none">◇ 爆破作业全程在，火种静电不要带；◇ 严按规程纠三违，器材领退莫违规；◇ 爆破区域警戒上，无关人员清出场；◇ 爆后通风不能少，检查危石和盲炮。 | |
| 能应急 | |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 遇险情，先冷静；边撤离，边报告；➤ 遇爆炸，先撤人；遇坍塌，往外跑；➤ 人受伤，先止血；人高坠，莫乱动。 | |

| “测量工” 两单两卡 | |
|--|--|
| 知风险 | |
| <ul style="list-style-type: none">❖ 教育交底是前提，劳保用品穿戴齐；❖ 测量工作野外跑，防虫防蛇不能少；❖ 隧道测量路不平，小心脚下谨慎行；❖ 不明区域不擅闯，安全规章记心上。 | |
| 明职责 | |
| <ul style="list-style-type: none">◆ 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐；◆ 班前教育知风险，及时排查除隐患。 | |
| 会操作 | |
| <ul style="list-style-type: none">◇ 体检合格才入场，教育交底再上岗；◇ 酒后上岗要不得，高空抛物进牢房。◇ 陌生环境莫乱走，警惕临边与洞口；<ul style="list-style-type: none">◇ 严防坍塌和车祸，台车栈桥小心过。 | |
| 能应急 | |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 遇险情，先冷静；边施救，边报告。➤ 遇触电，断电源；遇坍塌，先避险；➤ 遇火险，先救援；灭不了，快报警。➤ 人受伤，先止血；人中毒，禁盲救；➤ 人高坠，莫乱动；担架抬，急送医。 | |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/087123023165006134>