

2024 年施工员之装修施工基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、木地板刨平机和磨光机的刀具、磨具应锋利，修正量（ ）。

- A. 5mm
- B. 1~2mm
- C. 合适为止
- D. 应符合产品使用说明书规定

【答案】： D

2、以下（ ）不宜用于大体积混凝土施工。

- A. 普通硅酸盐水泥
- B. 矿渣硅酸盐水泥
- C. 火山灰质硅酸盐水泥
- D. 粉煤灰硅酸盐水泥

【答案】： A

3、施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（ ）以外均是法律禁止的。

- A. 将承包的工程全部转让给他人完成的
- B. 施工总承包单位将有关专业工程发包给了有相应资质的专业承包企业完成的
- C. 分包单位将其承包的建设工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
- D. 劳务分包企业将承包的部分劳务作业任务再分包的

【答案】： B

4、常用的塑料中（ ）可以作为人造大理石的胶结材料，也可以用它加工成玻璃钢，广泛用于屋面采光材料、门窗框架和卫生洁具等。

- A. 聚氯乙烯
- B. 改性聚苯乙烯
- C. 不饱和聚酯树脂
- D. 聚乙烯

【答案】： C

5、土方开挖计算一律以（ ）标高为准。

- A. 室外设计地坪
- B. 室内设计地坪
- C. 室外自然地坪
- D. 基础表面

【答案】： A

6、根据《建筑法》规定, ()是安全生产方针的核心和具体体现,是实现安全生产的根本途径。()

- A. 安全生产
- B. 控制防范
- C. 预防为主
- D. 群防群治

【答案】： C

7、下列哪类石材的耐水性能 (K) 可以用于重要建筑。()。

- A. $K=0.2$
- B. $K=0.4$
- C. $K=0.6$
- D. $K=0.8$

【答案】：D

8、房屋结构的抗震设计主要研究 () 的抗震构造，以满足建筑物的抗震要求。

- A. 民用建筑
- B. 工业建筑
- C. 建筑物
- D. 构筑物

【答案】：C

9、按用途不同分类，B类刨花板可用于 ()。

- A. 家庭装饰
- B. 家具
- C. 橱柜
- D. 非结构类建筑

【答案】：D

10、高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区，二类建筑的每个防火分区允许最大建筑面积为：() m^2 。

- A. 500
- B. 1000
- C. 1500
- D. 2000

【答案】：C

11、基础是承担（ ）的全部荷载。

- A. 地基
- B. 大地
- C. 建筑
- D. 地面一切荷载

【答案】：C

12、防火玻璃能阻挡和控制热辐射、烟雾及火焰，防止火灾蔓延。防火玻璃处在火焰中时，能成为火焰的屏障，可有效限制玻璃表面热传递，并能最高经受（ ）个小时的火焰负载，还具有较高的抗热冲击强度，在（ ）左右的高温环境仍有保护作用。

- A. 1.5，700℃
- B. 2，750℃
- C. 3，800℃
- D. 2，800℃

【答案】：C

13、以下描述正确的是（ ）。

- A. AutoCAD 是办公自动化软件
- B. MicrosoftProject 是多媒体软件
- C. WinDowsXP 是操作系统
- D. word 是电子表格软件

【答案】：C

14、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级分为（ ）。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级

D. 甲级、乙级、丙级门

【答案】：C

15、现代建筑工程项目计算机管理系统使用完善的关系数据库管理数据，最大优点是

- A. 实现建筑工程公司范围的数据共享
- B. 保证统计资料的准确性
- C. 实现数据通信
- D. 提升了建筑装饰设计的效率

【答案】：A

16、水泥抹光机作业时，电缆线应（ ）架设。

- A. 地面
- B. 离地
- C. 高空
- D. 附墙

【答案】：B

17、计算模板工程量时，现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积在（ ） m^2 以内时不予扣除。

- A. 0.5
- B. 0.2
- C. 0.3
- D. 0.1

【答案】：C

18、以下关于市政公用工程规定的施工总承包一级企业可以承包工程范围的说法中，正确的是（ ）。

- A. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的城市道路工程
- B. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的供气规模 15 万 m³/日燃气工程
- C. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的各种市政公用工程的施工
- D. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍各类城市生活垃圾处理工程

【答案】：C

19、铝合金门窗洞口墙体厚度方向的预埋铁件中心线，如设计无规定时，距内墙面：38~60 系列为 100mm，90~100 系列为（ ）mm。

- A. 20
- B. 150
- C. 100
- D. 50

【答案】：B

20、陶瓷地砖楼地面施工工艺流程为（ ）。

- A. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→做灰饼、冲筋→试饼→铺贴地砖→压平、拔缝→镶贴踢脚板
- B. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→做灰饼、冲筋→铺贴地砖→压平、拔缝→试饼→镶贴踢脚板
- C. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→做灰饼、冲筋→铺贴地砖→试饼→压平、拔缝→镶贴踢脚板
- D. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→做灰饼、冲筋→压平、拔缝→试饼→铺贴地砖→镶贴踢脚板

【答案】：A

21、引拉法玻璃按其厚度可分为（ ）种。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

【答案】： B

22、工字钢的规格用（ ）表示。

- A. 长度的厘米数
- B. 宽度的厘米数
- C. 腰高的厘米数
- D. 翼缘宽度的厘米数

【答案】： C

23、副框固定后.在洞口内外侧用水泥砂浆等抹至副框与主框接触面平，当外侧抹灰时应用片材将抹灰层与门窗框临时隔开，其厚度为（ ）mm。待外抹灰层硬化后，撤去片材，预留出宽度为 5mm、深度为 6mm 的嵌缝槽，待门窗固定后，用中性硅酮密封胶密封门窗外框边缘与副框间隙及嵌缝槽处。

- A. 5
- B. 10
- C. 20
- D. 18

【答案】： A

24、常用建筑结构按照建筑结构的体型划分为：单层结构、多层结构、高层结构、（ ）等。

- A. 筒体结构
- B. 桁架结构

- C. 网架结构
- D. 大跨度结构

【答案】： D

25、某抹灰班 13 名工人，抹某住宅楼白灰砂浆墙面，施工 25 天完成抹灰任务，个人产量定额为 $10.2\text{m}^2/\text{工日}$ ，则该抹灰班应完成的抹灰面积为（ ）。

- A. 255m^2
- B. 19.6m^2
- C. 3315m^2
- D. 133m^2

【答案】：C

26、某企业在 2010 年因生产经营状况困难，确需裁减人员，降低企业生产成本。经过公司高层研究决议，提前向工会或者全体职工说明企业目前情况，听取工会或者职工的意见后，再向劳动行政部门报告，进行裁减人员。但是企业员工表示不满，反映企业决定比较突然，未说明相应赔偿的事项。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 一个月内
- B. 三个月内
- C. 四个月内
- D. 六个月内

【答案】：D

27、在混合砂浆中掺入适当比例的石膏，其目的是（ ）。

- A. 提高砂浆强度
- B. 改善砂浆的和易性
- C. 降低成本
- D. 增加黏性

【答案】：B

28、结构中的构件往往是几种受力形式的组合，如梁承受弯曲与（ ），柱子受到压力与弯矩等。

- A. 剪力
- B. 剪切
- C. 压力
- D. 拉力

【答案】： A

29、陶瓷马赛克与铺贴衬材经粘贴性试验后，不允许有马赛克脱落。表贴陶瓷马赛克的剥离时间不大于（ ），表贴和背贴陶瓷马赛克铺贴后，不允许有铺贴衬材露出。

- A. 30min
- B. 40min
- C. 45min
- D. 50min

【答案】： B

30、建筑安装工程造价中装饰工程的利润计算基础为（ ）。

- A. 材料费+机械费
- B. 人工费+材料费
- C. 人工费+机械费
- D. 人工费+材料费+机械费

【答案】： C

31、铝合金既保持了纯铝轻质的特性，同时，机械性能也明显提高，是典型的（ ）材料。

- A. 塑性
- B. 弹性
- C. 脆性
- D. 轻质高强

【答案】：D

32、在编制分部分项工程量清单中，（ ）不一定按照全国统一的工程量清单项目设置规则和计量规则要求填写。

- A. 项目编号
- B. 项目名称
- C. 工程数量
- D. 项目工作内容

【答案】：D

33、根据体积密度不同，纤维板分为硬质纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板。其中半硬质纤维板的体积密度为（ ）。

- A. $300\sim700\text{kg/m}^3$
- B. $400\sim800\text{kg/m}^3$
- C. $400\sim700\text{kg/m}^3$
- D. $300\sim800\text{kg/m}^3$

【答案】：B

34、按楼梯使用性质分类的是（ ）。

- A. 开敞楼梯间
- B. 钢筋混凝土楼梯
- C. 主要楼梯
- D. 防烟楼梯间

【答案】：C

35、现浇钢筋混凝土楼梯的梯段分别与上下两端的平台梁整浇在一起，由平台梁支承的称为（ ）。

- A. 板式楼梯
- B. 梁式楼梯
- C. 梁承式楼梯
- D. 墙承式楼梯

【答案】： A

36、选购天然花岗石材时最好不用（ ）的，含放射性元素极少或不含放射性元素的花岗石多为灰色的或灰白色的，也可以选用人造花岗石材。

- A. 黑色
- B. 青色
- C. 紫色
- D. 红色

【答案】： D

37、以下不属于施工项目管理内容的是（ ）。

- A. 施工项目的生产要素管理
- B. 施工项目的合同管理
- C. 施工项目的信息管理
- D. 单体建筑的设计

【答案】： D

38、扩展基础钢筋混凝土强度等级不应小于（ ）。

- A. C15
- B. C20
- C. C30
- D. C45

【答案】： B

39、下列哪种人造板材多用于吊顶（ ）。

- A. 细木工板
- B. 胶合板
- C. 硬质纤维板
- D. 软质纤维板

【答案】： D

40、金属漆中银粉又称（ ）。

- A. 铅粉
- B. 铜粉
- C. 铝粉
- D. 金粉

【答案】： C

41、花岗石板材主要应用于（ ）。 （ ）

- A. 室外台阶
- B. 大型公共建筑室外装饰工程
- C. 室外地面装饰工程
- D. 室内地面装饰工程

【答案】： B

42、结构的极限状态分为：（ ）极限状态和正常使用极限状态。

- A. 非正常使用
- B. 超设计使用
- C. 承载力
- D. 地震力

【答案】： C

43、吊顶用的玻璃应进行自身重力荷载下的变形设计计算，可采用弹性力学方法进行计算。对于边框支承玻璃板，其挠度限制不应超过（ ）。

- A. 1mm
- B. 2mm
- C. 3mm
- D. 4mm

【答案】： B

44、水磨石机更换新磨石后，应先在废水磨石地坪上或废水泥制品表面磨（ ）待金刚石切削刃磨出后，再投入工作面作业。

- A. 0.5h
- B. 0.5～1h
- C. 1～2h
- D. 2.5～3h

【答案】： C

45、聚丙烯底漆的稀释剂是（ ）。

- A. 水
- B. 甲基化酒精
- C. 石油溶剂
- D. 丙酮

【答案】： A

46、施工项目控制的任务是进行以项目进度控制、质量控制、成本控制和安全控制为主要内容的四大目标控制。其中下列不属于与施工项目成果相关的是（ ）。

- A. 进度控制
- B. 安全控制
- C. 质量控制
- D. 成本控制

【答案】： B

47、以下各项中，除（ ）之外均是建筑工程施工总承包三级企业可以承担的

- A. 高度 50m 以内的建筑工程
- B. 高度 70m 及以下的构筑物工程
- C. 单跨跨度 27m 及以下的建筑工程
- D. 建筑面积 4 万 m² 及以下的单体工业、民用建筑工程

【答案】： D

48、下列不属于剁斧石墙面的是（ ）。

- A. 主纹剁斧
- B. 花锤剁斧
- C. 棱点剁斧
- D. 斜纹剁斧

【答案】： D

49、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于（ ）m。

- A. 1
- B. 2
- C. 3

D. 4

【答案】： D

50、建筑业企业资质，是指建筑业企业的（ ）。

- A. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- B. 建设业绩、人员素质、管理水平等的总称
- C. 管理水平、资金数量、技术装备的总称
- D. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量等的总称

【答案】：A

51、防火分区是指在建筑内部采用（ ）、耐火楼板及其他防火分隔设施（防火门或窗、防火卷帘、防火水幕等）分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

- A. 防火卷帘
- B. 挡烟垂壁
- C. 防火隔离带
- D. 防火墙

【答案】：D

52、以下关于施工项目经理部综合性的描述，错误的是（ ）。

- A. 施工项目经理部是企业所属的经济组织，主要职责是管理施工项目的各种经济活动
- B. 施工项目经理部的管理职能是综合的，包括计划、组织、控制、协调、指挥等多方面
- C. 施工项目经理部的管理业务是综合的，从横向看包括人、财、物、生产和经营活动，从纵向看包括施工项目寿命周期的主要过程
- D. 施工项目经理部受企业多个职能部门的领导

【答案】：D

53、石材出厂或安装前要做好（ ）面背涂防护，火烧板等毛面石材污染渗透后不易清理。

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 6

【答案】：D

54、预算定额人工工日消耗量应包括（ ）。

- A. 基本用工和人工幅度差用工
- B. 辅助用工和基本用工
- C. 基本用工和其他用工
- D. 基本用工，其他用工和人工幅度差用工

【答案】：D

55、陶瓷制品分为陶质、瓷质、炻质三大类，其中（ ）制品烧结程度相对较低，孔隙较多，强度较低。

- A. 陶质
- B. 瓷质
- C. 炻质
- D. 陶质、瓷质和炻质

【答案】：A

56、建筑装饰装饰工程专业承包资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分资质
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】：D

57、建筑工程总承包企业资质等级分为（ ）。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、一级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级

【答案】： C

58、饰面板安装工程一般适用于内墙面安装和高度不大于（ ） m、抗震设防烈度不大于（ ）度的外墙饰面板安装工程。

- A. 99、7
- B. 45、9
- C. 50、9
- D. 24、7

【答案】： D

59、PVC 地板铺贴前，对基层的要求之一是（ ）。

- A. 洁净、干燥、含水率小于 8%
- B. 洁净、干燥、含水率小于 12%
- C. 洁净、干燥、含水率小于 15%
- D. 洁净、干燥、含水率小于 18%

【答案】： A

60、下列措施中，不属于施工项目安全控制的措施的是（ ）。

- A. 组织措施
- B. 技术措施
- C. 管理措施
- D. 制度措施

【答案】： C

61、木门窗安装施工工艺流程为（ ）。

- A. 找规矩弹线→安装门窗框→安装门窗扇→掩扇→门窗框嵌缝→安装五金配件→成品保护
- B. 找规矩弹线→安装门窗框→门窗框嵌缝→安装门窗扇→掩扇→安装五金配件→成品保护
- C. 找规矩弹线→掩扇→安装门窗框→安装门窗扇→门窗框嵌缝→安装五金配件→成品保护
- D. 找规矩弹线→掩扇→安装门窗框→门窗框嵌缝→安装门窗扇→安装五金配件→成品保护

【答案】：D

62、现浇水磨石地面的石粒一般粒径为（ ）mm。

- A. 6~15
- B. 5~10
- C. 6~12
- D. 5~18

【答案】：A

63、下列楼梯中属于按楼梯平面形式分类的为（ ）。

- A. 辅助楼梯
- B. 封闭楼梯间
- C. 双跑平行楼梯
- D. 主要楼梯

【答案】：C

64、文字处理软件（ ）是 Office 的主要程序，它在文字处理软件市场上拥有统治份额。

- A. Word
- B. WPS

C. Writer

D. ApplePages

【答案】： A

65、轻钢龙骨吊顶施工工艺流程为（ ）。

- A. 弹线→安装主龙骨→安装次龙骨→吊杆安装→安装面板（安装灯具）→板缝处理
- B. 弹线→安装主龙骨→安装次龙骨→安装面板（安装灯具）→吊杆安装→板缝处理
- C. 弹线→吊杆安装→安装主龙骨→安装次龙骨→安装面板（安装灯具）→板缝处理
- D. 弹线→吊杆安装→安装面板（安装灯具）→安装主龙骨→安装次龙骨→板缝处理

【答案】：C

66、下列选项中，（ ）不属于无机类胶粘剂。

- A. 硅酸型胶粘剂
- B. 磷酸型胶粘剂
- C. 树脂胶粘剂
- D. 硼酸型胶粘剂

【答案】：C

67、某建筑工程，分部分项工程费为 3574262.64 元，施工技术措施费为 1201876.52 元，试计算其单位工程招标控制价。假设其施工组织措施费费率为 3.8%，规费费率为 6.35%，税金费率为 3.41%。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 13.58
- B. 49.58
- C. 18.15
- D. 31.48

【答案】：D

68、电子与智能化工程资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分资质
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】：A

69、基础是房屋框架结构（ ）的承重构件。

- A. 基本
- B. 传递
- C. 下部
- D. 最下部

【答案】：D

70、水磨石机的开磨作业，宜在水磨石地面铺设达到设计强度（ ）时进行。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%~80%
- D. 80%以上

【答案】：C

71、开式沥青混合料压实后剩余空隙率（ ）。

- A. 4%~10%
- B. 小于 10%
- C. 10%~15%
- D. 大于 15%

【答案】：D

72、建筑业企业资质等级，是由（ ）按资质条件把企业划分成的不同等级。

- A. 国务院行政主管部门
- B. 省级行政主管部门
- C. 地方行政主管部门
- D. 行业行政主管部门

【答案】： A

73、电子表格程序是我们最开始接触使用的办公自动化程序，下列选项中（ ）是MicrosoftOffice的组件

- A. Calc
- B. StarOffice
- C. relQuattroPro
- D. EXCEL

【答案】： D

74、饰面板（砖）工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。环境温度及其所用材料温度的控制中不正确的要求是（ ）。

- A. 采用掺有水泥的拌合料粘贴（或灌浆）时，即湿作业施工现场环境温度不应低于 5℃
- B. 采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于 20℃
- C. 如环境温度低于上述规定，应采取保证工程质量的有效措施
- D. 采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于 10℃

【答案】： B

75、为使残疾人能平等的参与社会活动而设置（ ）。

- A. 回车坡道
- B. 台阶
- C. 普通行车坡道
- D. 轮椅坡道

【答案】：D

76、拼木地板所用的木材经远红外线干燥，其含水率不超过（ ）。

- A. 10%
- B. 12%
- C. 14%
- D. 16%

【答案】：B

77、建筑面积包括使用面积，辅助面积和（ ）。

- A. 居住面积
- B. 结构面积
- C. 有效面积
- D. 生产和生活使用的净面积

【答案】：B

78、一个完整的尺寸所包含的四个基本要素是（ ）。

- A. 尺寸界线、尺寸线、数字和箭头
- B. 尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和数字
- C. 尺寸界线、尺寸线、尺寸数字和单位
- D. 尺寸线、起止符号、箭头和尺寸数字

【答案】：B

79、（ ）兼有玻璃和陶瓷的优点。

- A. 压花玻璃
- B. 磨砂玻璃
- C. 镭射玻璃
- D. 微晶玻璃

【答案】：D

80、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则（ ）。

- A. 允许投标单位补充填写
- B. 视为废标来源
- C. 认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中
- D. 由招标人退回招标书

【答案】：C

81、无机凝胶材料按硬化条件的不同分为气硬性和水硬性凝胶材料两大类，水硬性凝胶材料既能在空气中硬化，又能很好地在 水中硬化，保持并继续发展其强度，如（ ）。

- A. 石灰
- B. 石膏
- C. 各种水泥
- D. 水玻璃

【答案】：C

82、地砖规格为 200mm×200mm，灰缝灰缝 1mm，其损耗率为 1.5%，则 100m²地面地砖消耗量为（ ）。

- A. 2475 块
- B. 2513 块

C. 2500 块

D. 2462.5 块

【答案】： B

83、机的高压软管弯曲半径不得小于（ ） mm。

- A. 150
- B. 250
- C. 350
- D. 500

【答案】： B

84、整体面层含（ ）。

- A. 砖面层
- B. 地毯面层
- C. 卷材面层
- D. 涂料面层

【答案】： D

85、冬期施工时，油漆中不可随意加入（ ）。

- A. 固化剂
- B. 稀释剂
- C. 催干剂
- D. 增塑剂

【答案】： B

86、装修时（ ）自行改变原来的建筑使用功能。

- A. 可以
- B. 不能
- C. 应该
- D. 应业主要求可以

【答案】： B

87、搁栅式木面层地面施工工艺流程为（ ）。

- A. 基层清理→弹线定位→安装木搁栅→铺毛地板→打磨→铺面层地板→安装踢脚板→油漆→打蜡
- B. 基层清理→弹线定位→铺毛地板→打磨→铺面层地板→安装木搁栅→安装踢脚板→油漆→打蜡
- C. 基层清理→弹线定位→安装木搁栅→铺毛地板→铺面层地板→打磨→安装踢脚板→油漆→打蜡
- D. 基层清理→弹线定位→铺毛地板→打磨→安装木搁栅→铺面层地板→安装踢脚板→油漆→打蜡

【答案】：C

88、下列关于工程分包的表述中，正确的是（ ）。

- A. 工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成
- B. 专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成
- C. 劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业
- D. 劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业分包给同类企业

【答案】：C

89、建筑物根据其使用性质，通常分为生产性建筑和（ ）建筑两大类。

- A. 生活服务性
- B. 商业性
- C. 非生产性
- D. 综合性

【答案】：C

90、《钢结构设计规范》GB50017-2003 提出了对承重结构钢材的质量要求，包括 5 个力学性能指标和碳、硫、磷的含量要求。5 个力学性能指标是指抗拉强度、（ ）、伸长率、冷弯试验（性能）和冲击韧性。

- A. 抗压强度
- B. 屈服强度
- C. 抗折强度
- D. 抗弯强度

【答案】：B

91、生产陶瓷制品的原材料主要有可塑性的原料、瘠性原料和熔剂三大类，其中（ ）不属于熔剂。

- A. 长石
- B. 滑石粉
- C. 石英砂
- D. 钙、镁的碳酸盐

【答案】：C

92、装饰砂浆用于墙面喷涂、弹涂或墙面抹灰装饰，主要品种不包括（ ）。

- A. 彩色砂浆
- B. 水泥石灰类砂浆
- C. 混合类砂浆
- D. 聚合物水泥砂浆

【答案】：C

93、不论是工业建筑还是民用建筑，通常由基础、（ ）、门窗、楼地面、楼梯、屋顶六个主要部分组成。

- A. 墙体结构
- B. 钢筋混凝土结构
- C. 框架结构
- D. 主体结构

【答案】：D

94、现浇钢筋混凝土楼梯的混凝土工程量按（ ）计算。

- A. 混凝土体积
- B. 斜面面积
- C. 水平投影面积
- D. 垂直投影面积

【答案】：C

95、下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，错误的是（ ）。

- A. 总承包单位与分包单位之间的连带责任属于法定连带责任
- B. 总承包单位与分包单位中，一方向建设单位承担的责任超过其应承担的份额的，有权向另一方追偿
- C. 建设单位和分包单位之间没有合同关系，当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，不能直接要求分包单位承担损害赔偿责任
- D. 总承包单位和分包单位之间责任的划分，应当根据双方的合同约定或者各自过错的大小确定

【答案】：C

96、油漆涂料工程中泛白的主要原因是（ ）。

- A. 湿度过大
- B. 气温太高
- C. 溶剂选用不当
- D. 气温太低

【答案】：A

97、分格条使用前要用（ ），以防止使用时变形。

- A. 胶涂满
- B. 截断
- C. 水浸透
- D. 水泥砂浆固定

【答案】：C

98、承重结构用钢材主要包括碳素结构钢中的低碳钢和（ ）两类，包括 Q235、Q345、Q390、Q420 四种。

- A. 高碳钢
- B. 高锰钢
- C. 碳锰合金钢
- D. 低合金高强度结构钢

【答案】：D

99、钢结构建筑的最大优点是（ ），钢结构建筑的自重只相当于同样钢筋混凝土建筑自重的三分之一

- A. 耐腐蚀
- B. 耐火
- C. 自重轻
- D. 抗震性好

【答案】：C

100、梯段相邻踏步高差应不大于每踏步两端宽度差不大于（ ）mm。

- A. 10
- B. 12
- C. 15
- D. 20

【答案】：A

101、内墙面层刮大白腻子一般不少于（ ）遍。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】：B

102、计算砖基础时应扣除（ ）。

- A. 基础大放脚 T 型接头处的重叠部分
- B. 基础砂浆防潮层
- C. 钢筋混凝土梁
- D. 嵌入基础内的钢筋

【答案】：A

103、下列木质人造板材，（ ）表面有天然木纹。

- A. 胶合板
- B. 纤维板
- C. 刨花板
- D. 木屑板

【答案】：A

104、下列计算公式中不属于其他用工中相关计算公式的是（ ）

。

- A. 超运距=预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距
- B. 辅助用工= Σ （材料加工数量 $\times$ 相应的加工劳动定额）
- C. 人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工） $\times$ 人工幅度差系数
- D. 人工幅度差=（基本用工+辅助用工） $\times$ 人工幅度差系数

【答案】：D

105、涂料因贮存，造成黏度过高，可用（ ）调整。

- A. 配套颜料
- B. 配套树脂
- C. 配套稀释剂
- D. 二甲苯或丁酯

【答案】：C

106、MicrosoftOffice 是微软公司开发的一套基于 Windows 操作系统的办公软件套装。下列（ ）不是其组件。

- A. Word
- B. FrontPage
- C. PPT
- D. Photoshop

【答案】：D

107、按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前 30 天以书面形式通知劳动者本人或额外支付 1 个月工资后可以解除劳动合同的情形是（ ）。

- A. 劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的
- B. 劳动者试用期间被证明不符合录用条件的
- C. 劳动者被依法追究刑事责任的

D. 劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的

【答案】： D

108、箱形基础的混凝土强度等级不应低于()。()

- A. C15
- B. C20
- C. C30
- D. C40

【答案】： C

109、自动扶梯载客能力 () 人*次/h。

- A. 4000~10000
- B. 5000~15000
- C. 6000~15000
- D. 8000~20000

【答案】： A

110、下列各项措施中，不属于施工项目质量控制的措施是 ()。

- A. 提高管理、施工及操作人员的自身素质
- B. 提高施工的质量管理水平
- C. 尽可能采用先进的施工技术、方法和新材料、新工艺、新技术，保证进度目标实现
- D. 加强施工项目的过程控制

【答案】： C

111、施工项目的劳动组织不包括下列的（ ）。

- A. 劳务输入
- B. 劳动力组织
- C. 项目经理部对劳务队伍的管理
- D. 劳务输出

【答案】： D

112、企业内部使用的定额是（ ）。

- A. 施工定额
- B. 预算定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

【答案】： A

113、一般地板磨光机的磨削宽度为（ ） mm。

- A. 500~600
- B. 400~300
- C. 200~300
- D. 100~200

【答案】： C

114、在 MicrosoftOffice 的组件中，（ ）是个人信息管理程序和电子邮件通信软件。

- A. Word
- B. Outlook
- C. Foxmail
- D. FrontPage

【答案】： B

115、下列关于施工项目管理组织的形式的说法中，错误的是（ ）。

- A. 工作队式项目组织适用于大型项目，工期要求紧，要求多工种、多部门配合的项目
- B. 事业部式适用于大型经营型企业的工程承包
- C. 部门控制式项目组织一般适用于专业性强的大中型项目
- D. 矩阵制项目组织适用于同时承担多个需

【答案】： C

116、以下哪个软件不属于计算机的应用软件。（ ）。

- A. 办公自动化软件
- B. 多媒体软件
- C. 操作系统
- D. 信息安全软件

【答案】： C

117、不属于人工预算单价内容的是（ ）。

- A. 生产工具用具使用费
- B. 生产工人基本工资
- C. 生产工人基本工资性补贴
- D. 生产工人辅助工资

【答案】： A

118、下列性质中，不属于项目经理部的性质的是（ ）。

- A. 法律强制性
- B. 相对独立性
- C. 综合性
- D. 临时性

【答案】： A

119、通常在大型公共建筑中采用的地面装饰为（ ）。

- A. 软质聚氯乙烯塑料地毡
- B. 橡胶地毡
- C. 人工合成高分子涂料
- D. 水磨石地面

【答案】： A

120、竹地板按结构分类有（ ）。

- A. 双层胶合竹地板和多层胶合竹地板
- B. 单层胶合竹地板和五层胶合竹地板
- C. 单层胶合竹地板和双层胶合竹地板
- D. 单层胶合竹地板和多层胶合竹地板

【答案】： D

121、矩形截面尺寸不小于（ ）。

- A. 70.7mm×70.7mm
- B. 40mm×40mm
- C. 40mm×160mm
- D. 250mm×250mm

【答案】： D

122、金属方板吊顶的面板与龙骨的连接多为（ ）。

- A. 嵌入式
- B. 开敞式
- C. 格栅式
- D. 明架式

【答案】： A

123、（ ）是指具有独立设计文件，可以独立施工，但建成后不能产生经济效益的过程。

- A. 分部工程
- B. 分项工程
- C. 设计概算
- D. 单项工程

【答案】：D

124、氯化聚乙烯（CPE）卷材地面完成后，常温条件下养护时间为（ ）。

- A. 1~3d
- B. 5d
- C. 7d
- D. 10d

【答案】：A

125、不符合石材干挂安装正确方法的是（ ）。

- A. 大于 25mm 厚的石材干挂可以在侧面直接开槽
- B. 槽口的后面应留不小于 8mm 宽度，石材的重量靠这 8mm 的宽度同不锈钢挂件的紧密结合把重量传递给基层钢架
- C. 下一排石材安装好后，上一排石材安装应支放在下排石材上
- D. 石材的干挂每一块板的重量要靠各自的挂件承担，不可将力压向下一排，切不可将传统的砌砖工艺用在石材或玻化砖的干挂上

【答案】：C

126、建筑装饰构造是实现（ ）目标、满足建筑物使用功能、美观要求及保护主体结构在各种环境因素下的稳定性和耐久性的重要保证。

- A. 建筑设计

- B. 结构设计
- C. 机电设计
- D. 装饰设计

【答案】： D

127、建筑结构的安全性、适应性和耐久性，总称为结构的（ ）

。

- A. 抗震性
- B. 坚固性
- C. 可靠性
- D. 稳定性

【答案】： C

128、小规格板材，一般厚度小于 20mm、边长不大于（ ） mm,可采用湿贴方法。

- A. 40
- B. 60
- C. 400
- D. 600

【答案】： C

129、用石材防护剂对石材背面及侧面进行涂刷处理，石材含水率应小于（ ）。

- A. 8%
- B. 4%
- C. 12%
- D. 20%

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/088024130131006054>