

# 2022-2023年一级建造师之一建公路工程实务通关练习题附答案

## 单选题（共 20 题）

1. 按照《公路建设市场管理办法》的规定，允许分包的工程范围应当在招标文件中规定，分包工程的工程量不得超过总工程量的（ ）

按照《公路建设市场管理办法》的规定，允许分包的工程范围应当在招标文件中规定，分包工程的工程量不得超过总工程量的（ ）

- A. 50%
- B. 40%
- C. 30%
- D. 20%

**【答案】** C

2. 关于先张法预制梁板说法错误的是（ ）。

关于先张法预制梁板说法错误的是（ ）。

- A. 钢横梁受力后，挠度不能大于 2mm
- B. 对热轧带肋钢筋，可采用乙炔一氧气切割
- C. 同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过 1%
- D. 其位置与设计位置的偏差应不大于 8mm

**【答案】** D

3. 在旧沥青混凝土路面重铺再生法中，四个工序编号为：①拌和整型；②罩新面；③铣刨翻松路面；④加热软化路面，正确的工序排列是（ ）。

在旧沥青混凝土路面重铺再生法中，四个工序编号为：①拌和整型；②罩新面；③铣刨翻松路面；④加热软化路面，正确的工序排列是（ ）。

- A. ①③④②
- B. ④①③②
- C. ④③①②
- D. ①④③②

**【答案】** C

4. 下列属于密闭式盾构的是（ ）。

下列属于密闭式盾构的是（ ）。

A. 土压式盾构

B. 手掘式盾构

C. 半机械式盾构

D. 机械式盾构

**【答案】** A

5. 水泥混凝土面层实测项目中，属于关键项目的是（ ）。

水泥混凝土面层实测项目中，属于关键项目的是（ ）。

A. 纵横缝顺直度

B. 水泥混凝土面板的弯拉强度

C. 水泥混凝土路面的抗滑构造深度

D. 相邻板间的高差

**【答案】** B

6. 由基层地面地基反力承担全部上部荷载的桥梁基础形式是（ ）。

由基层地面地基反力承担全部上部荷载的桥梁基础形式是（ ）。

A. 扩大基础

B. 端承摩擦桩基础

C. 沉井基础

D. 地下连续墙基础

**【答案】** A

7. （2020年真题）后张法预应力施工中，直径 32mm 预应力钢筋施工封锚完毕、切割后，其外露长度不应小于（ ）mm 。

（2020年真题）后张法预应力施工中，直径 32mm 预应力钢筋施工封锚完毕、切割后，其外露长度不应小于（ ）mm 。

A. 16

B. 30

C. 32

D. 48

**【答案】** D

8. 沥青路面透层的作用是（ ）。

沥青路面透层的作用是（ ）。

A. 使上下层沥青结构层与结构物完全黏结成一个整体

B. 使沥青面层与基层结合良好

C. 使沥青表面层与基层之间有很好的过渡并有效联结

D. 防止基层因天气或车辆作用出现水毁

**【答案】** B

9. （2019年真题）应急预案评估每（ ）一次。

（2019年真题）应急预案评估每（ ）一次。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

**【答案】** D

10. 关于湿陷性黄土填筑路堤施工的说法中，正确的是（ ）。

关于湿陷性黄土填筑路堤施工的说法中，正确的是（ ）。

A. 浸水路堤可用黄土填筑

B. 路床填料可以适当使用老黄土

C. 黄土路堤边坡应拍实，并应及时予以防护，防止路表水冲刷

D. 路堤填料不得含有粒径大于 80mm 的块料

**【答案】** C

11. 关于公路工程自建房屋的要求，错误的是（ ）。

关于公路工程自建房屋的要求，错误的是（ ）。

A. 最低标准为活动板房

B. 建设宜选用阻燃材料

C. 搭建不宜超过三层

D. 每组最多不超过 10 栋

**【答案】** C

12. 碾压混凝土施工可采用的施工机械为（ ）。

碾压混凝土施工可采用的施工机械为（ ）。

A. 三辊轴机组

B. 沥青摊铺机

C. 轨道摊铺机

D. 滑模机械

**【答案】** B

13. 梁式桥净跨径是指（ ）上相邻两个桥墩（或桥台）之间的净距。

梁式桥净跨径是指（ ）上相邻两个桥墩（或桥台）之间的净距。

A. 低水位

B. 设计洪水位

C. 通航水位

D. 施工水位

**【答案】** B

14. 下列计划中，不属于资源计划的是（ ）。2018 真题

下列计划中，不属于资源计划的是（ ）。2018 真题

A. 劳动力计划

B. 施工进度计划

C. 材料计划

D. 施工机械设备计划

**【答案】** B

15. 下列旧水泥混凝土路面经修补后，不宜用作沥青路面基层的是（ ）路面。

下列旧水泥混凝土路面经修补后，不宜用作沥青路面基层的是（ ）路面。



- A. 大部分板缝处都有破损的
- B. 局部有麻空、空鼓、破损的
- C. 板块发生错台或网状开裂的
- D. 路面板边有破损的

**【答案】** C

16. 先沿路线纵向挖通道，然后沿横向坡面挖掘，以增加开挖面。该法适用于路线纵向长度和挖深都很大的路堑开挖，这种作业方法称作（ ）。

先沿路线纵向挖通道，然后沿横向坡面挖掘，以增加开挖面。该法适用于路线纵向长度和挖深都很大的路堑开挖，这种作业方法称作（ ）。

- A. 单层横向全宽挖掘法
- B. 分层纵挖法
- C. 混合式挖掘法
- D. 通道纵挖法

**【答案】** C

17. 对于土方开挖工程，选择的机械与设备组合最好的是（ ）。

对于土方开挖工程，选择的机械与设备组合最好的是（ ）。

- A. 挖掘机、推土机、移动式空气压缩机、凿岩机
- B. 推土机、铲运机、挖掘机、装载机和自卸汽车
- C. 推土机、挖掘机、装载机和平地机
- D. 推土机、铲运机、羊足碾、压路机、洒水车、平地机和自卸汽车

**【答案】** B

18. 关于隧道衬砌的说法，错误的是（ ）。

关于隧道衬砌的说法，错误的是（ ）。

- A. 单层现浇整体式混凝土衬砌常用于Ⅱ、Ⅲ级围岩中
- B. 交工时衬砌及所使用的附属设施侵入建筑限界不大于 0.2m
- C. 衬砌混凝土的拌合应用机械拌合
- D. 衬砌施工多采用由下而上、先墙后拱的顺序连续浇筑

**【答案】** B

19. 关于挖孔桩施工的技术要求，正确的是（ ）。

关于挖孔桩施工的技术要求，正确的是（ ）。

- A. 挖孔施工时相邻两桩孔宜同时开挖
- B. 桩孔必须挖一节，浇筑一节护壁
- C. 孔深大于 15m 时，必须采取机械强制通风措施
- D. 桩孔每挖一节后，应进行孔底处理

**【答案】** B

20. 在隧道施工监控量测中，收敛计用来测量（ ）

在隧道施工监控量测中，收敛计用来测量（ ）

- A. 拱顶下沉
- B. 地表下沉
- C. 围岩体内位移
- D. 围岩周边位移

【答案】 D

## 多选题（共 10 题）

1. 粉煤灰路堤的组成包括（ ）。2017 真题

粉煤灰路堤的组成包括（ ）。2017 真题

A. 路堤主体部分

B. 封顶层

C. 透水层

D. 隔离层

E. 排水系统

【答案】 ABD

2. 地下连续墙按成墙方式分为（ ）。2015 年

地下连续墙按成墙方式分为（ ）。2015 年

A. 组合式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/088056010121006130>