

2023 年质量员（装饰质量专业管理实务）题库

第一部分 单选题(100 题)

1、隐蔽工程在隐蔽前应有（ ）通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 设计单位

【答案】： C

2、（ ）是 ISO9000 族标准的核心和灵魂。

- A. 顾客满意和持续改进
- B. 持续改进和顾客满意
- C. 顾客满意
- D. 持续改进

【答案】： A

3、施工项目资源管理的内容不包括（ ）。

- A. 利润
- B. 技术
- C. 资金
- D. 机械设备

【答案】： A

4、对建设工程项目而言，属于直接影响建设工程项目质量的劳动作业环境（ ）。

- A. 所在地点的水文

- B. 所在地点的气象
- C. 所在地点的气象
- D. 施工现场的通风

【答案】： D

5、下列关于预防外墙涂料饰面起鼓、起皮、脱落的措施错误的是（ ）。

- A. 涂刷底釉涂料前，对基层缺陷进行修补平整；刷除表面油污、浮灰
- B. 检查基层是否干燥，含水率应小于 9%
- C. 外墙过于，施涂前可稍加湿润，然后涂抗碱底漆或封闭底漆
- D. 当基层表面太光滑时，要适当敲毛，出现小孔、麻点可用 108 胶水配滑石粉作腻子刮平。

【答案】： B

6、不发火水磨石制品用石粒应符合（ ）要求。

- A. 《室内管道支架及吊架》 03S402
- B. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242
- C. 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268--2008
- D. 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209

【答案】： D

7、事中质量控制的重点不包括（ ）。

- A. 确保工序质量合格
- B. 坚持质量标准
- C. 杜绝质量事故发生
- D. 控制工作质量

【答案】： D

8、下列不属于水基型胶粘剂的是（。

- A. 聚乙酸乙烯酯乳液胶粘剂
- B. 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂
- C. 橡胶胶粘剂
- D. 其他水基型胶粘剂

【答案】：C

9、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第141号），具体规定：地基基础工程检测包括（ ）；桩的承载力检测；桩身完整性检测；锚杆锁定力检测。

- A. 混凝土、砂浆、砌体强度现场检测
- B. 地基及符合地基承载力检测
- C. 钢筋保护层厚度检测
- D. 混凝土预制构件结构性能检测

【答案】：B

10、检查口、清扫口的设置：设计有规定时按设计要求设置，设计无规定时，应满足 r) 的规定。直线管段上应按设计要求设置清扫口。

- A. 《室内管道支架及吊架》03S402
- B. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242
- C. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
- D. 《采暖工程施工质量验收规范》GB50244

【答案】：B

11、墙面抹灰层产生析白现象，析白的主要成分是（ ）。

- A. 氢氧化钙
- B. 碳酸钙
- C. 氢氧化铁
- D. 水玻璃

【答案】：B

12、下列关于现场见证取样送检的说法，错误的是（ ）。

- A. 为了保证建设工程质量，我国规定对工程所使用的主要材料、半成品、构配件以及施工过程中留置的试块、试件等应实行现场见证取样送检
- B. 见证人员由施工单位及工程监理单位中有相关专业知识的担任
- C. 送检的试验室应具备经国家或地方工程检验检测主管部门核准的相关资质
- D. 见证取样送检必须严格按执行规定的程序进行，包括取样见证记录、样本编号、填单、封箱、送试验室、核对、交接、试验检测、报告等

【答案】：B

13、控制的重点是发现（ ），并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。

- A. 施工质量方面的缺陷
- B. 管理方面的缺陷
- C. 施工技术的不足
- D. 存在的安全隐患

【答案】：A

14、技术交底是施工组织设计和施工方案的具体化，施工作业技术交底的内容必须具有（ ）。

- A. 可行性和可操作性
- B. 适用性和可操作性
- C. 可行性和适用性
- D. 制度性和可行性

【答案】：A

15、影响建设工程项目质量的管理因素，主要是（ ）。

- A. 决策因素和组织因素
- B. 人为因素和社会因素
- C. 环境因素和社会因素
- D. 决策因素和认为因素

【答案】：A

16、下列关于软包工程安装的检验方法错误的是（ ）。

- A. 垂直度检验方法是用 1m 垂直检测尺检查
- B. 边框宽度、高度检验方法是用钢直尺检查
- C. 对角线长度检查方法是用钢尺检查
- D. 裁口、线条接缝高低差检验方法是用钢直

【答案】：B

17、下列条件中，不可以按规定适当调整抽样复验、试验数量的有（ ）。

- A. 同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一厂家同批次的材料
- B. 同一施工单位在现场加工的用于同一项目不同单位工程构配件
- C. 同一项目针对同一抽样对象的既有检验成果
- D. 同一项目中由不同施工单位施工的同一单位工程，使用不同厂家同品种材料

【答案】：D

18、施工（ ）检查是施工质量验收的基础。

- A. 工程方案
- B. 工程进度
- C. 人员调度
- D. 工程质量

【答案】：D

19、护栏和扶手安装中，扶手直线度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

- A. 3，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
- B. 3，用钢尺检查
- C. 4，用 1m 水平尺和塞尺检查
- D. 4，拉通线，用钢直尺检查

【答案】：D

20、凡属“见证点”的施工作业，如（ ）等，施工方必须在该项作业开始前 48h，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程。

- A. 重要部位
- B. 特种作业
- C. 隐蔽工程
- D. 专门工艺

【答案】：C

21、根据《陶瓷砖》GB/T4100，陶瓷砖按（ ）分为瓷质砖（吸水率 $\leq 0.5\%$ ）、烤瓷砖（ $0.5\% < \text{吸水率} \leq 43\%$ ）、细炻砖（ $3\% < \text{吸水率} \leq 6\%$ ）、炻质砖（ $6\% < \text{吸水率} \leq 10\%$ ）、陶质砖（吸水率 $> 10\%$ ）。

- A. 材质
- B. 含水率
- C. 吸水率
- D. 成型方法

【答案】：A

22、对水泥，下列说法错误的是（ ）。

- A. 同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过 200t 为一批，散装不超过 500t 为一批，不足时也按一批计
- B. 存放期超过 3 个月必须进行复检
- C. 复验项目：水泥的凝结时间、安定性和抗压强度
- D. 进入施工现场每一批水泥应标识品种、规格、数量、生产厂家、日期、检验状态和使用部位，分散摆放。

【答案】：D

23、地面面砖工程的施工质量控制点的预防措施中，地面铺装砂浆时应先将板块试铺后，检查干硬性砂浆的密实度，安装时用（ ）敲实，保证不出现（ ）。

- A. 橡皮锤，空鼓、断裂
- B. 木锤，空鼓、断裂
- C. 橡皮锤，裂缝
- D. 木锤，错位移动

【答案】：A

24、地面面砖工程的施工质量控制点的预防措施中，施工前地面砖需要挑选，将颜色、花纹、（ ）的砖挑选出来备用。

- A. 尺寸相同
- B. 厚度相同
- C. 性能相同
- D. 材料相同

【答案】：A

25、高层建筑的外窗，每个检验批应至少抽查 10%，并不得少于（ ）。

- A. 3 榀
- B. 5 榀
- C. 6 榀
- D. 10 榀

【答案】：C

26、抹灰施工时，罩面成活后第 2d 应浇水养护，并至少养护（ ）d。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7

【答案】：D

27、在施工项目成本控制中，为降低材料费所采取的措施不包括（ ）。

- A. 制定好材料采购的计划
- B. 改进材料的采购、运输、保管等方面工作，减少各个环节的损耗
- C. 定期对机械设备进行保养和维护
- D. 合理堆放现场材料，避免和减少二次搬运和摊销损耗

【答案】：C

28、浅色斑条按变色计算；一等品板深色斑条宽度不允许超过（ ）mm，长度不允许超过（ ）mm。

- A. 2，10
- B. 4，20
- C. 2，20
- D. 4，10

【答案】：C

29、中密度纤维板是在装饰工程中广泛应用的纤维板品种，分为普通型、家具型和（ ），质量应符合《中密度纤维板》CB/T11718 的要求。

- A. 承重型
- B. 企业型
- C. 社会型
- D. 抗震型

【答案】：A

30、轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点的预防措施中，自攻螺钉的间距控制在（ ）mm 左右，要求（ ）布置。

- A. 100，均匀
- B. 150，均匀
- C. 100，间隔
- D. 150，间隔

【答案】：B

31、硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行（ ）验算。

- A. 抗拉强度
- B. 抗弯、扭承载力
- C. 承载力极限状态
- D. 变形程度

【答案】：C

32、防雷跨接：桩笼、地梁筋跨接点位、搭接长度单边>（ ），双边焊>（ ），要采用双面焊接，保证焊接质量。

- A. 12d，15d

- B. 6d, 15d
- C. 12d, 6d
- D. 6d, 6d

【答案】：C

33、下列不属于裱糊工程施工质量控制点（ ）。

- A. 基层起砂、空鼓、裂缝等问题
- B. 壁纸裁纸准确度
- C. 龙骨起拱
- D. 壁纸裱糊气泡、皱褶、翘边、脱落、死塌等缺陷

【答案】：C

34、工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款，降低资质等级或吊销资质证书。

- A. 10. 30
- B. 20. 50
- C. 50. 100
- D. 100. 150

【答案】：C

35、陶瓷面砖勾缝一般采用（ ）水泥砂浆。

- A. 1：1
- B. 1：2
- C. 1：2.5
- D. 1：3

【答案】：A

36、相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每（ ）个自然间划为一个检验批。

- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 65

【答案】： B

37、天然花岗石普型板按规格尺寸偏差、（ ）、角度公差及外观质量等，圆弧板按规格尺寸偏差、（ ）、线轮廓度公差及外观质量等，分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。

- A. 平面度公差，直线度公差
- B. 直线度公差，平面度公差
- C. 立面度公差，曲线度公差
- D. 曲线度公差，立面度公差

【答案】： A

38、相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每（ ）应划为一个检验批。

- A. 500~1000 m²
- B. 800 m²
- C. 600~1000 m²
- D. 1000 m²

【答案】： A

39、作为建设工程项目（ ），不仅要系统认识和思考以上各种因素对建设工程项目质量形成的影响及其规律。

- A. 施工者
- B. 技术人员

- C. 管理者
- D. 购买者

【答案】： C

40、已完施工的成品保护问题和相应措施，在工程施工组织设计与计划阶段就应该在（ ）上进行考虑，防止（ ）不当或交叉作业造成相互干扰、污染和损坏。

- A. 施工顺序，施工顺序
- B. 施工质量，施工质量
- C. 施工顺序，施工质量
- D. 施工质量，施工顺序

【答案】： A

41、轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点预防措施中，石膏板板缝之间应留（ ），表面粘（ ）。

- A. 楔口，石灰砂浆
- B. 孔洞，玻璃纤维布
- C. 楔口，玻璃纤维布
- D. 孔洞，石灰砂浆

【答案】： C

42、工作队式项目组织形式主要适用于（ ）。

- A. 分包项目
- B. 专业性强的项目
- C. 小型项目
- D. 大型项目

【答案】： D

43、玻璃隔墙分项工程检验批质量检查中，每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于 6 间。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

【答案】： C

44、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于（ ）时，应采取加强措施。

- A. 20mm
- B. 30mm
- C. 35mm
- D. 40mm

【答案】： C

45、所有材料进场时应对品种、（ ）和尺寸进行验收。

- A. 性能、特性
- B. 防腐、防火
- C. 规格、外观
- D. 抗震、保温

【答案】： C

46、下列不属于轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点（ ）。

- A. 基层弹线
- B. 基层清理
- C. 龙骨起拱
- D. 施工顺序

【答案】：A

47、天然花岗石外观质量的检测法中，用游标卡尺或能满足要求的量器具测量缺陷的长度、宽度，测量值精确到（ ）mm。

- A. 0.005
- B. 0.01
- C. 0.1
- D. 0.05

【答案】：B

48、施工质量验收包括施工过程的质量验收及工程项目竣工质量验收两个部分，下列属于竣工质量验收的是（ ）。

- A. 检验批质量验收
- B. 分项工程质量验收
- C. 分部工程质量验收
- D. 单位工程质量验收

【答案】：D

49、窗帘盒、窗台板和散热器罩安装中，上口、下口直线度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

- A. 3，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
- B. 3，用钢尺检查
- C. 2，用 1m 水平尺和塞尺检查
- D. 2，用钢直尺检查

【答案】：A

50、人的因素对建设工程项目质量形成的影响是指承担建设工程项目策划、决策或实施的建设单位、（ ）、咨询服务机构、工程承包企业等实体组织的质量管理体系及其管理能力。

- A. 勘察设计单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 总承包单位

【答案】：A

51、技术准备工作的质量控制针对（ ），明确（ ）的重点对象和控制方法；尽可能地提高上述工作成果对施工质量的保证程度等。

- A. 质量控制点，质量控制
- B. 管理控制点，管理控制
- C. 质量控制点，管理控制
- D. 管理控制点，质量控制

【答案】：A

52、对于管根平面与管根周围立面转角处防水处理方法，以下不正确的是（ ）。

- A. 凡遇到阴、阳角处，要抹成半径不小于 5mm 的小圆弧
- B. 管根与基层的交接部位，应预留宽环形凹槽，槽内应嵌密封材料
- C. 使用胎体增强材料做防水增强处理，施工时，边铺贴平整，边涂刷防水涂料
- D. 基层要求抹平压光无空鼓，表面要坚实，不应有起砂、掉灰现象

【答案】：A

53、（ ）是项目质量目标、责任和措施分解的必然结果。

- A. 多层次结构
- B. 多单元结构
- C. 整体性结构
- D. 立体化结构

【答案】：B

54、ISO9000：2000 族标准提出了（ ）原则并在标准中得到了充分体现。

- A. 公平平等
- B. 质量管理八项
- C. 质量监督三项
- D. 质量评比

【答案】：B

55、检查饰面板粘贴有无空鼓，用（ ）检查。

- A. 观察
- B. 小锤轻击
- C. 钢尺
- D. 回弹仪

【答案】：B

56、通过一个公正的（ ）机构对产品或质量管理体系作出正确、可信的评价，从而使他们对产品质量建立信心，对供需双方以及整个社会都有十分重要的意义。

- A. 施工
- B. 监理单位
- C. 第三方认证
- D. 行政管理

【答案】：C

57、厕所间和有防水要求的建筑地面必须设置（ ）。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块混凝土板，混凝土强度等级（ ）。

- A. 防水隔离层，大于 C15

- B. 保温层，大于 C20
- C. 防水隔离层，不应小于 C20
- D. 保温层，不应小于 C15

【答案】：C

58、橱柜安装的允许偏差和检验方法正确的是（ ）。

- A. 形尺寸的允许偏差 2mm，检验方法是用钢尺检查
- B. 立面垂直度的允许偏差为 2mm，检查方法是用 1m 垂直检测尺检查
- C. 门与框的平等度的允许偏差为 2mm，检查方法是用 1m 垂直检测尺检查
- D. 门与框的平等度的允许偏差为 1mm，检查方法是用钢尺检查

【答案】：B

59、施工作业活动是由一系列（ ）所组成的。

- A. 工艺
- B. 工序
- C. 工作
- D. 工程

【答案】：B

60、施工项目（ ）要素是施工项目管理的基本要素。

- A. 技术
- B. 资金
- C. 组织
- D. 生产

【答案】：D

61、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第 141 号），具体规定：钢结构工程检测不包括下列那项（ ）。

- A. 钢结构焊接质量无损检测
- B. 钢结构防腐蚀及防水涂装检测
- C. 钢结构点、机械连接用紧固标准文件及高强度螺栓力学性能检测
- D. 钢结构横截面尺寸大小检测

【答案】：D

62、装饰抹灰分项工程室内每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

- A. 10%
- B. 30%
- C. 50%
- D. 5%

【答案】：A

63、要采用（ ）等级的水泥，防止颜色不均；接槎应避免在块中，应甩在分格条外。

- A. 同品种、同强度
- B. 同品种、不同强度
- C. 不同品种、同强度
- D. 不同品种、不同强度

【答案】：A

64、隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合（ ）的规定。

- A. 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776
- B. 《检测用硅酮结构密封胶》GB16776
- C. 《结构用硅酮结构密封胶》GB17667
- D. 《试验用硅酮结构密封胶》GB17667

【答案】：A

65、抹灰工程中表面平整度检验方法是（ ）。

- A. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- B. 用水平尺和塞尺检查
- C. 用直角检测尺检查
- D. 用 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查

【答案】：A

66、轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点的预防措施中，板块之间应预留缝隙保证在（ ）mm 左右。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】：A

67、建设工程项目质量的影响因素，主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种（ ）。

- A. 自然因素和社会因素
- B. 客观因素和主观因素
- C. 人为因素和自然因素
- D. 不确定因素

【答案】：B

68、明龙骨吊顶工程安装中，接缝直线度检查方法是（ ）。

- A. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- B. 用钢尺和塞尺检查
- C. 用 1m 靠尺和塞尺检查

D. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查

【答案】：D

69、门窗工程的施工控制点不包括（ ）。

- A. 门窗洞口预留尺寸
- B. 铰链、螺钉、铰链槽
- C. 抹灰面平整度. 阴阳角垂直、方正度
- D. 上下层门窗顺直度. 左右门窗安装标高

【答案】：C

70、采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行（ ）背涂处理。

- A. 防磨
- B. 防碱
- C. 防酸
- D. 防火

【答案】：B

71、因使用不当或者第三方造成的质量缺陷，不可抗力造成的质量缺陷，（ ）规定的保修范围。

- A. 不属于
- B. 属于
- C. 部分属于
- D. 超出

【答案】：A

72、当装修施工的有关资料经审查全部表格、（ ）、现场检查或抽样检测测验结果全部合格时，工程验收应为合格。

- A. 设计过程全部符合要求

- B. 施工过程全部符合要求
- C. 防火、防水处理过程全部符合要求
- D. 观感质量全部符合要求

【答案】：B

73、对施工现场场容、文明形象管理做出总体策划和部署的部门是（ ）。

- A. 施工单位技术部门
- B. 项目经理部
- C. 施工班组
- D. 分包单位

【答案】：B

74、检验同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土、水泥砂浆强度的试块，应按（ ）不少于 1 组。

- A. 每 100 延长米
- B. 每 120 延长米
- C. 每 150 延长米
- D. 每 200 延长米

【答案】：C

75、实施质量认证，如果供方建立完善的（ ），一旦发生争议，也可以把（ ）作为自我保护的措施，较好地解决质量争议。

- A. 质量管理体系，质量管理体系
- B. 服务体系，质量管理体系
- C. 质量管理体系，质量监督体系
- D. 质量监督体系，质量监督体系

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/088065126142006074>