

## 2022 年综合监控工试卷和答案 (2)

共 3 种题型，共 100 题

### 一、单选题(共 50 题)

1. IBP 盘上环控火灾模式按钮是 ( ) 色。

- A: 绿
- B: 红
- C: 橙
- D: 黄

**【答案】: B**

2. 车站收到火警信号，车控室 IBP 盘处于联动位时，哪些系统由 IBP 控制联动 ( )。

- A: AFC 释放
- B: 防火阀关闭
- C: 气灭释放
- D: 电梯

**【答案】: A**

3. 重大安全事故发生后，应当迅速向上一级人民政府报告，不得 ( )。

- A: 隐瞒不报
- B: 谎报
- C: 拖延报告
- D: 隐瞒不报、谎报或者拖延报告

**【答案】： D**

4. 关于熔纤光衰正常值范围说法正确的是（）。

A: 一般光衰在 0.1-0.2dB

B: 一般光衰在 0.01-0.3dB

C: 一般光衰在 0.1-0.3dB

D: 一般光衰在 0.01-0.02dB

**【答案】： C**

5. 对于非抢修故障，10 分钟能恢复的通知（）人处理。

A: 通知值班人员、工班长、专工和分管主任前往处理

B: 通知值班人员

C: 通知主任与专业工程师前往处理

D: 通知专业工程师

**【答案】： B**

6. 中央级综合监控系统设备主要设置在（）。

A: 控制中心

B: 综合监控设备室

C: 车控室

D: 环控电控室

**【答案】： A**

7. 对于局域网的特征，描述正确的是（）。

A: 传输速率低

B: 信息误码率高

- C: 分布的物理范围广泛
- D: 带宽高

**【答案】: D**

8. 生产岗位每年应接受不少于（）个学时的继续教育。

- A: 40
- B: 60
- C: 80
- D: 100

**【答案】: B**

9. 实时服务器不具备（）数据功能。

- A: 处理
- B: 存储
- C: 计算
- D: 管理

**【答案】: B**

10. （）网络上的所有计算机都通过一条电缆相互连接起来，在总线上，任何一台计算机在发送信息时，其他计算机必须等待。而且计算机发送的信息会沿着总线向两端扩散，从而使网络中所有计算机都会收到这个信息，但是否接收，还取决于信息的目标地址是否与网络主机地址相一致，若一致，则接受；若不一致，则不接收。优点是连接简单、易于安装、成本费用低。缺点是传送数据的速度缓慢；维护困难。

- A: 树形拓扑结构
- B: 星型拓扑结构
- C: 总线型拓扑结构
- D: 环形拓扑结构

**【答案】: C**

11. 远程巡检交换机时以下哪项内容正确 ( )。

- A: 通过 WEB页面查看车站交换机端口状态、流量正常
- B: 通过 WEB页面查看车站交换机设备外观正常
- C: 通过 WEB页面查看车线缆接口正常正常
- D: 通过 WEB页面查看车站交换机电源线接口正常

**【答案】: A**

12.A、B、C类生产信息报送要求现场人员 ( ) 分钟内报所属车间、站区负责人。

- A: 2
- B: 3
- C: 4
- D: 5

**【答案】: D**

13. 人员离开气体灭火房间时，将房间内气体灭火系统状态转为 ( ) 状态。

- A: 手动
- B: 手自动

- C: 自动
- D: 关闭

**【答案】: C**

14. 信息的报送原则总体上遵循什么 ( )。

- A: 信息全报、分级处理
- B: 信息精炼、逐级处理
- C: 信息全报、逐级处理
- D: 信息精炼、分级处理

**【答案】: A**

15. 非自动化车辆段（停车场）行车区域及自动化车辆段（停车场）的有人区（附属建筑及围栏以内）、生产设备区（房）范围内的作业（不含车辆专业对电客车、工程车的检修作业）为 ( ) 类。

- A: A
- B: B
- C: C
- D: D

**【答案】: B**

16. 施工作业过程中 ( ) 负责办理请销点手续。

- A: 施工负责人
- B: 班组跟岗人员
- C: 施工人员
- D: 专业工程师

**【答案】： A**

17. 综合监控系统的主干网是由（ ）专业提供的。

A: 信号

B: 通信

C: 风水电

D: AFC

**【答案】： B**

18. 综合监控系统与 PSD系统在车站有两种接口，一是使用 2 路冗余 RJ45 接口网线进行连接，实现综合监控系统对 PSD系统相关设备运行状态、报警的监控，二是使用（ ）接入车站 IBP 盘，实现对 PSD系统的控制功能。

A: RJ11

B: SC

C: 硬线

D: BNC

**【答案】： C**

19. 服务器中，ROM的中文名字是（ ）。

A: 高速缓冲存储器

B: 随机存储器

C: 只读存储器

D: 高速缓冲存储器

**【答案】： C**

20. 屏幕保护程序的主要作用是 ( )。

- A: 保护用户的眼睛
- B: 保护计算机系统的显示器
- C: 保护显卡
- D: 减低能耗

**【答案】: D**

21.OSPF 协议使用的算法是 ( )。

- A: 最短路径优先算法
- B: 最小生成树算法
- C: 路径向量算法
- D: BF 算法

**【答案】: A**

22. 一切建筑物在任何情况下, 不得侵入地铁的 ( )。

- A: 机车、车辆限界
- B: 设备限界
- C: 建筑限界
- D: 车站设备室

**【答案】: C**

23. 综合监控系统与子系统及互联系统采用的是 ( ) 光纤。

- A: 单模
- B: 双模
- C: 三模

D: 多模

**【答案】: D**

24. 燃烧的条件不正确的是 ( )。

A: 可燃物

B: 助燃物

C: 着火源

D: 汽油

**【答案】: D**

25. 以下对于网状网络拓扑结构, 说法错误的是 ( )。

A: 不适用于大型广域网

B: 线路成本高

C: 结构复杂

D: 管理和维护不易

**【答案】: A**

26. 一般在正常运营的情况下, 隧道通风系统的控制权限是在以下那一级 ( )。

A: 车站

B: MCC

C: 中央

D: 就地

**【答案】: C**

27. 在综合监控系统内, PSD系统是指 ( )。



- A: 屏蔽门系统
- B: 闭路电视系统
- C: 无线通信系统
- D: 隧道火灾探测系统

**【答案】: A**

28. IBP 盘消火栓泵、喷淋泵的启泵按钮是 ( ) 色。

- A: 绿
- B: 红
- C: 橙
- D: 黄

**【答案】: B**

29. ( ) 系统配置管理工具软件模块用于完成工程组态中数据点配置工作，是 17 和 18 号线综合监控系统使用的软件。

- A: MACS-SCADA
- B: Citect
- C: iCV
- D: DSC-9000+(Linux 版)

**【答案】: D**

30. 目前使用的尾纤中 ( ) 颜色的是单模。

- A: 红色
- B: 黄色
- C: 橙色

: 灰色

**【答案】: B**

31. 信息报送过程中坚持（）的原则。

- A: 首报要快，续报要准
- B: 首报要快，续报要准，终报要全
- C: 首报要快，终报要全
- D: 续报要准，终报要全

**【答案】: B**

32. （）它由根结点和分支结点所构成。优点是结构比较简单，成本低；扩充节点方便灵活。缺点是对根结点的依赖性大，一旦根结点出现故障，将导致全网不能工作；电缆成本高。

- A: 树形拓扑结构
- B: 星型拓扑结构
- C: 总线型拓扑结构
- D: 环形拓扑结构

**【答案】: A**

33. 施工作业，施工负责人，责任人须持有什么有效证件方可在地铁施工范围内进行施工（）。

- A: 《施工负责人证》
- B: 员工证
- C: 上岗证
- D: 外服卡

: A

34. 对于交换机而言，以下哪个部件是不需要的（）。

A: 显卡

B: CPU

C: flash

D: NVRAM

**【答案】:** A

35. 自动空气开关（）功能。

A: 具有短路保护和低电压保护

B: 仅具有短路保护

C: 仅具有低电压保护

D: 以上说法均不正确

**【答案】:** A

36. IBP 盘 AFC 门禁释放状态灯是（）色。

A: 绿

B: 红

C: 橙

D: 黄

**【答案】:** B

37. 二层交换技术只需要数据包的物理地址，即（），数据交换依靠硬件实现，速度相当快，但是它不能处理不同 IP 子网之间的数据交换。

A: MAC地址

- : IP 地址
- C: 标签
- D: 物理位置

**【答案】: A**

38. 验电笔使用前，需要在（）测试证明电笔正常，防止氖泡损坏而得出错误结论。

- A: 绝缘物体上
- B: 不明确的带电设备上
- C: 确认的带电体上
- D: 以上都可以

**【答案】: C**

39. 每个 FEP 提供多个独立的以太网端口，并配置足够数量的（）（RS232/422/485）。

- A: 网口
- B: 接插件
- C: 插槽
- D: 串口

**【答案】: D**

40. 网络测试仪选择直通连接测试时，主测试仪指示灯从 1-8 逐个闪亮，远程测试端指示灯闪亮顺序为（）说明直通线连通性没问题。

- A: 1-2-3-4-8-7-6-5
- B: 8-7-6-5-4-3-2-1

: 1-2-3-4-5-6-7-8

D: 8-7-6-5-1-2-3-4

**【答案】: C**

41. 发生火灾时，首先要保持冷静，并用（ ）捂住口鼻，采取匍匐前进或低头弯腰的方法迅速朝安全出口的方向逃离火灾现场。

A: 湿毛巾

B: 手

C: 干毛巾

D: 被子

**【答案】: A**

42. 综合监控系统通过（ ）命令来判断各个设备网卡通信状态。

A: telnet

B: ping

C: ipconfig

D: msconfig

**【答案】: B**

43. 在综合监控电力子系统中，断路器显示为红色表示（）。

A: 合闸

B: 分闸

C: 未定义

D: 未连接

**【答案】: A**

主干传输网的交换设备采用工业级的（）以太网交换机。

- A: 十兆
- B: 百兆
- C: 千兆
- D: 万兆

**【答案】: C**

45. 施工区域出清是指施工结束后，施工负责人或施工责任人确认施工区域内该作业所有（）等已撤离，安全防护措施撤除，设备设施已恢复正常。

- A: 人员、工器具、物料
- B: 红闪灯、围挡
- C: 施工人员
- D: 遗留物品

**【答案】: A**

46. 消防安全知识“一懂三会”中的一懂内容为（）。

- A: 懂得本场所用火、用电、危险性
- B: 懂得本场所用火、用电、用油、危险性
- C: 懂得本场所用火、用电、用油、用气火灾危险性
- D: 懂得本场所用电、用油、用气火灾危险性

**【答案】: C**

47. 任何物资的存放，（）侵入地铁设备界限、影响各类设备的操作或紧急疏散通道的畅通。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/095334304002012003>