

# 2023 年质量员之装饰质量专业管理实务考试题库

## 单选题（共 40 题）

1、因使用不当或者第三方造成的质量缺陷，不可抗力造成的质量缺陷，（ ）规定的保修范围。

- A. 不属于
- B. 属于
- C. 部分属于
- D. 超出

【答案】 A

2、（ ）是施工质量监控的主要手段。

- A. 现场质量检查
- B. 抽样检查
- C. 施工进度控制
- D. 施工方案优化

【答案】 A

3、对水泥，下列说法错误的是（ ）。

- A. 同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过 200t 为一批，散装不超过 500t 为一批，不足时也按一批计
- B. 存放期超过 3 个月必须进行复检
- C. 复验项目：水泥的凝结时间、安定性和抗压强度
- D. 进入施工现场每一批水泥应标识品种、规格、数量、生产厂家、日期、检验状态和使用部位，分散摆放。

【答案】 D

4、建设过程的最后一环是（ ），是投资转入生产或使用成果的标志。

- A. 竣工验收
- B. 生产准备
- C. 建设准备
- D. 后评价阶段

【答案】 A

5、地面面砖工程的施工质量控制点的预防措施中，施工前地面砖需要挑选，将颜色、花纹、（ ）的砖挑选出来备用。

- A. 尺寸相同
- B. 厚度相同
- C. 性能相同
- D. 材料相同

【答案】 A

6、下列不属于施工单位的竣工验收准备工作内容的是（ ）。

- A. 工程档案资料的验收准备
- B. 设备的系统联动试运行
- C. 管道安装工程的试压
- D. 出具工程保修书

【答案】 D

7、天然大理石板材按板材的规格尺寸偏差、（ ）、角度公差及外观质量分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。

- A. 直线度公差
- B. 平面度公差
- C. 立面度公差
- D. 曲线度公差

【答案】 B

8、地面面砖工程的施工质量控制点的预防措施中，地面铺装砂浆时应先将板块试铺后，检查干硬性砂浆的密实度，安装时用（ ）敲实，保证不出现（ ）。

- A. 橡皮锤，空鼓、断裂
- B. 木锤，空鼓、断裂
- C. 橡皮锤，裂缝
- D. 木锤，错位移动

【答案】 A

9、建设工程项目质量控制体系，一般形成（ ）的结构形态，这是由其实施任务的委托方式和合同结构所决定的。

- A. 全方位、多单元
- B. 全方位、立体化
- C. 多层次、多单元
- D. 多层次、立体化

【答案】 C

10、门窗工程的施工控制点不包括（ ）。

- A. 门窗洞口预留尺寸
- B. 铰链、螺钉、铰链槽

- C. 抹灰面平整度. 阴阳角垂直、方正度
- D. 上下层门窗顺直度. 左右门窗安装标高

【答案】 C

11、高层建筑的外窗，每个检验批应至少抽查 10%，并不得少于（ ）。

- A. 3 樘
- B. 5 樘
- C. 6 樘
- D. 10 樘

【答案】 C

12、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第 141 号），具体规定：钢结构工程检测不包括下列那项（ ）。

- A. 钢结构焊接质量无损检测
- B. 钢结构防腐蚀及防水涂装检测
- C. 钢结构点、机械连接用紧固标准文件及高强度螺栓力学性能检测
- D. 钢结构横截面尺寸大小检测

【答案】 D

13、硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行（ ）验算。

- A. 抗拉强度
- B. 抗弯、扭承载力
- C. 承载力极限状态
- D. 变形程度

【答案】 C

14、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师拒绝验收该工程。根据背景资料，回答下列 1~4 问题。

A. 3

B. 5

C. 8

D. 10

【答案】 D

15、下列说法不正确的是（ ）。

A. 超薄石材蜂窝板用于幕墙时，总厚度不宜小于 20mm

B. 石材面板宜进行防护处理

C. 地面用超薄石材蜂窝板面板厚度不宜小于 5mm

D. 吊顶用超薄石材蜂窝板面板厚度不宜大于 5mm

【答案】 D

16、标准的特性表现为（ ），其本质是“统一”。

A. 强制性与约束性

B. 强制性与法规性

C. 科学性与时效性

D. 约束性与法规性

【答案】 C

17、技术准备工作的质量控制针对（ ），明确（ ）的重点对象和控制方法；尽可能地提高上述工作成果对施工质量的保证程度等。

- A. 质量控制点，质量控制
- B. 管理控制点，管理控制
- C. 质量控制点，管理控制
- D. 管理控制点，质量控制

【答案】 A

18、下列不属于石膏板的质量要求（ ）。

- A. 《装饰石膏板》JC/T799—2007
- B. 《纸面石膏板》GB/T9775—2008
- C. 《嵌装式装饰石膏板》JC/T800—2007 的规定
- D. 《嵌装式装饰石膏板》JC/T800—2008 的规定

【答案】 D

19、民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有（ ）检测报告，并应符合设计要求和本规范的有关规定。

- A. 游离甲醛含量或游离甲基丙胺释放量
- B. 无机化合物和游离甲醛释放量
- C. 有机化合物和甲基丙胺的含量
- D. 游离甲醛含量或游离甲醛释放量

【答案】 D

20、标准的统一性的本质赋予标准不具有（ ）。

- A. 简易性
- B. 强制性
- C. 约束性
- D. 法规性

【答案】 A

21、ISO9000 质量管理体系标准应用了以（ ）为基础的质量管理体系模式的结构，鼓励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其（ ）时，采用过程方法，通过顾客要求，增强顾客满意。

- A. 过程，持续性
- B. 过程，有效性
- C. 结果，持续性
- D. 结果，有效性

【答案】 A

22、技术交底是施工组织设计和施工方案的具体化，施工作业技术交底的内容必须具有（ ）。

- A. 可行性和可操作性
- B. 适用性和可操作性
- C. 可行性和适用性
- D. 制度性和可行性

【答案】 A

23、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用（ ）进行内部缺陷的检验，（ ）不能对缺陷作出判断，应采用（ ），其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准。

- A. 声波探伤，射线探伤，超声波探伤
- B. 超声波探伤，超声波探伤，射线探伤
- C. 射线探伤，射线探伤，超声波探伤
- D. 超声波探伤，射线探伤，超声波探伤

**【答案】 B**

24、事中质量控制的重点不包括（ ）。

- A. 确保工序质量合格
- B. 坚持质量标准
- C. 杜绝质量事故发生
- D. 控制工作质量

**【答案】 D**

25、住宅室内装饰装修活动中，属于允许行为的是（ ）。

- A. 拆除梁
- B. 减小承重柱尺寸
- C. 拆除轻质隔墙
- D. 在剪力墙上开洞

**【答案】 C**

26、下列说法不正确的是（ ）。

- A. 超薄石材蜂窝板用于幕墙时，总厚度不宜小于 20mm



- B. 石材面板宜进行防护处理
- C. 地面用超薄石材蜂窝板面板厚度不宜小于 5mm
- D. 吊顶用超薄石材蜂窝板面板厚度不宜大于 5mm

【答案】 D

27、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第 141 号），具体规定：地基基础工程检测包括（ ）；桩的承载力检测；桩身完整性检测；锚杆锁定力检测。

- A. 混凝土、砂浆、砌体强度现场检测
- B. 地基及符合地基承载力检测
- C. 钢筋保护层厚度检测
- D. 混凝土预制构件结构性能检测

【答案】 B

28、吊顶工程每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于 3 间；不足 3 间时应全数检查。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 30%
- D. 50%

【答案】 B

29、（ ）是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。

- A. 土样检测
- B. 坐标确定

- C. 试块检测
- D. 工程测量放线

【答案】 D

30、墙面抹灰层产生析白现象，析白的主要成分是（ ）。

- A. 氢氧化钙
- B. 碳酸钙
- C. 氢氧化铁
- D. 水玻璃

【答案】 B

31、相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每（ ）应划为一个检验批。

- A. 500~1000 m<sup>2</sup>
- B. 800 m<sup>2</sup>
- C. 600~1000 m<sup>2</sup>
- D. 1000 m<sup>2</sup>

【答案】 A

32、抹灰用的石灰膏的熟化期不得少于（ ）d。

- A. 7
- B. 15
- C. 28
- D. 30

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/096014033111011001>