

2022年-2023年材料员之材料员基础知识全真模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共40题）

1、脚手架属于定额中的哪项材料（ ）。

- A. 主要材料
- B. 辅助材料
- C. 周转性材料
- D. 其他材料

【答案】 C

2、在低碳钢拉伸试验中强化阶段的最高点对应的应力称为（ ）。

- A. 屈服强度
- B. 强度极限
- C. 比例极限
- D. 破坏强度

【答案】 B

3、施工单位的（ ）应对建设工程项目现场的安全施工负总责。

- A. 项目负责人
- B. 技术负责人
- C. 安全员
- D. 栋号经理

【答案】 A

4、考虑经济的原则，用来确定控制界限的方法为（ ）。

- A. 二倍标准差法
- B. 三倍标准差法
- C. 四倍标准差法
- D. 1.5 倍标准差法

【答案】 B

5、以幕墙作为围护结构的建筑物，应按（ ）计算建筑面积。

- A. 原建筑边线
- B. 幕墙外边线
- C. 幕墙内边线
- D. 幕墙中心线

【答案】 B

6、下列哪一项可以判断生产过程处于稳定状态。（ ）

- A. 连续 25 点以上处于控制界限内，点子排列出现“链”。
- B. 连续 35 点中有 2 点超出控制界限，点子无缺陷
- C. 连续 100 点中 2 点超出控制界限，点子没有出现异常
- D. 连续 25 点以上处于控制界限内，点子连续出现中心线一侧的现象。

【答案】 C

7、间壁墙指墙厚（ ）的墙。

- A. $\leq 100\text{mm}$
- B. $\leq 120\text{mm}$

C. $\leq 150\text{mm}$

D. $\leq 180\text{mm}$

【答案】 B

8、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程（ ）

A. 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

B. 同时设计

C. 同时施工

D. 同时投入生产和使用

【答案】 A

9、起重机械必须严格执行“（ ）\”的规定，遇六级（含六级）以上的大风或大雨、大雪、打雷等恶劣天气，应停止使用。

A. 项目部

B. 十不吊

C. 公司设备科

D. 主管部门

【答案】 B

10、下列关于普通混凝土的主要技术性质的表述中，正确的是（ ）。 （ ）

A. 混凝土拌合物的主要技术性质为和易性，硬化混凝土的主要技术性质包括强度、变形和耐久性等

B. 和易性是满足施工工艺要求的综合性质，包括流动性和保水性

C. 混凝土拌合物的和易性目前主要以测定流动性的大小来确定

D. 根据坍落度值的大小将混凝土进行分级时, 坍落度 160mm 的混凝土为流动性混凝土

【答案】 A

11、钢筋进行冷拉加工时, 常采用控制钢筋的 () 和冷拉率两种方法。

- A. 强度
- B. 冷弯性能
- C. 应力
- D. 变形

【答案】 C

12、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的印刷采用 () ; 矿渣硅酸盐水泥的印刷采用 () 。

- A. 红色、绿色
- B. 蓝色、绿色
- C. 黑色、绿色
- D. 红色、蓝色

【答案】 A

13、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高, 国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了《钢筋混凝土用钢第 1 部分: 热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008 第 1 号修改单, 将标准里有关 HPB235 的内容删除, 且相关内容由 HPB300 替代。问题:

- A. 国家标准
- B. 行业标准
- C. 企业标准

D. 地方标准

【答案】 A

14、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和（ ）制度。

A. 群防

B. 群治

C. 群防群治

D. 问责

【答案】 C

15、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲的施工工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（ ）。（ ）

A. 可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿

B. 只能要求甲负责赔偿

C. 需与甲、乙、丙协商由谁赔偿

D. 如向乙要求赔偿，乙有权拒绝

【答案】 A

16、生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A. 主要负责人

B. 法人

C. 安全人员

D. 总经理

【答案】 A

17、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，小型砌块的高度（ ）。

- A. 大于 980mm
- B. 为 380~980mm
- C. 小于 380mm
- D. 大于 115mm、小于 380mm

【答案】 D

18、约束反力通过接触点，沿接触面的（ ）方向，指向被约束物体。

- A. 公切线
- B. 公法线
- C. 水平
- D. 竖直

【答案】 B

19、当屋面坡度大于（ ）或屋面受振动时，卷材应垂直于屋脊铺贴。

- A. 3%
- B. 9%
- C. 12%
- D. 15%

【答案】 D

20、下列哪一项可以判断生产过程处于稳定状态。（ ）

- A. 连续 25 点以上处于控制界限内，点子排列出现“链”。
- B. 连续 35 点中有 2 点超出控制界限，点子无缺陷
- C. 连续 100 点中 2 点超出控制界限，点子没有出现异常
- D. 连续 25 点以上处于控制界限内，点子连续出现中心线一侧的现象。

【答案】 C

21、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强（ ）

- A. 工作效率
- B. 事故处理能力
- C. 事故预防和应急处理能力
- D. 事故预防能力

【答案】 C

22、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2011 中规定，抗渗等级等于或大于（ ）级的混凝土称为抗渗混凝土。

- A. P4
- B. P6
- C. P8
- D. P10

【答案】 B

23、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了
许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了

《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1 — 2008 第 1 号修改单，将标准里有关 HPB235 的内容删除，且相关内容由 HPB300 替代。问题：

- A. JC
- B. HG
- C. GB
- D. GB/T

【答案】 D

24、提高混凝土拌合物的流动性，可采取的措施是（ ）。

- A. 增加单位用水量
- B. 提高砂率
- C. 增大水灰比
- D. 在保持水灰比一定的条件下，同时增加水泥用量和用水量

【答案】 D

25、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由（ ）。 （ ）

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B. 事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故发生地设区的市级人民政府负责调查
- D. 事故发生地县级人民政府负责调查

【答案】 C

26、脚手架使用要求，当遇（ ）以上大风、大雪、大雨、大雾天气下应暂停在脚手架上作业。

- A. 四级

B. 五级

C. 六级

D. 七级

【答案】 C

27、梁弯曲后梁中纵向弯曲时既不伸长，也不缩短的一层称为（ ）。

A. 中性轴

B. 受拉层

C. 中性层

D. 轴线层

【答案】 C

28、屋面防水分为（ ）等级。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 D

29、对工期缩短给予奖励；对应急赶工给予优厚的赶工费；对拖延工期给予罚款、收赔偿金是进度控制措施中的（ ）。

A. 组织措施

B. 技术措施

C. 经济措施

D. 合同措施

【答案】 C

30、下列措施中，不属于施工项目安全控制的措施的是（ ）。

A. 组织措施

B. 技术措施

C. 管理措施

D. 安全制度措施

【答案】 C

31、一直径为 16mm 的钢筋，经拉伸，测得达到屈服时的荷载为 72.5kN，所能承受的最大荷载为 108kN。试件标距长度为 80mm，拉断后的长度为 96mm。

A. 375

B. 360

C. 420

D. 350

【答案】 B

32、下列各项中，关于冷加工钢筋和热处理钢筋的说法有误的是（ ）。

A. 冷轧带肋钢筋的牌号由 CRB 和钢筋的抗拉强度最大值构成

B. 冷拔低碳钢丝不得做预应力钢筋使用，做箍筋使用时直径不宜小于 5mm

C. 冷拔低碳钢丝是用普通碳素钢热轧盘条钢筋在常温下冷拔加工而成，只有 CDW550 一个强度级别

D. 热处理钢筋强度高，锚固性好，不易打滑，预应力值稳定；施工简便，开盘后钢筋自然伸直，不需调直及焊接

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/096125023114010105>