

一、单项选择题

1、建筑高度 60m 的住宅属于（ ）。

- A. 单层建筑
- B. 多层建筑
- C. 高层建筑
- D. 超高层建筑

【答案】 C

2、学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是（ ） m。

- A. 0.90
- B. 1.05
- C. 1.10
- D. 1.20

【答案】 D

3、装饰工程中宴会厅安装的大型吊灯，其荷载类别属于（ ）。

- A. 面荷载
- B. 线荷载

C. 集中荷载

D. 特殊荷载

【答案】 C

4、钢梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理，其支座可简化为（）。

A. 固定铰支座

B. 可动铰支座

C. 固定支座

D. 弹性支座

【答案】 B

5、常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是（）。

A. 减水剂

B. 防水剂

C. 凝结剂

D. 膨胀剂

【答案】 A

6、木材湿胀后，可使木材（）。

- A. 翘曲
- B. 表面鼓凸
- C. 开裂
- D. 接榫松动

【答案】 B

7、具有良好隔热和隔声性能的玻璃品种是（ ）。

- A. 夹层玻璃
- B. 中空玻璃
- C. 钢化玻璃
- D. Low-E 玻璃

【答案】 B

8、土方回填工程中，根据压实机具确定的施工参数是（ ）。

- A. 土料性质
- B. 土料含水率
- C. 压实系数
- D. 虚铺厚度

【答案】D

9、基坑验槽中，对于基底如下不可见部位的土层，一般采用的措施是（）。

A. 钎探法

B. 贯入仪检测法

C. 轻型动力触探法

D. 观测法

【答案】A

10、施工测量中，测量角度的仪器是（）。

A. 水准仪

B. 钢尺

C. 经纬仪

D. 激光铅直仪

【答案】C

11、目前粗钢筋机械连接采用最多的连接方式是（）连接。

A. 挤压套筒

B. 镦粗直螺纹套筒

C. 剥肋滚压直螺纹套筒

D. 锥螺纹套筒

【答案】 C

12、常用于防水混凝土的水泥品种是（）。

A. 矿渣硅酸盐水泥

B. 粉煤灰硅酸盐水泥

C. 火山灰硅酸盐水泥

D. 一般硅酸盐水泥

【答案】 D

13、水泥砂浆防水层终凝后应及时养护，养护时间不少于（）天。

A. 7

B. 14

C. 21

D. 28

【答案】 B

14、外墙 EPS 板薄抹灰系统施工工艺次序，对的是（）。

①挂基准线②粘贴聚苯板③抹面层抹面砂浆④锚固件固定

A. ①②③④

B. ①③②④

C. ①②④③

D. ①④②③

【答案】 C

15、铝合金门窗安装中，五金配件与门窗连接应采用（）。

A. 镀锌螺钉

B. 射钉

C. 一般螺栓

D. 一般螺钉

【答案】 A

16、高温天气期间，一般混凝土搅拌运输车罐体涂装颜色是（）。

A. 蓝色

B. 绿色

C. 灰色

D. 白色

【答案】 D

17、防火涂料按涂层厚度可分为（）类。

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

【答案】 B

18、现行消防验收立案的政府职能部门是（）。

A. 消防救援机构

B. 住房和城乡建设主管部门

C. 公安机关

D. 城建档案管理机构

【答案】 C

19、采用砂、石材料铺装地面时的环境温度最低限值（）。

A. -10℃

B. -5°C

C. 0°C

D. 5°C

【答案】 C

20、根据室内环境污染控制的规定属于 I 类民用建筑工程的是（ ）。

A. 商店

B. 餐厅

C. 旅店

D. 医院

【答案】 D

二、多选题

21、属于砌体构造工程特点的有（ ）。

A. 生产效率高

B. 保温性能好

C. 自重大

D. 抗震性能好

E. 可就地取材

【答案】 BCE

22、影响混凝土拌合物和易性的原因有（ ）。

A. 单位体积用水量

B. 砂率

C. 时间

D. 水泥的泌水性

E. 水泥的安定型

【答案】 ABCD

23、影响砂浆稠度的原因有（ ）。

A. 胶凝材料种类

B. 使用环境温度

C. 用水量

D. 掺合料的种类

E. 搅拌时间

【答案】 ACDE

24、为减少降水对周围环境的影响，可采取的技术措施有（）。

- A. 井点回灌
- B. 砂井回灌
- C. 井点降水
- D. 喷射井点降水
- E. 减缓降水速度

【答案】 ABE

25、预制构件进场时，需提供的质量证明文件包括（）。

- A. 出厂合格证
- B. 钢筋复验单
- C. 混凝土强度检验汇报
- D. 进场复验汇报
- E. 钢筋套筒等的工艺检验批告

【答案】 ABCE

26、有关雨期施工中钢筋工程的做法，对的对有（）。

- A. 焊机必须接地

- B. 焊工必须穿戴防护衣具
- C. 钢筋机械应设置机棚
- D. 钢筋机械设置场地应平整
- E. 钢筋机械可以设置在松软的场地上

【答案】 ABCD

27、有关手提式灭火器放置的说法，对的有（）。

- A. 放在托架上
- B. 放置地点有温度限制
- C. 使用挂钩悬挂
- D. 可放在潮湿地面上
- E. 可放置在室内干燥的地面上

【答案】 ACE

28、有关外用电梯安装和使用的说法，对的有（）。

- A. 应由有资质的专业队安装
- B. 业主、监理、施工单位共同验收后可直接使用
- C. 进入楼层的防护门开关应设在靠楼层一侧

D. 安全装置应齐全

E. 六级以上大风停止使用

【答案】 ADE

29、专题方案实施前，可以进行安全技术交底的交底人有（ ）。

A. 项目安全员

B. 安全监理工程师

C. 方案编制人员

D. 项目技术负责人

E. 项目生产经理

【答案】 CD

30、住宅工程办理竣工验收立案时，应提交的文件有（ ）。

A. 工程竣工验收立案表

B. 工程竣工验收汇报

C. 工程竣工汇报

D. 住宅质量保证书

E. 住宅使用说明书

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/098040142055006027>