

2024 湖北省建筑安全员《B证》考试模拟题 及答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(86题)

1.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 （ A ）。

A.110m B.120m C.130m D.150m

2.在建工程（含脚手架）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（ B ）。

A.4m B.6m C.8m D.10m

3.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B ） m。

A.1 B.2 C.3 D.4

4.建设工程安全管理的方针是（A）。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上
D.安全责任重于泰山

5.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（C）统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

6.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起（ A ）内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑

筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

A.7 个工作日 B.15 个工作日 C.20 个工作日 D.30 个工作日

7. 30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

8.建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

9.《建筑法》规定，（A）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

10.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

11.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A ）扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

12.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于（B）。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

13.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

14.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

15.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（C）合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

16.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过（B）。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

17.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（C）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

18.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的,处上一年年收入（D）至 100% 的罚款

A.30% B.40% C.50% D.60%

19.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

20.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（ D ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

21.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D ）。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

22.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

23.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（ A ）进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

24.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

25.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全 (D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

26.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由 (A)承担,或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

27.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 (B), 或跨度超过 18m 的高大模板工程, 建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

28.下列哪个不是事故处理的原则 (A)。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

29.当起重量达到 (C) 的额定起重量时, 起重量限制器起作用, 自动切断起升动力电源, 但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

30.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、 (B) 和现场处置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

31.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述, 不正确的是 (D)。

- A.大型工具，应当一头见齐。
- B.砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。
- C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。
- D.各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

32.基坑（槽）上口堆放模板为（ B ）以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

33.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施,五到位的内容是（A ）。

- A.措施、责任、资金、时限、预案
- B.措施、目标、资金、时限、预案
- C.措施、责任、资金、时限、方法
- D.方案、方法、时限、预案、复查

34.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

35.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B ）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

36.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（D),对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

37.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

38.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

39.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（D）

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

40.在脚手架主节点处必须设置一根（D），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

41.电气设备保护零线和工作零线分开设置的系统即称为（D）系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

42.施工单位挪用安全文明施工措施费用的,由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定,处挪用费用(A)的罚款。

A.20%~50% B.20%~40% C.30%~60% D.30%~50%

43.深度为6m的沟槽施工时,沟槽边(B)m内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

44.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由(B)组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

45.风力达到(C)时,应停止塔机的安拆工作。

A.6级 B.5级 C.4级 D.10级

46.根据我国工业、企业噪声标准规定,凡新建、扩建、改建企业允许噪声为(C)分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

47.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由(B)组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

48.危险度表示发生事故的危险程度,它是由(C)决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质

- C.发生事故的可能性与发生事故的严重性
- D.危险源的性质与发生事故的严重性

49.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的 (A)。

A.法律 B.法规

50.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为 (C)。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

51.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是 (B)。

- A.提供相邻构筑物的有关资料
- B.编制安全技术措施及专项施工方案
- C.办理施工许可证时报送安全施工措施
- D.提供安全施工措施费用

52.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由 (C)负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

53.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔 (C) 应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

54.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的

) 以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

55.工人要积极参加安全活动,认真执行 (D),不违章作业,服从安全人员的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

56.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,下列哪种情况 (D) 禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
D.工期要求

57.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

58.安全生产管理的根本目的是 (D)。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

59.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点 (A) 以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

60. B) 将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

61.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

62.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（ C ）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

63.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ D ）。

A.10mA B.20mA C.3

64.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

65.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A ）。

B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

66.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。

A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm

67.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A ）的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 80mm

D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

68.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向(D)报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构

69.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地（B）同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

70.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目

）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

71.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

72.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

73.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B ）。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

74.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（ A ）的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

75.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,（ D ）不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

76.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A ）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/098110040050006044>