

2023 年一级建造师之一建水利水电工程实务自我提分评估(附答案)

单选题（共 50 题）

1、

根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令2014年第46号），项目法人应自（ ）内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。

- A. 开工报告批准之日起 10 个工作日
- B. 工程开工之日起 10 个工作日
- C. 开工报告批准之日起 15 个工作日
- D. 工程开工之日起 15 个工作日

【答案】 D

2、（ ）的处理方案，由造成事故的单位提出，报监理单位批准后实施。

- A. 特大质量事故
- B. 较大质量事故
- C. 重大质量事故
- D. 一般质量事故

【答案】 D

3、在合同实施过程中，项目法人可向承包人推荐分包人的条件是（ ）。

- A. 由于承包人原因导致某分部工程施工质量不满足合同要求
- B. 由于承包人原因导致工期拖延，承包人无力在合同规定期限内完成合同任务
- C. 由于重大设计变更导致施工方案重大变化，承包人要求增加投资的
- D. 由于施工总承包单位更换的项目经理不称职

【答案】 B

4、以下不属于水利工程蓄水安全鉴定工作的是（ ）。

- A. 编制工作大纲
- B. 自检报告编写
- C. 现场鉴定与鉴定报告编写
- D. 鉴定报告备案

【答案】 D

5、根据《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/T5135-2013，明挖爆破时，爆破人员应在爆破后（ ）min 进入工作面进行检查。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 30

【答案】 A

6、在渗流作用下，非黏性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出，致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象称为（）。

- A. 流土
- B. 接触冲刷
- C. 管涌
- D. 接触流土

【答案】 C

7、

根据《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/T5135-2013，明挖爆破时，当不能确定有无盲炮时，应在爆破后（ ）min 进入工作面。《》（ ）

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】 C

8、对项目投资、国民经济效益、财务效益、技术进步和规模效益、可行性研究深度等进行的评价称为（ ）。

- A. 影响评价
- B. 建设评价
- C. 过程评价
- D. 经济效益评价

【答案】 D

9、产生水土流失的基本动力是（ ）

- A. 降雨
- B. 耕作
- C. 风力
- D. 剥蚀

【答案】 A

10、

竣工决算审计是对项目竣工决算的真实性、合法性和（ ）进行的评价

- A. 规范性
- B. 程序性
- C. 时效性
- D. 效益性

【答案】 D

11、土石坝填筑施工中，砂的填筑标准应以相对密度为设计控制指标，砂的相对密度不应低于（ ）。

- A. 0.5
- B. 0.6
- C. 0.7
- D. 0.8

【答案】 C

12、堤防工程施工质量达不到设计要求，经加固补强后，造成外形尺寸改变或永久性缺陷的，经项目法人认为基本满足设计要求，其质量（ ）。

- A. 按质量缺陷处理
- B. 可评定为合格
- C. 可评定为优良
- D. 重新进行评定

【答案】 B

13、水利工程建设质量监督巡查工作坚持（ ）的原则。

- A. 检查. 指导. 整改. 提高

B. 检查. 指导. 整改. 处理

C. 检查. 指导. 处理. 提高

D. 检查. 督导. 整改. 提高

【答案】 A

14、水利工程质量检测工作包括对工程的（ ）。

A. 检查、勘测、试验或者度量

B. 检查、测量、取样或者度量

C. 检查、测量、试验或者评定

D. 检查、测量、试验或者度量

【答案】 D

15、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007)，分部工程质量优良，其单元工程优良率至少应在（ ）以上。

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

【答案】 C

16、大型基坑初期排水，排水时间可采用()d。

A. 3~5

B. 4~6

C. 5~7

D. 6~8

【答案】 C

17、基坑初期排水对于土质围堰或覆盖层边坡，一般开始排水降速以()m/d为宜。

A. 0.3~0.6

B. 0.5~0.8

C. 0.6~0.9

D. 0.8~1.2

【答案】 B

18、项目法人完成工程建设任务的凭据是（ ）。

A. 竣工验收鉴定书

B. 工程竣工证书

C. 完工证书

D. 质量证书

【答案】 A

19、水利工程施工项目的招标中，评标工作由（ ）负责。

A. 招标人

B. 评标委员会主任

C. 行政监督部门

D. 评标委员会

【答案】 D

20、江河、湖泊在相应保证水位时的流量称为（ ）。

- A. 设计流量
- B. 校核流量
- C. 保证流量
- D. 安全流量

【答案】 D

21、

某 2 级土石坝,设计地震烈度为 8 度的压实度应为（ ）。

- A. 97%
- B. 98%
- C. 100%
- D. 96%

【答案】 C

22、监理单位对其验收合格项目的施工质量负（ ）。

- A. 部分责任
- B. 间接责任
- C. 直接责任
- D. 全部责任

【答案】 C

23、（ ）在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。

- A. 施工单位
- B. 监理单位
- C. 项目法人（建设单位）
- D. 主管部门

【答案】 C

24、

新拌砂浆的流动性常用（ ）表示。

- A. 沉入度
- B. 坍落度
- C. 分层度
- D. 泌水性

【答案】 A

25、未经（ ）签字之前，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

- A. 项目经理
- B. 总监理工程师
- C. 监理人员
- D. 项目法人

【答案】 C

26、（2016年）根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），在承包人索赔处理程序中，如承包人接受索赔处理结果，发包人最迟应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。

A. 14

B. 28

C. 42

D. 56

【答案】 B

27、

建在蓄滞洪区的房屋应当采用（）结构。

A. 双层

B. 砖混

C. 坡屋面

D. 平顶式

【答案】 D

28、水利工程施工质量检验的见证取样资料应由（）制备。

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 项目法人

D. 质量监督机构

【答案】 A

29、下列关于建筑材料应用的说法正确的是（）。

- A. 用于护坡的石料的吸水率应不小于 0.8
- B. 花岗岩的耐久性好于闪长岩
- C. 所有砂岩均具有遇水软化的特性，因此不能用于水中建筑物
- D. 位于地下部位的混凝土可以选用矿渣硅酸盐水泥

【答案】 D

30、（2011 年）低水头、大流量水电站，通常选用（ ）水轮机。

- A. 双击式
- B. 贯流式
- C. 斜流式
- D. 混流式

【答案】 B

31、（2016 年）根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版），在承包人索赔处理程序中，如承包人接受索赔处理结果，发包人最迟应在作出索赔处理结果答复后（ ）天内完成赔付。

- A. 14
- B. 28
- C. 42
- D. 56

【答案】 B

32、水利工程质量事故分类中，属于必要条件的是（ ）。

- A. 直接经济损失的大小
- B. 事故处理需要的工期

C. 是否影响使用功能

D. 是否影响寿命

【答案】 A

33、项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自工程开工之日起（ ）个工作日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。

A. 15

B. 10

C. 30

D. 60

【答案】 A

34、

反映叶片泵共性的综合性特征数是（ ）。

A. 扬程

B. 流量

C. 比转数

D. 功率

【答案】 C

35、水力工程质量事故发生后，当事方应立即报（ ）单位，同时按隶属关系报上级部门。

A. 项目法人、设计

B. 项目法人

C. 项目法人、监理

D. 监理、设计

【答案】 C

36、质量保证金应在工程质量保修期满后（ ）个工作日内，由发包人核实后支付给承包人。

A. 5

B. 15

C. 30

D. 60

【答案】 C

37、

根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214号），某水闸工程鉴定结论为：运用指标达不到设计标准，工程存在严重损坏，经除险加固后，才能达到正常运行。该水闸安全类别应为（ ）类闸。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 C

38、水利工程大型采石场开采宜用（ ）爆破法。

A. 浅孔

B. 深孔

C. 洞室

D. 预裂

【答案】 B

39、适用水头为 1-25m，是低水头、大流量水电站的一种专用机型的水轮机是（ ）。

A. 混流式

B. 轴流式

C. 斜流式

D. 贯流式

【答案】 D

40、

根据《水利工程质量管理规定》（水利部令第 7 号），水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于（ ）年。

A. 半

B. 一

C. 二

D. 三

【答案】 B

41、以下属于非法干涉、限制投标人的是（ ）。

A. 在车站设置关卡，阻碍外地产品进入

B. 限定原产地和供应商

C. 对潜在投标人采取不同的评标标准

D. 就同一项目向潜在投标人提供有差别的项目信息

【答案】 A

42、

固定式启闭机的正确安装程序是()

A. 埋设基础螺栓、安装提升机构、安装机架、安装电气设备

B. 埋设基础螺栓、安装机架、安装提升机构、安装电气设备

C. 埋设基础螺栓、安装机架、安装电气设备、安装提升机构

D. 埋设基础螺栓、安装电气设备、安装机架、安装提升机构

【答案】 B

43、在渗透系数测定实验中，实测的流量为 Q 、通过渗流的土样横断面面积为 A 、通过渗流的土样高度为 L 、实测的水头损失为 H ，则对于土体的渗透系数 k ，相关参数关系为()。

A. 与 Q 、 A 成正比；与 L 、 H 成反比

B. 与 Q 、 L 成正比；与 A 、 H 成反比

C. 与 Q 、 H 成正比；与 L 、 A 成反比

D. 与 A 、 L 成正比；与 Q 、 H 成反比

【答案】 B

44、根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》（水建管[2006]202号），按事故的严重程度和影响范围，将水利工程建设质量与安全事故分为（）级。

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

【答案】 C

45、

土方开挖工程中，两次独立测量同一区域的开挖工程量其差值小于（ ）时，可取中数作为最后值。

A. 3%

B. 5%

C. 7%

D. 9%

【答案】 C

46、根据水利部《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》（水建管[2016]420号），承包人未设立现场管理机构的属于（ ）。

A. 转包

B. 违法分包

C. 出借资质

D. 借用资质

【答案】 A

47、

水利施工企业按照国家有关规定足额提取安全生产费用，取费按建筑安装工程造价的（ ）%，落实各项施工安全措施，改善作业环境和施工条件，确保施工安全。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/106235031031011003>