

2023 年质量员之装饰质量专业管理实务模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共 50 题）

1、天然花岗岩石的检查评价中，同一批板材的色调应基本（ ），花纹应基本（ ）。

- A. 调和，一致
- B. 一致，调和
- C. 调和，不同
- D. 不同，不同

【答案】 A

2、对建设工程项目而言，属于直接影响建设工程项目质量的劳动作业环境（ ）。

- A. 所在地点的水文
- B. 所在地点的气象
- C. 所在地点的气象
- D. 施工现场的通风

【答案】 D

3、工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款，降低资质等级或吊销资质证书。

- A. 10. 30
- B. 20. 50
- C. 50. 100

D. 100. 150

【答案】 C

4、对于管根平面与管根周围立面转角处防水处理方法，以下不正确的是（ ）。

- A. 凡遇到阴、阳角处，要抹成半径不小于 5mm 的小圆弧
- B. 管根与基层的交接部位，应预留宽环形凹槽，槽内应嵌密封材料
- C. 使用胎体增强材料做防水增强处理，施工时，边铺贴平整，边涂刷防水涂料
- D. 基层要求抹平压光无空鼓，表面要坚实，不应有起砂、掉灰现象

【答案】 A

5、下列条件中，不可以按规定适当调整抽样复验、试验数量的有（ ）。

- A. 同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一厂家同批次的材料
- B. 同一施工单位在现场加工的用于同一项目不同单位工程构配件
- C. 同一项目针对同一抽样对象的既有检验成果
- D. 同一项目中由不同施工单位施工的同—单位工程，使用不同厂家同品种材料

【答案】 D

6、下列不属于溶剂型胶粘剂的（ ）。

- A. 橡胶胶粘剂
- B. 聚氨酯胶粘剂
- C. 其他溶剂型胶粘剂
- D. 白乳胶

【答案】 D

7、色漆的涂饰中，装饰线、分色线直线度允许偏差（mm）的检验方法（ ）。

- A. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查
- B. 用 2m 垂直检测尺检查
- C. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- D. 用钢直尺和塞尺检查

【答案】 A

8、建设单位在领取（ ）或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

- A. 质检报告
- B. 施工许可证
- C. 施工进度表
- D. 财务报表

【答案】 B

9、标准的特性表现为（ ），其本质是“统一”。

- A. 强制性与约束性
- B. 强制性与法规性
- C. 科学性与时效性
- D. 约束性与法规性

【答案】 C

10、（ ）作为工程施工质量的自控主体，既要遵循本企业质量管理体系的要求，也要根据其在所承建的工程项目质量控制系统中的地位和责任。

- A. 设计单位
- B. 施工方
- C. 监理单位
- D. 管理单位

【答案】 B

11、相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每（ ）个自然间划为一个检验批。

- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 65

【答案】 B

12、轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点预防措施中，当短向跨度 \geq （ ）时，主龙骨按短向跨度（ ）起拱。

- A. 1m, 1/1000~3/1000
- B. 2m, 1/1000~2/1000
- C. 3m, 1/1000~2/1000
- D. 4m, 1/1000~3/1000

【答案】 D

13、建设工程项目质量的影响因素，主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种（ ）。

- A. 自然因素和社会因素

- B. 客观因素和主观因素
- C. 人为因素和自然因素
- D. 不确定因素

【答案】 B

14、质量管理的八大原则不包括（ ）。

- A. 以顾客为重点，领导作用
- B. 全员参与，过程方法
- C. 管理的系统方法，持续改进
- D. 专项检查，从供方获利

【答案】 D

15、玻璃隔墙分项工程检验批质量检查中，每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于 6 间。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

【答案】 C

16、检验同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土、水泥砂浆强度的试块，应按（ ）不少于 1 组。

- A. 每 100 延长米
- B. 每 120 延长米
- C. 每 150 延长米

D. 每 200 延长米

【答案】 C

17、凡属“见证点”的施工作业，施工方必须在改作业开始前（ ）h，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程。

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

【答案】 C

18、工作队式项目组织形式主要适用于（ ）。

A. 分包项目

B. 专业性强的项目

C. 小型项目

D. 大型项目

【答案】 D

19、人的因素对建设工程项目质量形成的影响是指直接履行建设工程项目质量职能的决策者、管理者和作业者个人的（ ）及质量活动能力。

A. 决策能力

B. 质量意识

C. 安全意识

D. 大局观能力

【答案】 B

20、空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装，哪项为不符合规定（ ）。

- A. 冷热源和辅助设备必须进行单机试运转和调试
- B. 各种设备、自控阀门与仪表应按照设计要求安装齐全，不得随意增减或更换
- C. 空调冷热水系统，应能实现设计要求的变流量或定流量运行
- D. 供热系统应根据热负荷及室内外温度变化实现设计要求的集中质量调节、量调节或质—量调节相结合的运行

【答案】 A

21、下列关于暗龙骨吊顶施工质量控制要点的说法，错误的是（ ）。

- A. 金属吊杆、龙骨应经表面防腐处理
- B. 安装双层石膏板时，面层板与基层的接缝应错开
- C. 安装双层石膏板时，上下两层石膏板接缝可在同一根龙骨上
- D. 木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理

【答案】 C

22、隐蔽工程在隐蔽前应有（ ）通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 设计单位

【答案】 C

23、护栏和扶手安装中，扶手直线度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

A. 3，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查

B. 3，用钢尺检查

C. 4，用 1m 水平尺和塞尺检查

D. 4，拉通线，用钢直尺检查

【答案】 D

24、天然花岗岩石的检查评价中，同一批板材的色调应基本（ ），花纹应基本（ ）。

A. 调和，一致

B. 一致，调和

C. 调和，不同

D. 不同，不同

【答案】 A

25、下列不属于轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点（ ）。

A. 基层弹线

B. 基层清理

C. 龙骨起拱

D. 施工顺序

【答案】 A

26、门窗套安装中，门窗套上口水平度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

- A. 2, 拉 5m 线, 不足 5m 拉通线, 用钢直尺检查
- B. 2, 用钢尺检查
- C. 1, 用 1m 水平尺和塞尺检查
- D. 1, 用钢直尺检查

【答案】 C

27、下列不属于建筑工程地面工程主要材料复试项目 ()。

- A. 粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度
- B. 天然石材以及砖的放射性检测
- C. 地毯、人造板材、胶粘剂、涂料等材料有害物质质量检测
- D. 寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性

【答案】 D

28、聚氯乙烯壁纸, 成品壁纸的宽度为 ()。

- A. $540 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1100 \pm 10\text{mm}$
- B. $530 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1000 \pm 10\text{mm}$
- C. $540 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1000 \pm 10\text{mm}$
- D. $530 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1100 \pm 10\text{mm}$

【答案】 B

29、幕墙结构的立柱与横梁在风荷载标准值作用下, 钢型材的相对挠度不应大于 (), 绝对挠度不应大于 (); 铝合金型材的相对挠度不应大于 (), 绝对挠度不大于 ()。

- A. $L/300$, 15mm, $L/180$, 20mm
- B. $L/300$, 20mm, $L/180$, 15mm

C. L/180, 15mm, L/300, 20mm

D. L/180, 20mm, L/300, 15mm

【答案】 A

30、技术准备工作的质量控制针对（ ），明确（ ）的重点对象和控制方法；尽可能地提高上述工作成果对施工质量的保证程度等。

A. 质量控制点，质量控制

B. 管理控制点，管理控制

C. 质量控制点，管理控制

D. 管理控制点，质量控制

【答案】 A

31、下列不属于建筑用轻钢龙骨 GB11981 规格（ ）。

A. Q50、Q75

B. D38、D45

C. Q80、Q100

D. D50、D60

【答案】 C

32、对建设工程项目而言，不属于直接影响建设工程项目质量的管理环境（ ）。

A. 施工现场的通风

B. 多单位、多专业交叉协同施工的管理关系

C. 组织协调方式

D. 质量控制系统

【答案】 A

33、门窗套安装中，门窗套上口水平度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

A. 2，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查

B. 2，用钢尺检查

C. 1，用 1m 水平尺和塞尺检查

D. 1，用钢直尺检查

【答案】 C

34、当门窗框周边是砖墙或轻质墙时，砌墙时可（ ）以便与连接件连接。

A. 砌入混凝土预制块

B. 砌入防腐木砖

C. 打入膨胀螺栓

D. 预埋不锈钢件

【答案】 A

35、在墙面和地面相交的（ ）处，出地面管道根部和地漏周围，应先做（ ）附加层。

A. 阴角，防火

B. 阳角，防水

C. 阳角，防火

D. 阴角，防水

【答案】 D

36、厕浴间的基层（找平层）可采用（ ）水泥砂浆找平，厚度（ ）抹平压光、坚实平整，不起砂，要求基本干燥。

A. 1: 3, 15

B. 1: 2.5, 20

C. 1: 3, 20

D. 1:2.5, 15

【答案】 C

37、装修施工过程中，当确需变更防火设计时，应经（ ）按有关规定进行。

A. 监理单位或具有相关资质的设计单位

B. 施工单位或监理单位

C. 施工单位或具有相关资质的施工单位

D. 原设计单位或具有相关资质的设计单位

【答案】 D

38、水磨石宜采用耐光、（ ）的矿物颜料，不得使用（ ）颜料。

A. 耐碱，酸性

B. 耐酸，碱性

C. 耐盐、酸性

D. 耐盐，碱性

【答案】 A

39、同一品种、类型和规格的特种门每（ ）应划分为一个检验批。

A. 50 樘

- B. 100 樁
- C. 500 樁
- D. 1000 樁

【答案】 A

40、（ ）是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。

- A. 土样检测
- B. 坐标确定
- C. 试块检测
- D. 工程测量放线

【答案】 D

41、墙面抹灰层产生析白现象，析白的主要成分是（ ）。

- A. 氢氧化钙
- B. 碳酸钙
- C. 氢氧化铁
- D. 水玻璃

【答案】 B

42、民用建筑工程室内严禁使用（ ）清洗施工用具。

- A. 无机溶剂
- B. 有机溶剂
- C. 强酸溶剂
- D. 强碱溶剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/107013032061010001>