

2023 年质量员之装饰质量专业管理实务模考模拟试题(全优)

单选题（共 40 题）

1、隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合（ ）的规定。

- A. 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776
- B. 《检测用硅酮结构密封胶》GB16776
- C. 《结构用硅酮结构密封胶》GB17667
- D. 《试验用硅酮结构密封胶》GB17667

【答案】 A

2、人造木地板按甲醛释放量分为A类（甲醛释放量不大于9mg/100g）、B类（甲醛释放量大于9---40mg/100g），采用（ ）测试。

- A. 穿孔L法
- B. 碾压法
- C. 张拉法
- D. 压缩法

【答案】 A

3、下列不属于背板为镀铝合金板超薄石材蜂窝板的主要性能的是（ ）。

- A. 平均隔声量
- B. B, 热阻
- C. 面密度
- D. 抗震性

【答案】 D

4、色漆的涂饰中，装饰线、分色线直线度允许偏差（mm）的检验方法（ ）。

- A. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查
- B. 用 2m 垂直检测尺检查
- C. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- D. 用钢直尺和塞尺检查

【答案】 A

5、门窗框安装时，锚固铁脚所采用的材料厚度不得小于（ ）mm。

- A. 0.5
- B. 1
- C. 1.5
- D. 2

【答案】 C

6、对建设工程项目而言，属于直接影响建设工程项目质量的劳动作业环境（ ）。

- A. 所在地点的水文
- B. 所在地点的气象
- C. 所在地点的气象
- D. 施工现场的通风

【答案】 D

7、部门控制式项目组织形式一般适用于（ ）。

- A. 复杂的项目
- B. 专业性强的项目
- C. 经营性项目
- D. 大型项目

【答案】 B

8、幕墙结构的立柱与横梁在风荷载标准值作用下，钢型材的相对挠度不应大于（ ），绝对挠度不应大于（ ）；铝合金型材的相对挠度不应大于（ ），绝对挠度不大于（ ）。

- A. $L/300$ ，15mm， $L/180$ ，20mm
- B. $L/300$ ，20mm， $L/180$ ，15mm
- C. $L/180$ ，15mm， $L/300$ ，20mm
- D. $L/180$ ，20mm， $L/300$ ，15mm

【答案】 A

9、吊顶工程接缝高低差的检验方法是（ ）。

- A. 用靠尺和塞尺检查
- B. 用水平尺和塞尺检查
- C. 用直角检测尺检查
- D. 用钢直尺和塞尺检查

【答案】 D

10、轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点预防措施中，石膏板板缝之间应留（ ），表面粘（ ）。

- A. 楔口，石灰砂浆
- B. 孔洞，玻璃纤维布
- C. 楔口，玻璃纤维布
- D. 孔洞，石灰砂浆

【答案】 C

11、石灰膏在陈伏期间，表面应覆盖有一层水，以隔绝空气，避免与空气中的（ ）发生碳化反应。

- A. 氧气
- B. 二氧化碳
- C. 一氧化碳
- D. 甲烷

【答案】 B

12、陶瓷卫生产品的主要技术指标是（ ），它直接影响到洁具的（ ）。

- A. 含水率，清洗性和耐污性
- B. 吸水率，清洗性和耐污性
- C. 耐腐蚀性，耐用性和耐污性
- D. 防裂性，耐用性和耐污性

【答案】 B

13、浅色斑条按变色计算；一等品板深色班条宽度不允许超过（ ）mm，长度不允许超过（ ）mm。

- A. 2， 10
- B. 4， 20

C. 2, 20

D. 4, 10

【答案】 C

14、通过一个公正的（ ）机构对产品或质量管理体系作出正确、可信的评价，从而使他们对产品质量建立信心，对供需双方以及整个社会都有十分重要的意义。

A. 施工

B. 监理单位

C. 第三方认证

D. 行政管理

【答案】 C

15、施工技术准备是指在正式开展（ ）前进行的技术准备工作。

A. 质量检测

B. 施工作业活动

C. 进度检查

D. 安全检查

【答案】 B

16、地面面砖工程的施工质量控制点的预防措施中，地面铺装砂浆时应先将板块试铺后，检查干硬性砂浆的密实度，安装时用（ ）敲实，保证不出现（ ）。

A. 橡皮锤，空鼓、断裂

B. 木锤，空鼓、断裂

- C. 橡皮锤，裂缝
- D. 木锤，错位移动

【答案】 A

17、现场检测中目测法手段的“敲”就是运用敲击工具进行音感检查，下列属于这一手段的是（ ）。

- A. 对水磨石敲击
- B. 对管道井敲击
- C. 对设备敲击
- D. 设备安装

【答案】 A

18、下列不属于水电安装工程施工质量控制点中给排水工程的（ ）。

- A. 管道试压
- B. 焊接管坡口
- C. 检查口、清扫口
- D. 施工顺序

【答案】 D

19、（ ）是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。

- A. 土样检测
- B. 坐标确定
- C. 试块检测
- D. 工程测量放线

【答案】 D

20、外墙涂料必须符合（ ）国家标准的要求。

- A. 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 GB18582
- B. 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 GB18581
- C. 《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》 GB24410
- D. 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》 GB24408

【答案】 D

21、厕浴间的基层（找平层）可采用（ ）水泥砂浆找平，厚度（ ）抹平压光、坚实平整，不起砂，要求基本干燥。

- A. 1: 3, 15
- B. 1: 2.5, 20
- C. 1: 3, 20
- D. 1:2.5, 15

【答案】 C

22、下列不属于裱糊工程施工质量控制点（ ）。

- A. 基层起砂、空鼓、裂缝等问题
- B. 壁纸裁纸准确度
- C. 龙骨起拱
- D. 壁纸裱糊气泡、皱褶、翘边、脱落、死塌等缺陷

【答案】 C

23、下列不属于普通玻璃的技术中，外观质量的缺陷的（ ）。

- A. 波筋、气泡
- B. 划伤、沙粒
- C. 划道、麻点
- D. 毛刺沟痕

【答案】 D

24、单层结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应分别符合（ ）。

- A. $H/100+10.0$ ，且不应大于 $25.0L/1500$ ，且不应大于 50.0
- B. $H/100$ ，且不应大于 $25.0L/1500$ ，且不应大于 25.0
- C. $H/100+10.0$ ，且不应大于 $50.0L/1500$ ，且不应大于 25.0
- D. $H/100$ ，且不应大于 $25.0L/1500$ ，且不应大于 50.0

【答案】 B

25、下列不属于轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点（ ）。

- A. 基层弹线
- B. 基层清理
- C. 龙骨起拱
- D. 施工顺序

【答案】 A

26、建设工程项目质量的影响因素，主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种（ ）。

- A. 自然因素和社会因素

- B. 客观因素和主观因素
- C. 人为因素和自然因素
- D. 不确定因素

【答案】 B

27、不发火（防爆）面层中碎石的不发火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径应为（ ），含泥量不应大于（ ），有机物含量不应大于（ ）。

- A. 0.15~5mm, 2%, 0.5%
- B. 0.2~5mm, 3%, 0.6%
- C. 0.2~5mm, 2%, 0.6%
- D. 0.15~5mm, 3%, 0.5%

【答案】 D

28、在混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于（ ）。

- A. 8%
- B. 10%
- C. 12%
- D. 15%

【答案】 A

29、下列不属于背板为镀铝合金板超薄石材蜂窝板的主要性能（ ）。

- A. 平均隔声量
- B. 热阻
- C. 面密度

D. 抗震性

【答案】 D

30、低温季节水化过程慢，泌水现象普通时，适当考虑加入（ ）以加快硬化速度。

A. 保水剂

B. 缓凝剂

C. 促凝剂

D. 防冻剂

【答案】 C

31、凡属“见证点”的施工作业，施工方必须在改作业开始前（ ）h，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程。

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

【答案】 C

32、石材进场时必须进行检验与样板对照，并对石材每一块进行挑选检查，符合要求的留下，不符合要求的放在一边。铺装前对石材与水泥砂浆交接面涂刷（ ）防护剂。

A. 防腐

B. 抗酸

C. 抗碱

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108012030053007001>