

2024 湖南省南县《质量员之设备安装质量基础知识》考试必刷 200 题完整题库及答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 《安全生产法》规定，除出事矿山开采、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过（ ）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全 and 生产管理人员。

A: 400

B: 500

C: 300

D: 200

答案：C

2. 欧拉法研究（ ）的变化情况。

A: 每个质点的轨迹

B: 每个空间点的质点轨迹

C: 每个空间点的流速

D: 每个质点的速度

答案：B

3. 在水力学中，通常把流体质点的运动轨迹称为（ ）。

A: 流线

B: 脉线

C: 迹线

D: 色线

答案：C

4. 安装风口时，应注意风口与房间的顶线和腰线协调一致。风管暗装时，风口应服从房间的线条。吸顶安装的散流器应（）。

- A: 高于顶面 1cm
- B: 低于顶面 1cm
- C: 与顶面平齐
- D: 低于顶面 2cm

答案：C

5. 淋浴器按供水方式，可分为单管式和（）。

- A: 排管式
- B: 分管式
- C: 双管式
- D: 多管式

答案：C

6. 当温度 T 变化时，流体的体积 V 也随之变化，温度升高、体积膨胀，这种特性称为流体的（）。

- A: 压缩性
- B: 膨胀性
- C: 导电性
- D: 黏性

答案：B

7. 负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是（）。

- A: 发改委
- B: 人事行政主管部门
- C: 建设行政主管部门

D: 交通行政主管部门

答案：C

8. 有一批灯泡共 1000 箱，每箱 200 个，现随机抽取 20 箱并检查这些箱中的全部灯泡，此种检验属于（ ）。

A: 整群抽样

B: 类型抽样

C: 纯随机抽样

D: 等距抽样

答案：A

9. 激光测距仪是目前使用最为广泛的测距仪。当测量距离小于 300m 时，宜采用（ ）。

A: 望远镜激光测距仪

B: 红外线激光测距仪

C: 推车式激光测距仪

D: 手持式激光测距仪

答案：D

10. 高程控制测量常用的测量仪器是（ ）。

A: 光学经纬仪

B: 光谱分析仪

C: 全站仪

D: 光学水准仪

答案：D

11. () 是工程建设项目建设过程的总负责方，拥有确定建设项目的规模、功能、外观、选用材料设备、按照国家法律法规规定选择承包单位等权利

- A: 设计单位
- B: 建设政府主管部门
- C: 建设单位
- D: 工程监理单位

答案：C

12. () 是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素均不变的流动。

- A: 非均匀流
- B: 稳定流
- C: 均匀流
- D: 非稳定流

答案：B

13. 下列权利不属于从业人员的基本权利的是 () 。

- A: 报告事故隐患的权利
- B: 知情权
- C: 建议权
- D: 拒绝权

答案：A

14. 用线杆、链或管等将灯具悬挂在顶棚上以作整体照明的灯具是 () 。

- A: 吸顶灯
- B: 壁灯

C: 射灯

D: 吊灯

答案: D

15. 关于消声器的安装，以下错误的是（）。

A: 消声器支架的横担板穿吊杆的螺孔距离，应比消声器宽 40、50mm

B: 应单独设支架，使风管不承受其重量

C: 当通风（空调）系统有恒温、恒湿要求时，消声器设备外壳与风管同样应做处理

D: 为便于调节标高，可在吊杆端部套 50、80mm 的丝扣，以便找平、找正用，并用一个螺母固定

答案: D

16. 在总变形不变的条件下，由于（）影响而使应力随着时间逐渐降低的现象，称为应力松弛。

A: 温度

B: 湿度

C: 蠕变

D: 压力

答案: A

17. 如果人所能承受的最大压强为 1.274MPa（表压强），那么潜水员的极限潜水深度为（）。

A: 120

B: 110

C: 100

D: 130

答案: D

18. 对于塑性材料，（）是极限应力。

- A: 比例极限 σ_P
- B: 屈服极限 σ_s
- C: 强度极限 σ_b
- D: 刚度极限 σ_g

答案：B

19. 保冷结构的组成，以下由内至外顺序正确的是（）。

- A: 保冷层、防潮层、防锈层、保护层、防腐蚀及识别层
- B: 防锈层、保冷层、保护层、防潮层、防腐蚀及识别层
- C: 防锈层、防潮层、保冷层、保护层、防腐蚀及识别层
- D: 防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层

答案：D

20. 在串联电路中，发热最快的部分一定是（）的部分。

- A: 电压较小
- B: 电压最大
- C: 电阻最小
- D: 电流最大

答案：B

21. 交接箱主要由（）、箱架结构和机箱组成。

- A: 处理器
- B: 中继器
- C: 电源
- D: 接线模块

答案：D

22. 从含有 N 个单元的总体中抽取 77 个单元组成样本，若所有可能的样本有 C 个，且每个样本被抽取的概率相同，这种抽样方法是（ ）。

- A: 放回的简单随机抽样
- B: 分层随机抽样
- C: 不放回的简单随机抽样
- D: 系统随机抽样

答案：C

23. 混凝土排水管安装的工艺流程是（ ）。

- A: 安装准备→开挖沟槽→测量放线→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- B: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→管道安装及连接→铺设基础→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- C: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- D: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道与检查井连接→管道安装及连接→灌水试验→回填土→通水试验

答案：C

24. 关于建筑设备监控系统中主要输入设备的安装，以下错误的是（ ）。

- A: 水管型传感器开孔与焊接工作，必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
- B: 电磁流量计应安装在流量调节阀的上游，流量计的上游应有 10 倍管径长度的直管段
- C: 风管型传感器安装应在风管保温层完成前进行
- D: 涡轮式流量传感器应水平安装

答案：C

25. 某建筑工程公司因效益不好，公司领导决定进行改革，减负增效。经研究将公司安全部撤销，安全管理人员 8 人中，4 人下岗，人转岗，原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。由于公司领导撤销安全部门，整个公司的安全工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任，致使该公司上下对安全生产工作普遍不重视，安全生产管理混乱，经常发生人员伤亡事故。

A: 逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款

B: 对企业负责人处以行政处罚

C: 造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事

D: 限期改正

答案：B

26. 电压控制在 35-110kV 的时候，导线的边线延伸距离为（）。

A: 10m

B: 15m

C: 20m

D: 5m

答案：A

27. 矩形风管制作时，当边长大于或等于（）mm、管段大于 1.2m 时，均应采取加固措施。

A: 630

B: 800

C: 500

D: 900

答案：A

28. 根据安装测量的一般程序，“设置标高基准点”的下一个步骤是（ ）。

A: 安装过程检测控制

B: 实测记录

C: 设置纵横中心线

D: 设置沉降观测点

答案：D

29. 配电线路标注的格式 $ab-c(dx+fxg)i-jk$ 中，字母 e 的含义为（ ）。

A: 线缆敷设高度

B: 相线截面

C: 相线根数

D: 线缆敷设部位

答案：B

30. 在总体中随机抽取的部分个体，称为（ ）。

A: 样本

B: 个体

C: 抽样

D: 总体

答案：A

31. 三相交流电动机，当转子转动切割磁力线时，会产生频率（ ），幅值（ ）的正弦电动势。

- A: 不同不同
- B: 不同相同
- C: 相同相同
- D: 相同不同

答案：C

32. () 钢是有代表性的低碳钢，它所表现出的力学性能也比较典型。

- A: Q200
- B: Q235
- C: Q250
- D: Q300

答案：B

33. 作用在同一刚体上的两个力 F_1 和 F_2 ，若 $F_1 = -F_2$ ，则表明这两个力 ()。

- A: 大小相等，方向相同
- B: 大小相等，方向相反，但不一定平衡
- C: 必不平衡
- D: 必处于平衡

答案：B

34. 流体静压强的方向必然是沿着作用面的 () 方向。

- A: 内法线
- B: 切线
- C: 法线
- D: 外法线

答案：A

35. () 反映了该施工单位从事某项施工工作的资格和能力，是国家对建筑市场准入管理的重要手段。

- A: 技术实力
- B: 信用等级
- C: 资质等级
- D: 经济实力

答案：C

36. 平面控制网的坐标系统，应满足测区内投影长度变形值不大于 () cm/km。

- A: 3.5
- B: 2.5
- C: 1.5
- D: 0.5

答案：B

37. 敷设导管，当线路明配时，电线保护管的弯曲半径不宜小于管外径的 () 倍。

- A: 4
- B: 8
- C: 3
- D: 6

答案：D

38. 在受压面为水平面的情况下，压力分布 ()，总压力方向垂直指向水平面，作用点是受压面的 ()。

- A: 不均匀形心
- B: 不均匀重心

C: 均匀重心

D: 均匀形心

答案: D

39. 将三相电源一相绕组的（）与另一相绕组的（）依次相接的连接方法，称为三角形连接。

A: 始端始端

B: 末端末端

C: 始端末端或末端

D: 末端始端

答案: D

40. 高程控制测量时，两次观测超差较大时应重测。将重测结果与原测结果分别比较，其差均不超过限值时，可取（）次结果的平均数。

A: 三

B: 两

C: 五

D: 四

答案: A

41. 流体占有的体积将随作用在流体上的压力和温度而变化，压力增大时，流体的体积将减小，这种特性称为流体的（）。

A: 黏性

B: 膨胀性

C: 导电性

D: 压缩性

答案: D

42. 设备标高基准点从建筑物的标高基准点引入到其他设备的基准点时，应一次完成。对一些大型、重型设备，应（ ）。

- A: 多布置一些基准点
- B: 少布置一些基准点
- C: 只布置一个基准点
- D: 杜绝使用永久基准点

答案：A

43. 蹲式大便器按结构，可分为（ ）。

- A: 普通型和节水型
- B: 挂箱式和冲洗阀式
- C: 有存水弯式和无存水弯式
- D: 成人型和幼儿型

答案：C

44. 压杆稳定性指的是压杆保持其原有（ ）的能力。

- A: 移动状态
- B: 运动状态
- C: 形变状态
- D: 平衡状态

答案：D

45. （ ）质轻、强度高、耐热性及耐蚀性优良、电绝缘性好及加工成型方便，在纺织、印染、化工等行业常用于排除腐蚀性气体的通风系统中。

- A: 混凝土管
- B: 玻璃钢
- C: 镀锌管

D: PPR 管

答案：B

46. 火灾自动报警系统的基本形式有。种：区域报警系统、集中报警系统和（）。

A: 电气中心系统

B: 水电中心系统

C: 处置中心报警

D: 控制中心报警系统

答案：D

47. 液体内部向任何方向都有压强，在同一深度处，沿各个方向的压强（），随着水深的增加，压强也将（）。

A: 不相等减小

B: 不相等增大

C: 相等增大

D: 相等减小

答案：C

48. 某安装公司中标了 C 市一大型写字楼机电安装工程，内容包括室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用 PDCA 循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投入使用。根据背景材料，回答以下问题。

A: 防腐绝热→冲洗消毒→压力试验→通水验收

B: 防腐绝热→压力试验→冲洗消毒→通水验收

C: 压力试验→防腐绝热→冲洗消毒→通水验收

D: 压力试验→冲洗消毒→防腐绝热→通水验收

答案：C

49. 下面关于力的合成，叙述错误的是（ ）。

- A: 作用在物体上同一点的两个力，都可以合成为一个力
- B: 两个力合成的力的作用点，不一定在该点
- C: 力的合成可以用平行四边形法则
- D: 两个力合成的力的作用点也在该点

答案：B

50. 有一条电阻线，在其两端加 1V 电压时，测得电阻值 0.5 Ω ，如果在其两端加 10V 电压时，其电阻值是（ ）。

- A: 5 Ω
- B: 20 Ω
- C: 10 Ω
- D: 0.5 Ω

答案：D

51. 具有重量轻、不结垢、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、投资省和节能等优点，常用于室内连续排放污水温度不大于 40 $^{\circ}\text{C}$ 、瞬时温度不大于 80 $^{\circ}\text{C}$ 的生活污水管道的是（ ）。

- A: 硬聚氯乙烯（UPVC）排水管
- B: 陶土管
- C: 排水铸铁管
- D: 高密度聚乙烯（HDPE）管

答案：A

52. 以下不属于可挠金属软管特性的是（ ）。

- A: 重量较轻

- B: 价格相对较高
- C: 施工方便
- D: 强度不高

答案：D

53. 塑性材料是指延伸率为（ ）的材料。

- A: $\geq 20\%$
- B: $\geq 10\%$
- C: $\geq 5\%$
- D: $< 5\%$

答案：C

54. 风机压出端的测定面要选在（ ）。

- A: 通风机出口而气流比较稳定的直管段上。
- B: 仅可能靠近入口处。
- C: 干管的弯管上。
- D: 仅可能靠近通风机出口。

答案：A

55. 单极开关指的是只分合一根导线的开关，即一次能控制的，（ ）数。

- A: 电器
- B: 灯具
- C: 线路
- D: 房间

答案：C

56. 高程控制测量时，一个测区及其周围至少应有（ ）个水准点。

A: 3

B: 2

C: 4

D: 5

答案：A

57. 单位体积的流体所具有的重量称为流体的（）。

A: 密度

B: 重量

C: 容重

D: 质量

答案：C

58. 连续运输设备和金属结构上，找平工作面宜选在可调的部位，两测点间距不宜大于（）m。

A: 10

B: 6

C: 8

D: 4

答案：B

59. 某施工现场为及时了解新进一批 DN50、长度为 6m 镀锌钢管的重量，随机抽检 10 次，数据如下（单位 kg）：33.4，32.8，33.5，33.4，32.9，33.2，33.1，33.3，33.5，32.9，则样本方差为（）。

A: 0.248

B: 0.247

C: 0.246

D: 0.249

答案：D

60. 实行施工总承包的，由（）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

- A: 监理单位
- B: 分包单位
- C: 建设单位
- D: 总承包单位

答案：D

61. 由于流体具有黏性，故紧贴管壁的流体质点的流速接近于（），在管道中央的流体质点的流速（）。

- A: 零最大
- B: 最大为零
- C: 最小为零
- D: 零最小

答案：A

62. 对于质量分布（），形状（）的物体，形心位于它的几何中心处。

- A: 不均匀无规则
- B: 均匀有规则
- C: 均匀无规则
- D: 不均匀有规则

答案：B

63. 稳压管的稳压性能是利用（）实现的。

- A: PN 工艺特性
- B: PN 结的反向击穿特性

C: PN 结的正向导通特性

D: PN 结的单向导电性

答案: B

64. () 是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素是变化的流动。

A: 稳定流

B: 均匀流

C: 非稳定流

D: 非均匀流

答案: C

65. 当 $X_L < X_C$ 时，总电压 () 电流，称为 () 电路。

A: 滞后感性

B: 滞后容性

C: 超前感性

D: 超前容性

答案: B

66. 根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，下列选项中属于成本费用管理文件的是 ()。

A: 工程一切保险委托书

B: 工程人身保险申报表

C: 工程设备采购总计划表

D: 现场临时用电申请书

答案: B

67. 探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于 ()。

专业《质量员之设备安装质量基础知识》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 30°

B: 15°

C: 60°

D: 45°

答案：D

68. 文明施工管理包含的方面有毗邻建筑物、构筑物和地下管线保护方面；环境保护和职业危害防护方面；市区封闭施工要求方面和（）

A: 经济型方面

B: 技术性方面

C: 消防管理方面

D: 污染控制方面

答案：C

69. 主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员应是（）。

A: 焊接技术人员

B: 焊接工程师

C: 焊工

D: 焊接质检人员

答案：B

70. 将一个总体分为 A、B、C 三层，其个体数之比为 5：3：2，若用分层抽样方法抽取容量为 100 的样本，则应从 C 中抽取（）个个体。

A: 10

B: 5

C: 25

D: 20

答案：D

71. 单相整流电路，功率一般为（ ），三相桥式整流电路的功率可达到（ ）。

- A: 几百瓦以上几瓦到几十瓦
- B: 几瓦到几百瓦几千瓦以上
- C: 几千瓦以上几瓦到几百瓦
- D: 几瓦到几十瓦几百瓦以上

答案：B

72. 对于纯电容交流电路，电压两端电压不变，频率上升，通过电容的电流是（ ）。

- A: 为零
- B: 减小
- C: 增加
- D: 不变

答案：C

73. 工业建筑空调系统主风管风速低于（ ）。

- A: 20m/s
- B: 12m/s
- C: 15m/s
- D: 10m/s

答案：C

74. RLC 电路发生串联谐振时，以下说法中错误的是（ ）。

- A: 阻抗最大，电流最小
- B: 电感电压与电容电压大大超过总电压
- C: 电阻电压等于总电压

D: 电压与电流同相位

答案：A

75. 横截面积相等、材料不同的两等截面直杆，承受相同的轴向拉力，则两杆的（ ）。

A: 轴力相同，横截面上的正应力也相同

B: 轴力相同，横截面上的正应力不同

C: 轴力不同，横截面上的正应力相同

D: 轴力不同，横截面上的正应力也不同

答案：A

76. 对单位负责人的处罚方式包括刑事责任、行政处分、个人经济罚款、处（ ）日以下拘留等处罚方式。

A: 25

B: 15

C: 20

D: 10

答案：B

77. 下列的叙述，正确的是（ ）。

A: 二力平衡中的二力是一对作用力和反作用力

B: 二力平衡中的二力分别作用在两个物体上

C: 作用力和反作用力分别作用在两个物体上

D: 作用力和反作用力作用在同一物体上

答案：C

78. 管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、（ ）的原则进行安装。

- A: 先里后外
- B: 先两侧后中间
- C: 先外后里
- D: 先中间后两侧

答案：A

79. 下列不属于清通附件的是（ ）。

- A: 清扫口
- B: 地漏
- C: 室内检查井
- D: 检查口

答案：B

80. 按照强度条件，构件危险截面上的最大工作应力不应超过其材料的（ ）。

- A: 破坏应力
- B: 许用应力
- C: 温差应力
- D: 极限应力

答案：B

81. 当总体单位不很多且各单位间差异较小时宜采用（ ）。

- A: 两阶段抽样
- B: 类型抽样
- C: 纯随机抽样
- D: 整群抽样

答案：C

82. 为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（ ）。

- A: 移动水准点
- B: 连续水准点
- C: 临时水准点
- D: 永久水准点

答案：C

83. 若将作用于物体上一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须要附加一个（ ）。

- A: 力
- B: 力偶
- C: 力矩
- D: 力偶矩

答案：B

84. 甲是乙的分包单位，若甲出现了质量事故，则下列说法正确的是（ ）。

- A: 业主可以要求甲公司和乙公司承担连带责任
- B: 业主只可以要求乙公司承担责任
- C: 业主只可以要求甲公司承担责任
- D: 业主必须要求甲公司和乙公司同时承担责任

答案：A

85. 铝芯电线，由于其重量轻，通常用于（ ）。

- A: 家庭和办公室照明
- B: 电焊机至焊钳的连线
- C: 需柔性连接的可动部位

D: 架空线路

答案：D

86. 产品质量数据分布一般服从（ ）。

A: 指数分布

B: 正态分布

C: 泊松分布

D: 几何分布

答案：B

87. 符合下列情况，应为一级负荷的有（ ）。

A: 中断供电将影响重要用电单位的正常工作

B: 中断供电将造成人身伤亡

C: 中断供电将在政治、经济上造成较大损失

D: 中断供电造成公共场所秩序混乱

答案：B

88. 虹吸式坐便器的特点，正确的是（ ）。

A: 适用于建筑标准较高的卫生间

B: 噪声大

C: 用水量较大

D: 不卫生

答案：C

89. 关于平面控制测量，以下说法错误的是（ ）。

A: 导线测量法的网，当导线平均边长较短时，应控制导线边数。导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大

专业《质量员之设备安装质量基础知识》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/108067075042007022>