2025--2025 年监理工程师之水利工程目标控制全真模拟考试试卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。

A.项目法人

B.承包人

C.分包人

D.质量监督机构

【答案】 A

2、下列关于双代号时标网络计划一般规定说法错误的是（　　）。

A.以水平时间坐标为尺度表示工作时间

B.当工作有总时差时，用波形表示

C.节点中心必须对准相应的时标位置

D.宜按最早时间编制

【答案】 B

3、河床部位开挖深度较大时，应采用（　　）。

A.自上而下开挖

B.分层开挖

C.分梯段开挖

D.分块开挖

【答案】 B

4、大体积混凝土事故处理所需的物质、机器和设备、人工等直接损失费用超过3000 万元的属于（ ）。

A. 特大质量事故

B. 较大质量事故

C. 一般质量事故

D. 重大质量事故

【答案】 A

5、承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。

A. 7

B. 14

C. 21

D. 28

【答案】 D

6、堤防工程中，老堤加培按工程量（　　）划分为一个单元工程。

A. 100～500m

B. 200～500m

C. 200～500m3

D. 500～2000m3

【答案】 D

7、单选题 7. 监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（　　）。

A. 5%

B.7%

C.9%

D.10%

【答案】 D

8、地基处理检测压实度时，环刀法取样点应位于每层厚度的（ ）处。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4

【答案】 C

9、某水库工程验收工作中，属于政府验收的是（ ）验收。

A.分部工程

B.单位工程

C.单项合同工程

D.下闸蓄水

【答案】 D

10、项目法人应当自工程开工之日起（ ）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】 C

11、以下不属于设计技术交底会议应着重解决的是（　　）。

A.发包人在施工过程中应注意的问题

B.主管部门对本工程的要求

C.分析地形的影响

D.设计单位对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明

【答案】 A

12、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（　　）

A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主

B.大型水利工程可采取巡回监督方式

C.中型水利工程应建立质量监督项目站

D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站

【答案】 D

13、建设监理三大控制目标是（　　）。

A.范围、费用、进度

B.质量、进度、投资

C.安全、进度、质量

D.范围、投资、质量

【答案】 B

14、实施监理工作开工条件的控制不包括（　　）。

A.签发开工通知

B.分项工程开工

C.单元工程开工

D.混凝土工程开仓

【答案】 B

15、水利工程施工中，后续单元工程凭（　　）方可开工。

A.分部工程开工申请获批

B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明

C.上一单元工程自检合格证明

D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明

【答案】 B

16、以下不属于勘察、设计单位质量责任的是（　　）。

A.从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程

B.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责

C.设计单位应根据业主有关要求在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价

D.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案

【答案】 C

17、与土质防渗体结合的岩面或混凝土面等,铺填前涂刷浓泥浆或黏土水泥砂浆，涂刷均匀，无空白，混凝土面涂刷厚度为（ ）mm,裂隙岩面涂刷厚度为5~10mm,铺浆厚度允许偏差为0-2mm。

A.2~4

B.3~5

C.4~6

D.4~7

【答案】 B

18、某一建设工程拟采购一部进口设备，该设备按人民币计算的离岸价为2200万元，国外运费200万元，国外运输保险费8万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（　　）万元。

A.2200

B.2400

C.2408

D.2416

【答案】 C

19、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。

A.国家发展改革委

B.水利部或委托流域机构

C.省级水行政主管部门

D.国务院

【答案】 A

20、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。

A.合同工期

B.进度里程碑目标要求

C.施工场地

D.合同其他要求

【答案】 C

21、2019 年某工程施工中发生生产安全事故造成 3 人死亡，45 人重伤，6000 万的直接经济损失，则该事故属于（　　）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】 B

22、下列为缩短工期而采取的措施中，属于技术措施的是（　　）

A.增加劳动力和施工机械的数量

B.实施强有力的调度

C.改善外部配合条件

D.采用更先进的施工机械

【答案】 D

23、关于工程隐蔽部位覆盖前检查的说法，错误的是（　　）。

A.监理机构应加强重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的质量控制

B.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理机构在约定的期限内检查

C.监理机构未按约定的时间进行检查的，承包人不可自行完成覆盖工作

D.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理机构对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验

【答案】 C

24、在单位工程质量评定合格后，由（）进行统计并评定工程项目质量等级。

A.施工单位

B.监理单位

C.项目法人

D.工程质量监督机构

【答案】 B

25、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（　　）天前通知发包人和监理机构。

A.3

B.7

C.10

D.14

【答案】 D

26、某工程某月实际完成工程价款 100 万元，价格调整用调值公式。调值公式中的固定系数为 0.2。本月参加调价的因素除人工费的价格指数上升了 20%外，其他都未发生变化，人工费占合同调值部分的 50%，不计其他，本月实际应结算的工程款为（　　）万元。

A.108

B.114

C.106

D.104

【答案】 A

27、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（　　）。

A.偿债备付率

B.利息备付率

C.资产负债率

D.项目资本金净利润率

【答案】 B

28、质量的差、好或者是优秀是由（　　）的程度来反映的。

A.产品内在品质满足要求

B.产品外观包装满足要求

C.产品固有特性满足要求

D.产品销售价格满足要求

【答案】 C

29、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（　　）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。

A.安装单位

B.设计单位

C.建设单位

D.施工单位

【答案】 A

30、投资按其形成资产的性质可分为固定资产投资和流动资产投资，下列各项中说法错误的是()。

A.固定资产投资是指用于购置和建造固定资产的投资

B.流动资产投资是在投产前预先垫付、在投产后生产经营过程中周转使用的资金

C.实施固定资产投资的同时必须具备与其相配套的流动资金

D.生产力水平和管理水平越高，流动资金投资占全部投资的比率越大

【答案】 D

31、下列关于国民经济评价的描述中，错误的是（）。

A.对于建设时间较早的工程项目，其投资价值应采用重置成本法或其他固定资产评估方法重新计算

B.调整计算时，应注意采用与财务评价相同的价格水平年

C.实际运行期按设计值计算

D.年运行管理费用采用分段计算的办法

【答案】 C

32、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（ ）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。

A.共同设计

B.全员参与

C.共同决策

D.全员投资

【答案】 B

33、项目的国民经济评价是从（　　）的角度，评价项目在宏观经济上的合理性。

A.国家经济整体利益

B.资源合理配置

C.经济效益

D.社会影响

【答案】 B

34、设计交底会议由（　　）主持。

A.发包人

B.质量监督单位

C.设计单位

D.承包人

【答案】 A

35、工作持续时间的估算以（ ）为基础

A.定额估算

B.参照以往工程实践经验估算

C.工作的任务量估算值

D.资源供应能力

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/115200321132012033