

2023 年二级建造师之二建机电工程实务精选试题及答案一

单选题（共 40 题）

1、《注册建造师执业管理办法（施行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程（）工程。
2010

- A. 动力站安装
- B. 起重设备安装
- C. 工业炉窑安装
- D. 制氧

【答案】 D

2、注册建造师的签章合同管理文件不包括（）。

- A. 分包单位资质报审表
- B. 材料采购总计划表
- C. 林木砍伐许可协议
- D. 工程设备、关键材料招标书和中标书

【答案】 C

3、水平埋设的金属接地体一般采用（）等。

- A. 镀锌角钢（垂直埋设）
- B. 镀锌钢管（垂直埋设）
- C. 镀锌圆钢
- D. 镀锌方钢（一般不用）

【答案】 C

4、特种设备生产单位应当具备的条件不包括（ ）。

- A. 有与生产相适应的专业技术人员
- B. 有与生产相适应的设备、设施和工作场所
- C. 有足够的资金
- D. 有健全的质量保证、安全管理和岗位责任制度

【答案】 C

5、电梯安装施工程序中， 安装厅门在（ ） 之后。

- A. 曳引绳安装
- B. 机房设备安装
- C. 轿厢组装
- D. 安装导轨

【答案】 A

6、关于管线工程的测量，说法正确的是（ ）

- A. 可根据地面上已有建筑物进行管线定位
- B. 管线的起点、中点及转折点称为管道的主点
- C. 水准点一般都选在新建筑物墙角、台阶和基岩等处
- D. 如无适当的地物，临时标桩不能作为水准点

【答案】 A

7、采用全站仪进行水平距离测量，一般不能应用于（ ）。

- A. 建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设
- B. 安装控制网的测设
- C. 建安过程中水平距离的测量
- D. 建筑物铅垂度的测量

【答案】 D

8、下列建设工程中，机电工程二级建造师可承担的工程是（ ）

- A. 900 万元的通风空调工程
- B. 400 万元的防腐保温工程
- C. 110kV 的变配电站工程
- D. 1200 万元的电气动力照明工程

【答案】 A

9、（2015 年真题）工业自动化仪表安装分项工程应按仪表质检安装（ ）进行划分。

- A. 施工程序
- B. 施工方法
- C. 试验要求
- D. 试验工序

【答案】 D

10、一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按（ ）组卷。

- A. 分部工程
- B. 分项工程

- C. 单位工程
- D. 子分部工程

【答案】 C

11、下列计量器具中属于 A 类计量器具的是（ ）。

- A. 卡尺
- B. 欧姆表
- C. 直角尺
- D. 水平仪检具

【答案】 D

12、如整个建筑物共用一个接地系统，其接地电阻值应满足不同专业对接地装置接地电阻（ ）要求。

- A. 规范值
- B. 最小值
- C. 平均值
- D. 最大值

【答案】 B

13、下列选项中，属于位置误差的是()

- A. 直线度
- B. 平面度
- C. 平行度
- D. 圆度

【答案】 C

14、某工程的空调系统设计的工作压力为 1000Pa，其风管系统应按（ ）风管制作和安装的要求施工。

- A. 常压
- B. 低压
- C. 中压
- D. 高压

【答案】 C

15、下列关于设备单体试运转的顺序说法错误的是（ ）。

- A. 先手动，后电动
- B. 先点动，后连续
- C. 先低速，后中、高速
- D. 先电动，后手动

【答案】 D

16、施工项目部不接受不影响生产的设计变更的情况是（ ）。

- A. 项目开工前
- B. 项目施工中
- C. 试车或项目验收中
- D. 项目检验试验中

【答案】 C

17、下列关于导线架设说法不正确的是（ ）。

- A. 可以采用拖放法和展放法
- B. 导线连接应接触良好，其接触电阻不应超过同长度导线电阻的 1.2 倍
- C. 在任一档距内的每条导线，不允许有接头
- D. 不同金属、不同截面的导线，只能在杆上跳线处连接

【答案】 C

18、火灾自动报警及联动控制系统施工程序中，线缆敷设的紧后工序是（ ）。

- A. 校线接线
- B. 绝缘电阻测试
- C. 设备安装
- D. 单机调试

【答案】 B

19、导线连接不正确的是（ ）

- A. 在任一档距内的每条导线，最多只能存在两个接头
- B. 不同金属、不同截面的导线，只能在杆上跳线处连接
- C. 导线钳压连接前，要选择合适的连接管，其型号应与导线相符
- D. 导线连接处应有足够的机械强度，其强度不应低于导线强度的 95%

【答案】 A

20、高温机械强度高，适于受压的冷热水管、消防水管系统、工业管道系统的塑料管是（ ）。

- A. 硬聚氯乙烯管

- B. 氯化聚氯乙烯管
- C. 交联聚乙烯管
- D. 聚丙烯管

【答案】 B

21、施工单位提出设计变更申请，负责审核变更技术是否可行、评估施工难易程度和对工期影响程度的人员是（ ）。

- A. 施工单位总工程师
- B. 总监理工程师
- C. 建设单位总工程师
- D. 造价工程师

【答案】 B

22、下列关于氧化镁电缆说法正确的是（ ）。

- A. 氧化镁的熔点为 1000℃，防火性能特佳
- B. 耐高温，电缆允许长期工作温度接近铜熔点温度
- C. 在油罐区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高的场合，可采用氧化镁电缆
- D. 虽然具有防火防爆等优点但防水性能差

【答案】 C

23、（2012 年真题）2000m³ 球罐的组装方法适宜采用（ ）。

- A. 散装法
- B. 分带法
- C. 半球法

D. 水浮法

【答案】 B

24、设备安装标高基准点一般埋设在（ ）且便于观测的位置。

A. 基础中心

B. 基础边缘

C. 基础表面

D. 基础外面

【答案】 B

25、汽包的直径、长度、重量随锅炉（ ）的不同而不同。

A. 容量

B. 高度

C. 蒸发量

D. 直径

【答案】 C

26、下列母线安装偏差中，不符合规定的是（ ）。

A. 封闭母线水平度偏差 0.1%

B. 动力母线全长偏差 18mm

C. 照明母线全长水平偏差 4mm

D. 照明母线全长垂直偏差 15mm

【答案】 D

27、下列设备中，不属于光伏发电设备组成的是（ ）。

- A. 汇流箱
- B. 逆变器
- C. 变频器
- D. 配电箱

【答案】 C

28、电工测量仪器仪表的性能由（ ）来决定。

- A. 操作人员
- B. 被测量对象
- C. 工作环境
- D. 使用频率

【答案】 B

29、以下属于专用评定规则，描述错误的是（ ）

- A. 按接头、填充金属、焊接位置、预热（后热）、气体、电特性、技术措施对各种焊接方法的影响程度可分为重要因素、补加因素和次要因素
- B. 当改变任何一个重要因素时，都需重新进行焊接工艺评定
- C. 当增加或变更任何一个补加因素时，则可按照增加或变更的补加因素，增加严密性试验
- D. 当增加或变更次要因素时，不需要重新评定，但需重新编制预焊接工艺规程

【答案】 C

30、（2017年真题）降低机电工程项目成本的合同措施不包括（ ）。

- A. 建立成本管理责任体系

- B. 选择适当的合同结构模式
- C. 必要的合同风险防控对策
- D. 全过程的合同控制

【答案】 A

31、关于电缆的固定说法正确的是（ ）

- A. 沿梯架、托盘、槽盒内超过 45° 倾角敷设的电缆，应每隔 1m 固定
- B. 水平敷设的电缆，在电缆首末两端及转弯处可以不固定
- C. 当对电缆间距有要求时，每隔 6-10m 处固定
- D. 单芯电缆按紧贴的正三角形排列时，应每隔 1m 用绑带扎牢

【答案】 D

32、施工中，若利用已有建筑物做地锚时，应进行（ ）。

- A. 稳定性验算
- B. 强度验算
- C. 刚性验算
- D. 抗拉试验

【答案】 B

33、关于专用设备的性能，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 专门针对某一种或一类对象
- B. 实现一项或几项功能
- C. 适合于单件小批量加工
- D. 效率高

【答案】 C

34、铝及铝合金应用（ ）去除油污及对焊接质量有害的物质。

- A. 盐酸
- B. 硝酸
- C. 酒精
- D. 丙酮

【答案】 D

35、连续生产线上的设备安装标高测量应选用（ ）基准点。

- A. 简单标高
- B. 预埋标高
- C. 中心标板
- D. 木桩式标高

【答案】 B

36、室内卫生器具的排水支管隐蔽前，必须做（ ）

- A. 压力试验
- B. 灌水试验
- C. 通球试验
- D. 泄漏试验

【答案】 B

37、下列关于风力发电的说法，错误的是（ ）。

- A. 安装前应制定风力发电风机的专项施工方案
- B. 在基础上安装基础环，固定螺栓使用力矩扳子紧固达到厂家资料的要求
- C. 塔筒结合面法兰清理打磨干净，塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于0.5mm
- D. 风力发电的安装程序有：塔筒安装→机舱安装→叶片与轮毂组合→发电机安装→叶轮安装

【答案】 D

38、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下，最低保修期限要求的说法，错误的是（ ）。

- A. 设备安装工程保修期为2年
- B. 电气管线安装工程保修期为1年
- C. 供热系统保修期为2个供暖期
- D. 供冷系统保修期为2个供冷期

【答案】 B

39、电子招标投标在截止投标时间前可解密提取投标文件的是（ ）。

- A. 招投标监督部门
- B. 招标办公室
- C. 招标人
- D. 投标人

【答案】 D

40、电缆保护管弯曲半径规定是：明配管和埋入混凝土管的弯曲半径不宜小于管子外径的（ ）倍，埋地管的弯曲半径不宜小于管子外径的（ ）倍。

- A. 6; 10
- B. 6; 12
- C. 12; 15
- D. 15; 20

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、室内热水管道安装程序中管道安装的后续工作有（）。

- A. 土建施工
- B. 管道加工预制
- C. 系统压力试验
- D. 防腐绝热
- E. 系统清洗

【答案】 CD

2、吊装方案进行评价，在安全性分析上主要找出不安全的因素和解决的办法，分析应包括（）等方面。

- A. 技术上先进可行
- B. 设备安全
- C. 在保证安全的前提下进行成本核算
- D. 人身安全
- E. 作业难度大小

【答案】 BD

3、建筑智能化设备的选择应根据（ ），确定系统的整体结构，然后进行设备产品选择。

- A. 产品的品牌和生产地
- B. 产品支持的系统规模及监控距离
- C. 产品的网络性能及标准化程度
- D. 工程管理的特点
- E. 监控要求

【答案】 D

4、下列试验中，建筑管道工程应进行的试验有（ ）。

- A. 承压管道系统压力试验
- B. 非承压管道灌水试验
- C. 排水干管通球试验
- D. 通水试验
- E. 消火栓系统灌水试验

【答案】 ABCD

5、关于电缆敷设注意事项的说法，正确的有（ ）。

- A. 电缆应在切断后 4h 之内进行封头
- B. 并联电缆的型号规格相同
- C. 油浸纸质绝缘电力电缆头可以不采用铅封
- D. 电缆终端处留有备用长度
- E. 到同一终点的电缆最好分别敷设

【答案】 ABD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/118115014056006027>