

一、建设项目基本情况

建设项目名称	年加工 15 万吨碳酸钙粉建设项目		
项目代码	2112-451229-04-05-786697		
建设单位联系人	***	联系方式	***
建设地点	广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇坡了村		
地理坐标	(<u>107</u> 度 <u>57</u> 分 <u>52.31305</u> 秒, <u>23</u> 度 <u>42</u> 分 <u>26.76896</u> 秒)		
国民经济行业类别	C3099 其他非金属矿物制品制造	建设项目行业类别	“二十七、非金属矿物制品业 60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309”中的其他”类
建设性质	☒ 新建（迁建） ☒ 改建 ☐ 扩建 ☒ 技术改造	建设项目申报情形	☐ 首次申报项目 ☒ 不予批准后再次申报项目 ☒ 超五年重新审核项目 ☒ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	大化瑶族自治县发展和改革委员会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	1000	环保投资（万元）	100
环保投资占比（%）	10	施工工期	2 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：现有生产车间、办公生活区等主体工程已建成，已收到限期整改通知书	用地（用海）面积（m ² ）	6666.7
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析	1、产业政策符合性分析 本项目的国民经济行业类别为 C3099 其他非金属矿物质制品制造，根据国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类；根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40 号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，本项目属允许类，因此项目符合国家的产业政策。此外，<u>本项目已取得大化瑶族自治县发展和改革局备案证明（详见附件 2），已备案成功，项目代码为 2112-451229-04-05-786697。</u> 2、项目选址合理性分析 本项目选址于河池市大化瑶族自治县大化镇坡了村，项目地理位置和开发建设条件优越，交通便利，根据现场调查，项目北面及东面邻近旱地，南面为大化县广运大型水泥砖厂，西南面为石料场，西面为山地，选址不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、基本农田、森林公园等环境敏感区因此，从环保的角度来看，本评价认为该项目选址可行。 3、三线一单符合性分析 （1）生态保护红线相符性分析 根据广西壮族自治区人民政府办公厅文件《广西壮族自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（桂政发〔2020〕39 号）》，本项目位于河池市大化瑶族自治县大化镇坡了村，不涉及生态保护红线，因此，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线相符性分析 项目周边环境空气、水、噪声环境质量能满足相应标准要求。项目产生的废水、废气、固废、噪声等污染物经采取相应的污染防治措施后，对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。
---------	---

	(3) 资源利用上线相符性分析 本项目原辅材料均为外购，区域资源开发利用不受影响，本项目运营过程中消耗一定的电力、水资源等，但不属于高能耗、高污染类项目，日常维护用水用电良好，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 (4) 环境准入负面清单 根据《河池市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（河政发〔2021〕17号）中“生态环境分区管控中落实生态环境管控要求：以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入、限制和禁止的要求”。 本项目位于大化瑶族自治县大化镇坡了村，项目所在地属于优先保护单元内（详见附图4）。 根据环境管控单元生态环境准入及管控要求清单：在优先保护单元内，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设；单元内的开发建设活动须在符合法律法规和相关规划的前提下，按照保护优先的原则，避免损害所在单元的生态服务功能和生态产品质量；涉及生态保护红线的，按照国家和自治区相关规定进行管控；在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 项目所在地不涉及生态保护红线，符合空间布局约束；项目类型为碳酸钙粉加工建设项目，不属于高污染物、高风险、高能耗的项目，项目产生的废水、废气、固废、噪声等污染物经采取相应的污染防治措施后，均能实现达标排放，符合污染物排放管控、环境风险防控及资源开发效率要求；因此，项目的建设符合河池市生态环境准入及管控要求，已落实生态环境管控要求。 根据广西壮族自治区发展和改革委员会《关于印发≤
--	--

	<u>广西 16 个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）≥ 的通知》（桂发改规划（2016）944 号）中的《广西壮族自治区大化县国家重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类“制造业 1340 制糖业、1391 淀粉及淀粉制品、2021 胶合板制造、2730 中药饮片加工.....加工改造升级，进入园区管理，环保达标”。</u> <u>本项目为碳酸钙粉加工建设项目，不属于该负面清单中限制类的制造业，项目国民经济行业类别为 C3099 其他非金属矿物质制品制造，该项目选址不需进入工业园区管理。</u> <u>因此，项目不属于《广西壮族自治区大化县国家重点生态功能区产业准入负面清单》内的产业，项目建设符合国家产业政策，项目符合行业准入。</u> 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。
--	--

二、建设项目工程分析

建设内容	1、项目由来 广西大化湘和矿业有限公司原身为大化鑫和矿粉厂，大化鑫和矿粉厂成立于2009年6月，经营场所位于大化瑶族自治县大化镇坡了村，主要经营矿产品开采、加工及销售，现大化鑫和矿粉厂已注销，并于2016年7月成立广西大化湘和矿业有限公司，法人代表、经营场所及经营范围尚未改变。 河池市大化生态环境局（原大化瑶族自治县环境保护局）2009年6月22日同意《大化瑶族自治县鑫和矿粉厂建设项目环境影响登记表》（详见附件6）立项建设，大化瑶族自治县鑫和矿粉厂建设项目主要年产碳酸钙粉（矿粉）1万吨。 本项目现有生产车间、办公生活区等主体工程已建成，现已建设碳酸钙粉（矿粉）生产线4条。根据附件5《限期整改通知书》（2021年12月2日），广西大化湘和矿业有限公司存在环保手续不完善、厂区雨污分流不完善和固体废物堆场不规范等环境问题，需要整改。 因此，为完善环保手续及扩大产能，解决环境问题，广西大化湘和矿业有限公司拟在现有项目的基础上投资1000万元，从年产碳酸钙粉（矿粉）1万吨扩大至15万吨。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309”中的“其他”类，故应编制环境影响报告表。 2、项目基本情况 （1）项目名称：年加工 15 万吨碳酸钙粉建设项目 （2）建设性质：扩建 （3）建设单位：广西大化湘和矿业有限公司 （4）建设地点：大化瑶族自治县大化镇坡了村，中心地理坐标为：107.964608540° E，23.707318754° N。 （5）项目周边环境概况：根据现场调查，项目北面及东面邻近旱地，南面为大化县广运大型水泥砖厂，西南面为石料场，西面为山地
------	---

二、建设项目工程分析

建设内容	1、项目由来 广西大化湘和矿业有限公司原身为大化鑫和矿粉厂，大化鑫和矿粉厂成立于2009年6月，经营场所位于大化瑶族自治县大化镇坡了村，主要经营矿产品开采、加工及销售，现大化鑫和矿粉厂已注销，并于2016年7月成立广西大化湘和矿业有限公司，法人代表、经营场所及经营范围尚未改变。 河池市大化生态环境局（原大化瑶族自治县环境保护局）2009年6月22日同意《大化瑶族自治县鑫和矿粉厂建设项目环境影响登记表》（详见附件6）立项建设，大化瑶族自治县鑫和矿粉厂建设项目主要年产碳酸钙粉（矿粉）1万吨。 本项目现有生产车间、办公生活区等主体工程已建成，现已建设碳酸钙粉（矿粉）生产线4条。根据附件5《限期整改通知书》（2021年12月2日），广西大化湘和矿业有限公司存在环保手续不完善、厂区雨污分流不完善和固体废物堆场不规范等环境问题，需要整改。 因此，为完善环保手续及扩大产能，解决环境问题，广西大化湘和矿业有限公司拟在现有项目的基础上投资1000万元，从年产碳酸钙粉（矿粉）1万吨扩大至15万吨。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309”中的“其他”类，故应编制环境影响报告表。 2、项目基本情况 （1）项目名称：年加工 15 万吨碳酸钙粉建设项目 （2）建设性质：扩建 （3）建设单位：广西大化湘和矿业有限公司 （4）建设地点：大化瑶族自治县大化镇坡了村，中心地理坐标为：107.964608540° E，23.707318754° N。 （5）项目周边环境概况：根据现场调查，项目北面及东面邻近旱地，南面为大化县广运大型水泥砖厂，西南面为石料场，西面为山地
------	---

，距离项目最近的敏感点为项北面 240m 马塘屯。

3、项目建设内容及规模

本项目占地面积约 10 亩，项目生产车间、洗矿区、办公生活区等主体工程已建成，本项目现已建设碳酸钙粉生产线 4 条，拟新增加 1 条碳酸钙粉生产线，项目建成后碳酸钙粉生产线共 5 条，项目组成详见下表。

表 2-1 项目组成一览表

类别	建设项目	现有建设规模情况	扩建后规模情况	备注
主体工程	生产车间	1 栋钢架结构，建筑面积为 3500m ² ，其中加工区（破碎、磨粉、分级、包装）1000m ² 、产品堆放区 1500m ² 、洗矿区 1000m ² ，现已建设碳酸钙粉生产线 4 条	依托现有，生产车间不扩建	拟新增加 1 条碳酸钙粉生产线，项目建成后碳酸钙粉生产线共 5 条
	加工区	1 个，占地面积约 1000m ² ，位于生产车间内，加工区场地已硬化，主要为破碎、磨粉、分级、包装等加工生产工序，现已建设碳酸钙粉 4 条生产线	依托现有加工区，拟新增加 1 条碳酸钙粉生产线	拟新增加 1 条碳酸钙粉生产线
	洗矿区	1 个，占地面积 1200m ² ，位于生产车间北侧现有 800m ² 位于生产车间内；另外 400m ² 为露天洗矿区	依托现有，洗矿区不扩建	已建
辅助工程	办公生活区	1 个，1 层砖混结构，占地面积约 300m ²	依托现有	已建
储运工程	原料堆放区	1 个，位于生产车间西侧，占地面积约 2500m ² ，现有 1800m ² 已设钢架挡雨棚，另外 700m ² 为露天堆放区，	依托现有原料堆放区，拟设置喷淋、防尘网围挡	拟设置喷淋、防尘网围挡
	产品堆放区	1 个，占地面积约 1500m ² ，位于生产车间内，场地已硬化	依托现有	已建
公用工程	给水系统	项目用水均来自市政给水管网接，可满足项目用水需求	依托现有	/
	排水系统	实行“雨污分流”排水系统，生活污水经化粪池处理后，用于周边旱地施肥，不外排；水洗矿废水经北面沉淀池处理后循环使用；露天原料堆放区初期雨水经厂区东面低洼处	实行雨污分流”排水系统，生活污水经化粪池处理后，用于周边旱地施肥，不外排；水洗矿废水经北面三级沉淀池处理后循环使用；露天原料堆放区初期雨水	拟新建雨水沟

环保工程			雨水收集池处理后回用于生产，后期雨水则直接沿地势排入厂区外围排洪沟	由截排水沟流至厂区东面低洼处雨水收集池处理后回用于生产，后期雨水则直接沿地势排入厂区外围排洪沟		
	供电系统		由当地市政电网提供	依托现有	/	
	废水处理	生活污水	已设 1 个化粪池，容积约为 5m ³	依托现有	已建	
		水洗矿废水	水洗矿废水经三级沉淀池（195.6m ³ ）、清水池（43.2m ³ ）处理后循环使用，其中一级沉淀池容量为 76.8m ³ （16×4×1.2m）、二级沉淀池容量为 57.6m ³ （12×4×1.2m）、三级沉淀池容量为 18m ³ （6×2.5×1.2m）、清水池容量为 43.2m ³ （4.5×8×1.2m）	依托现有	已建	
			初期雨水	露天原料堆放区初期雨水经厂区东面低洼处 2 个 9.60m ³ （4×2×1.2m）雨水收集池处理后回用于生产，后期雨水则直接沿地势排入厂区外围排洪沟	依托现有雨水收集池，拟在露天原料堆放区拟新建雨水沟，将初期雨水由截排水沟流至厂区东面低洼处雨水收集池处理后回用于生产	露天原料堆放区拟新建雨水沟
			废气处理	卸料粉尘采用洒水抑尘；破碎工序粉尘采用湿法作业、厂房沉降后排放；磨粉、分级工序粉尘采用设备自带 4 套布袋除尘器处理；包装工序粉尘经厂房沉降后排放；厨房油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放	卸料粉尘采取喷淋降尘、原料场四周防尘网围挡；破碎工序粉尘采用湿法作业、喷淋降尘处理；磨粉、分级工序粉尘采用设备自带 6 套布袋除尘器处理；包装工序粉尘经厂房沉降后排放；生产车间厂界设置喷雾系统、生产车间设置封闭；厨房油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放	露天原料堆放区四周拟设防尘网、围挡；拟新增 2 套布袋除尘器、喷淋降尘系统
	噪声处理		设备噪声采取隔声、减振措施	设备噪声采取隔声、减振措施	新增	
	固废	一般固废	除尘器、生产车间收集的粉尘，回用于生产；设置生活垃圾收集点，生活垃圾交由当地环卫部门定期清运；化粪池污泥定期清掏作农肥；洗矿沉淀池泥渣用于土地填平	除尘器、生产车间收集的粉尘，回用于生产；设置生活垃圾收集点，生活垃圾、含油抹布交由当地环卫部门定期清运；化粪池污泥定期清掏作农肥；洗矿沉淀池泥渣经暂存于污泥干化池，干化后的泥渣用于土地填平	拟在三级沉淀池旁新建 1 个 112.2m ³ （11×8×1.2m）污泥干化池	

			危险 废物	/		新建
--	--	--	----------	---	--	----

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/135323324112011141>