

2023 广东建筑施工企业安管人员 ABC 证内部题库含答案全套

一.单选题(共有 50 题，只有一个正确答案，错选不得分)

第 1 题:施工企业未有效落实本企业质量安全生产责任制的，对法定代表人一次记()分。

A.1

B.3

C.5

D.10

正确答案:D

第 2 题:施工升降机拆除作业，吊笼升至柱顶，使平衡铁落地，然后再点动慢慢上升()左右，吊笼不发生下滑即可开始按顺序拆除。

A.45cm

B.50cm

C.55cm

D.60cm

正确答案:B

第 3 题:项目经理部行为的法律后果由()承担。

A.项目经理

B.企业经理

C.企业法人

D.单位负责人

正确答案:C

第 4 题:电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于 0mm。

A.10

B.20

C.25

D.30

正确答案:C

第 5 题:《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》适用于()建

设工程高大模板支撑系统的施工安全监督管理。

A.房屋建筑和市政基础设施

B.房屋建筑和城市轨道交通

C.房屋建筑和国防基础设施

D.房屋建筑和市政管道设施

正确答案:A

第 6 题:(), 即为达到既定的目的而故意造成的事故。对已确定为破坏性事故的, 应由公安机关和企业保卫部门认真追查破案•依法处理。

A 破坏性事故

B.责任事故

C.非破坏性事故

D.非责任事故

正确答案:A

第 7 题:某在建体育场工程, 准备进行跨度 40m 的钢结构屋顶安装, 施工单位编制了钢结构安装工程专项施工方案, 组织了专家论证。下列做法中, 正确的是()。

A.施工单位组织了 5 名以上具有中级技术职称•专业经验丰富的专家进行论证

B.专家论证结论为"修改后通过"的，施工单位按照专家意见修改后实施

C.专家论证结论为"通过"的，施工单位参考专家意见自行修改完善后实施

D.专家论证的内容包括计算书.验算依据，是否符合规范标准，是否造价合理

正确答案:C

第 8 题：《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，下列中符合建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备要求的是：()。

A.建筑施工劳务分包资质序列企业:不少于 2 人

B.建筑施工专业承包资质序列企业:一级资质不少于 4 人;二级和二级以下资质企业不少于 2 人

C.建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于 9 人 L 级资质不少于 5 人； 二级和二级以下资质企业不少于 3 人

D.建筑施工企业的分公司•区域公司等较大的分支机构(以下简称分支机构)应依据实际生产情况配备不少于 4 人的专职安全生产管理人员

正确答案:A

第 9 题:各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于()m 的楼层防护门,

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2

正确答案:C

第 10 题:登高作业时,在高空接近 10kV 高压线或裸导线排时,水平.垂直距离不得小于()。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

正确答案:C

第 11 题:高大模板支撑系统专项施工方案 O 的专家组成员应当由 5 名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.评审会

B.编制委员会

C.专家论证会

D.监督落实

正确答案:C

第 12 题:跨度()及以上的钢结构安装工程,属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,其专项方案应当组织专家进行论证审查。

A.16m

B.36m

C.50m

D.60m

正确答案:B

第 13 题:下列哪个情况属于二级动火作业。()

- A.登高焊.割作业
- B.堆有大量可燃和易燃物质的场所
- C.上比较密封的室内.容器内.地下室等场所
- D.禁火区域内

正确答案:A

第 14 题:施工企业安全生产文明施工动态管理行为的考核评价应符合下列哪个选项()。

- A.企业资质因安全生产.文明施工受到降级处罚的,则该项不应得分
- B.未建立安全检查检验仪器.仪表及工具配备制度的,则该项不应得分
- C.安全质量标准化年度达标优良率低于国家或地方规定的,应根据具体情况评定折减分数
- D.实行分包的,总承包单位未制定对分包单位资质和人员资格管理制度并监督落实的,则该项不应得分

第 15 题:生产经营单位新建•改建•扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计同时施工.同时投入生产和使用。()投资应当纳入建设项目概算。

A.保安设施

B.安全设施

C.监控设施

D.公共设施

正确答案:B

第 16 题:各级党政主要负责人是本地区安全生产第一责任人,党委主要负责人对本地区亿元 GDP 生产安全事故死亡率控制指标成情况负()。

A.总责

B.全面责任

C.负重要领导责任

D.负直接领导责任

正确答案:C

第 17 题:复工前应全面检查施工现场.机具设备.临时用电设施.施工临时设施.临时建筑及()设施等,符合要求后方可复工。

A.材料质量

B.管理制度

C.安全防护

D.人员配备

正确答案:C

第 18 题:塔式起重机的金属结构.轨道应有可靠的接地装置,接地电阻不得大于()。

A.5Ω

B.4Ω

C.10Ω

D.30Ω

正确答案:B

第 19 题:施工机具部件直接与人体接触引起的伤害事故,称为 0。

A.机械伤害

B.起重伤害

C.坍塌

D.物体打击

正确答案:A

第 20 题:供用电设施管理应建立用电安全岗位责任制，明确各级用电()。

A.电工

B.专人

C.操作人

D.安全负责人

正确答案:D

第 21 题：《工伤保险条例》的规定，职工()，其近亲属可以从工伤保险基金领取一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍。

A.感染职业病

B.因工失去劳动能力

C.因工死亡

D.遭受事故伤害

正确答案:C

第 22 题:下列(), 属超危险性较大的分部分项工程, 施工前必须编制专项方案。

A.采用非常规起重设备.方法,且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。

B.起重量 300kN 及以上的起重机械安装和拆卸工程。

G 搭设总高度 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。

D.搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。

正确答案:A

第 23 题:对于坡度大于 25。的屋面, 防护栏杆高度不应小于()。

A.1.6m

B.1.5m

C.1.3m

D.1.1m

正确答案:B

第 24 题:当作业脚手架上同时存在 2 个及以上作业层作业时, 在同一跨距

内各操作层的施工荷载标准值总和取值不得超过() kN/m^2

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案 Q

第 25 题:建筑施工单位应当至少每()组织 1 次生产安全事故应急救援预案演练。并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

A.月

B.季

C.半年

D.年

正确答案:C

第 26 题:违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,为建设工程提供机械设备和配件的单位,未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险.限位等安

全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款()的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1 倍以上 2 倍以下

B.2 倍以上 10 倍以下

C.2 倍以上 5 倍以下

D.1 倍以上 3 倍以下

正确答案 Q

第 27 题:建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的，属于()。

A.转包

B.违法发包

C.违法分包

D.挂靠

正确答案:B

第 28 题:物料提升机承重构件的截面尺寸应经计算确定, 钢管壁厚不应小于()。

A.3.5mm

B.4mm

C.5mm

D.6mm

正确答案:A

第 29 题:《安全生产法》规定我国安全生产工作方针是()。

A.安全第一.预防为主

B.安全第一预防为主.综合治理

C.生产必须安全.安全促进生产

D.以人为本.安全第一

正确答案:B

第 30 题:振动桩机在作业前测定电机的绝缘电阻不得小于()。

A.5Ω

B.10Ω

C.0.5MΩ

D.1MΩ

正确答案:C

第 31 题:基坑的支护结构应在混凝土达到 0,并在锚杆(索)•钢支撑按设计要求施加预应力后,方可开挖下层土方,严禁提前开挖和超挖。

A.达到设计 75%强度时

B.达到设计 70%强度时

C 达到设计 80%强度

D.设计要求的强度

正确答案:D

第 32 题:县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构,在监督抽查中发现危大工程存在安全隐患的,应当责令施工单位整改;重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的,采取的必要措施是()。

A.继续施工

B.更换施工队伍

C.责令从危险区域撤出作业人员或暂时停止施工

D.责令施工单位主要负责人作出检查

正确答案:C

第 33 题:冬季使用钢筋对焊机施焊时,室内温度不应低于() $^{\circ}\text{C}$;作业后,应放尽机内冷却水。

A.2

B.5

C.8

D.10

正确答案:C

第 34 题:在()中,我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制度,是强化安全生产源头管理,全面落实"安全第一,预防为主"安全生产方针的重大举措。

A.《安全生产许可证条例》

B.《建设工程安全生产管理条例》

C.《建筑法》

D.《安全生产法》

正确答案:A

第 35 题:建筑施工项目标准化评定范围为各级住房城乡建设主管部门颁发()的新开工•在建的房屋建筑和市政基础设施工程项目。

A.施工许可证

B.安全生产许可证

C.企业法人营业执照

D.资质证书

正确答案:A

第 36 题:基坑(槽).边坡.桩孔.施工临时设施.临时建筑•钢筋.模板,预制构件等在外力或地基不均匀沉降作用下,超过自身的承重力极限或因结构稳定性破坏而造成的伤害事故,称为()

A.机械伤害

B.起重伤害

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/136121203013010110>