

## 2023 浙江省安全员知识模拟题附答案

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

### 一、单选题(70 题)

1.塔式起重机拆装方案由 ( C ) 审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

2.危险性较大的工程开工前,新工艺、新技术、( C ) 应用前,企业的技术负责人,向施工管理人员进行安全技术方案交底,安全管理机构参与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

3.边长在 ( D ) 以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

4.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定,“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起 ( A ) 个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

5.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施 ( D )。

A.不需采取措施,直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

6.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全 (D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

7.关于消防安全管理下列说法错误的是：(D)。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

8.大外墙板、内墙板放置时应该 (D)。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70°-80° D.专用堆放架内

9.在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 (C)。

A.4Ω B.8Ω C.10Ω D.12Ω

10.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

11.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

12.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ C）单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

13.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ C ）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

14.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B ）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5 日 B.10 日 C.20 日 D.30 日

15.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

16.三级安全教育是指哪三级? ( B )

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

17.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时,立柱底部必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆距离底座的限制高度为 ( A )。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

18. ( B )是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全责任追究制度 D.安全生产检查制度

19.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的 ( A )防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

20.电梯井口必须设定型化防护门;电梯井内应每隔两层并最多隔 ( C ) 设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

21. ( C ) 是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

22.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

23.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

24.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订(B)协议,明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

25.脚手架拆除时必须(A)。

A.必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分,可以随意拆除

26.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由(B)组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

27.中华人民共和国国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重

伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于 ( B )。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

28.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于 ( B )。

A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

29.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的 ( A )。

A.法律 B.法规

30.建设行政主管部门在审核发放 ( D ) 时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查,对没有安全施工措施的,不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

31.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测 ( C ) 的,必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

32.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 ( A )。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

33.上下交叉施工作业时应采取 ( A ) 措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

34.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患,应当及时向( D )报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和  
安全生产管理机构

35.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）  
措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

36.风力达到（ C ）时，应停止塔机的安拆工作。

A.6 级 B.5 级 C.4 级 D.10 级

37.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动  
切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

38.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁  
拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

39.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主  
要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的  
60%至 100%的罚款的是（ C ）。

A.不立即组织事故抢救的

B.在事故调查处理期间擅离职守的

C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的

D.迟报或者漏报事故的

40.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的 ( B )。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

41.脚手架拆除时下方应设 (D), 派专人旁站, 自上而下拆除, 严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

42.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用 ( C ) 线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

43.施工现场材料存放应采取 ( A)、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

44.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的? ( B )

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

45.施工企业发生轻伤、重伤事故由 ( D )组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A.建设行政主管部门 B.当地人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.企业

46.单排脚手架不适用于以下范围 ( D)。

- A.墙体厚度大于或等于 180mm
- B.建筑物高度低于 24m
- C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙
- D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

47.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

- A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

48.脚手架底层步距不应大于（ A ）。

- A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

49.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装的管道上（ D ）。

- A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

50.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（ D ）系统。

- A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

51.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

- A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

52.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（ B ）。

- A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

53.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。

A.36V B.24V C.12V D.6V

54.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置不低于（ D ）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

55.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

56.分包单位（ A ）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

57.焊接用电缆线应采用（ A ）。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

58.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员，经（ C ）发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

59.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

A.绝缘手套 B.帆布手套 C.防护目镜 D.线手套

60.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（ B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/137135006064006056>