2024年住房城乡建设领域现场专业人员“三新”技术网络培训考试题库及答案（共120题）

1.施工企业发生安全生产事故未依法及时、如实上报的。企业扣分（　A　）。

A. 10

B. 5

C. 3

D. 2

2.施工中承包方要求对原工程设计进行变更，需经（　B　）同意。

A. 建设单位

B. 工程师

C. 市政规划部门

D. 设计勘察单位

3.在复杂的施工索赔事件中，可在事终后（ C ）天内工程师作出最终报告。

A. 7

B. 14

C. 28

D. 30

4．人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（ C ）。

A. 1m

B. 1～2m

C. 2～3m

D. 3.5～4m

5．在临边堆放弃土，材料和移动施工机械应与坑边保持一定距离，当土质良好时，要距坑边（ B ）远。

A. 0.5m 以外，高度不超 0.5m

B. 1m 以外，高度不超 1.5m

C. 1m 以外，高度不超 1m

D. 1.5m 以外，高度不超 2m

6．人工挖掘土方必须遵守（ A ）顺序放坡进行。

A. 自上而下

B. 自下而上

C. 自左至右

D. 自右至左

7．边坡开挖作业中如遇地下水涌出，应坚持（ A ）的原则安排施工，严防边坡坍塌。

A. 先排水后开挖

B. 先开挖后排水

C. 边开挖边排水

D. 不排水开挖

8．滑坡地段开挖作业，应从滑坡体（ D ）进行。

A. 中部向两侧自下而上

B. 中部向两侧自上而下

C. 两侧向中部自下而上

D. 两侧向中部自上而下

9．砌墙高度超过地坪（ B ）以上时，应搭设脚手架。

A. 1.0m

B. 1.2m

C. 1.4m

D. 1.6m

10．砌墙脚手架上堆砖高度不得超过（ B ）侧砖。

A. 两皮

B. 三皮

C. 四皮

D. 五皮

11．拆除施工严禁（ C ）作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

A. 高处

B. 混合

C. 立体交叉

D. 多工种

12．拆除作业人员必须配备相应的（ D ）用品，并正确使用。

A. 防毒

B. 安全

C. 防护

D. 个人劳动保护

13．遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A. 5 级

B. 6 级

C. 7 级

D. 8 级

14. 钢模板拆除后其临时堆放处应离楼层边沿不应小于（ C ），且堆放高度不得超过 1m。

A. 0.8m

B. 0.9m

C. 1.0m

D. 1.1m

15. 高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A. 18m　B. 20m C. 24m D. 28m

16. 结构施工自（ B ）起，凡人员进出的通道口，均应搭设安全防护棚。

A. 底层

B. 2 层

C. 3 层

D. 4 层

17. 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B ）上。

A. 脚手架 B. 建筑物 C. 钢模板支撑 D. 桩式地锚

18. 脚手架钢管按设计要求进行搭接或对接，端部扣件盖板边缘至杆端距离不应小于（ C ）。

A. 50mm

B. 80mm

C. 100mm

D. 200mm

19．竹脚手架防护栏杆的小头有效直径 D 应不小于（ B ）。

A. 40mm

B. 50mm

C. 60mm

D. 75mm

20．悬挑式脚手架的高度不得超过（ C ） 。

A. 18m

B. 20 m

C. 24 m

D. 28 m

21.变配电房每（ D ）㎡配备 1 个 3A 灭火器。

A. 100

B. 50

C. 150

D. 75

22.对于合同工期短且工程合同总价较低的工程，可采用（　C　）合同。

A. 成本加酬金合同

B. 固定单价

C. 固定总价

D. 可调单价

23.安全警示标志必须符合（　A　）标准。

A. 国家

B. 地区

C. 行业

D. 部门

24.根据广西现行消耗量定额的规定，楼地面工程中石材正面刷

保护液工程量计算规则（　A　）。

A. 相应面层工程量

B. 保护液体积

C. 延长米

D. 石材体积

25.某房间层高 3.6m 吊顶高 3m，楼板厚 100mm 其内墙抹灰高度按（　A　）计算。

A. 3m

B. 3.1m

C. 3.3m

D. 3.5m

26.广西 2013 消耗量定额中人工费工资属于（　B　）

A. 计时工资

B. 计件工资

C. 基本工资

D. 工资性补贴

27.《安全生产许可证》有效期为（　　B　）年。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 9

28.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员意外伤害保险的保险费由（　B　）支付。

. 建设行政主管部门

B. 施工单位

C. 市级以上人民政府

D. 建设单位

29.盾构机空载调试完成后，紧接的下一道工序是（ B ）。

A. 洞门封闭

B. 安装反力架

C. 洞门第一次凿除

D. 洞门第二次凿除

30.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或配备（ B ）安全生产管理人员。

A. 兼职

B. 专职

C. 一定数量

D. 一定比例

31.（ A ）的大中型建设工程必须采用工程量清单计价方式；其它依法招标的建设工程，应采用工程量清单计价方式：

A. 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主

B. 政府投资

C. 民间投资

D. 外商投资

32.高度大于 24m 或单体体积超过 30000m3 的在建工程，临时室内消防竖管数量不得少于（ D ）根，管径不小于 DN100.

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

33.较大事故应逐级上报至（　D　）住房城乡建设主管部门。

A. 县级

B. 市级

C. 省级

D. 国务院

34.造成 10 人以上 30 人以下死亡的事故属于（　B　）。

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

35.根据广西现行消耗量定额的规定，楼梯踢脚线套用踢脚线子目，乘以系数（　　B　）。

A. 1．1

B. 1．15

C. 1．2

D. 1．25

36.隧道施工时应进行机械通风，保证每人每分钟需供应新鲜空气（　C　）。

A. 1m3

B. 2m3

C. 3m3

D. 4m3

37.一般控制后浇带和关节施工的时间间隔不少于（ C ）天。

A. 28

B. 35

C. 40

D. 56

38.根据广西现行消耗量定额的规定，下列关于模板工程量描述错误的（ B ）。

A. 梁、板、墙模板应扣除后浇带所占的面积。

B. 基础梁混凝土浇捣模板应套基础梁子目。

C. 后浇带模板工程量按后浇带部分混凝土体积以立方米计算。

D. 梁高大模板的钢支撑工程量按经评审的施工专项方案搭设面积乘以支模高度（楼地面至板底高度）以立方米计算

39.一外径为 400mm 的排水管道沟长 50m，沟底宽为 0.8，挖深 2.0m，放坡系数为 1：0.5，按现行《清单计价规范》规定，此挖沟土方的清单工程量为（　D　）

A. 130m

B. 80m

C. 180m

D. 50m

40.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或配备（　B　）安全生产管理人员。

A. 兼职

B. 专职

C. 一定数量

D. 一定比例

41.明挖法回填土人工夯实每层厚度在大于（　C　）mm.

A. 150

B. 200

C. 250

D. 300

42.管片壁后二次注浆完成后，紧接的下一道工序是（　B　）。

A. 到达前掘进控制

B. 止水效果检查

C. 洞门凿除

D. 盾构机顶出

43.对应工程量清单中“屋面改性沥青卷材防水”项目计价时，下列（　D　）不包括在报价内。

A. 水泥砂浆找平层

B. 刷冷底子油防水

C. 卷材附加层

D. 屋面变形缝

44.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名（　C　）的中标候选人为中标人。

A. 第二

B. 第三

C. 第一

D. 第四

45.对于工程量清单概念的描述，不正确的是（　B　）

A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单

B.　工程量清单也包括工程数量的相应价格

C. 工程量清单由招标人编制

D. 工程量清单是招标文件的组成部分

46.根据现行《清单计价规范》规定，工程量清单计算时，附墙柱侧面的抹灰（　C　）。

A. 不计算工程量，在综合单价中考虑

B. 计算工程量后并入柱子抹灰工程量

C. 计算工程量后并入墙面抹灰工程量

D. 计算工程量后并入零星抹灰工程量

47.按现行《清单计价规范》规定，下列关于装饰工程的表述，

不正确的是（　D　）。

A. 天棚抹灰中带装饰线条时，应含在天棚抹灰的报价内

B. 天棚吊顶计算时应扣除 0.3m，　以上独立柱所占面积

C. 墙面勾缝按平方米计算

D. 装饰柱面按柱子断面周长乘以高度以面积计算

48.按《工程量清单规范》，工程量按面积以平方米计算的项目是（　A　）。

A. 现浇混凝土散水

B. 现浇混凝土后浇带

C. 现浇混凝土雨篷

D. 现浇混凝土天沟

49.分部分项工程量清单中，项目编码（　D　）位数字由编制人

设置。

A. 一至二

B. 二至六

C. 七至九

D. 十至十二

50.工程量清单计价主要适用于（ C ）阶段。

A. 投资决策

B. 设计

C. 招标投标

D. 施工

51.通过适当减少钢筋对混凝土的约束等方法在混凝上结构中设置的易开裂的部位，这部位叫（ B ）

A. 施工缝

B. 诱导缝

C. 伸缩疑

D. 沉降缝

52.按现行《清单计价规范》规定，下列混凝土项目，计量单位不是立方米的是（ B ）。

A. 混凝土栏板

B. 混凝土地沟

C. 混凝土垫层

D. 混凝土雨篷

53.某建筑物檐高 25m，采用现场拌制混凝土，问 C20 有梁板的清单综合单价组成中不应包含的定额子目有（ D ）。

A. 混凝土拌制

B. 有梁板

C. 建筑物超高降效

D. 混凝土输送泵

54.工程量清单中的其他项目清单不包括（　　D　）。

A. 预留金

B. 材料购置费

C. 总承包服务费

D. 环境保护费

55.工程量清单计价中的综合单价应包括（　B　）。

A. 人工费、材料费、机械费、管理费

B. 人工费、材料费、机械费、管理费、利润

C. 人工费、材料费、机械费、管理费、利润和税金

D. 人工费、材料费、机械费、利润和税金

56.施工现场主要道路为了满足消防要求宜设置成环形，如有困难必须设置（　A　）的回车场。

A. 12m×12m

B. 15m×15m

C. 10m×10m

D. 4m×4m

57.项目负责人在同一时期只能承担（　C　）工程项目的管理工作。

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

58.文明施工组织设计应由（　C　）编制，经施工单位技术负责人审批、项目总监理工程师审查同意后，方可实施。

A. 施工员

B. 专职安全管理人员

C. 施工单位项目技术负责人

D. 建设单位的技术负责人

59.按《工程量清单规范》，平整场地项目的工程量按设计图示尺寸以（　A　）计算。

A. 建筑物首层面积

B. 建筑物首层外围建筑尺寸每边各加 2m 的面积

C. 建筑物二层面积

D. 建筑物首层外围结构尺寸每边各加 2m 的面积

60.装饰装修工程工程量清单的项目编码是（ B ）开头。

A. 01

B. 02

C. 04

D. 03

61.特别重大、重大、较大事故逐级上报至（ A ）住房城乡建设主管部门。

A. 国务院

. 省级住房城乡建设主管部门

C. 市级住房城乡建设主管部门

D. 自治区住房城乡建设主管部门

62.按《工程量清单规范》，下列关于现浇混凝土柱工程量的描述正确的是（　　B　　）。

A. 有梁板的柱，柱高应按柱基或楼板上表面至上一层楼板下表面之间高度计算

B. 无梁板的柱高应按柱基或楼板上表面至柱帽下表面之间高度计算

C. 构造柱的柱高按全高计算，嵌入砖墙部分的体积不计算

D. 依附于柱子上的牛腿，另按小型构件列项计算

63.工程标底是工程项目的（　B　）。

A. 中标合同价格

B. 招标预期价格

C. 施工结算价格

D. 工程概算总价格

64.中标人由（　C　）决定。

A. 评标委员会

B. 招标代理机构

C. 招标人

D. 评标专家

65.住宅抗震构造，高度超过（　B　）的墙体，墙半高处宜设置与柱连接且贯通全墙的水平系梁。

A. 3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/138032040124006130