

2023 年质量员（装饰质量专业管理实务）题库

第一部分 单选题(100 题)

1、下列不属于饰面板（砖）工程的施工质量控制点的是（ ）。

- A. 石材挑选，色差，返碱，水渍
- B. 骨架安装或骨架防锈处理
- C. 石材色差，加工尺寸偏差，板厚度
- D. 石材安装高低差、平整度

【答案】：C

2、作业前（ ）做好交底和记录，使（ ）在明确工艺标准、质量要求的基础上进行作业。

- A. 施工员、技术员，施工单位
- B. 施工单位，操作人员
- C. 施工单位，施工员、技

【答案】：D

3、天然花岗石普型板按规格尺寸偏差、（ ）、角度公差及外观质量等，圆弧板按规格尺寸偏差、（ ）、线轮廓度公差及外观质量等，分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。

- A. 平面度公差，直线度公差
- B. 直线度公差，平面度公差
- C. 立面度公差，曲线度公差
- D. 曲线度公差，立面度公差

【答案】：A

4、（ ）及政府的工程质量监督部门，在施工阶段依据法律法规和工程施工承包合同，不能对施工单位的质量行为和质量状况实施监督控制。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 设计单位
- D. 事业单位

【答案】：D

5、单选题 1. 中) 塑料门窗安装中，推拉门窗扇与竖框平等度检验方法()。

- A. 用 1m 水平尺和塞尺检查
- B. 用 1m 垂直尺检查尺检查
- C. 用钢尺检查
- D. 用塞尺检查

【答案】：A

6、低温季节水化过程慢，泌水现象普通时，适当考虑加入()以加快硬化速度。

- A. 保水剂
- B. 缓凝剂
- C. 促凝剂
- D. 防冻剂

【答案】：C

7、对施工现场场容、文明形象管理做出总体策划和部署的部门是()。

- A. 施工单位技术部门
- B. 项目经理部
- C. 施工班组
- D. 分包单位

【答案】： B

8、根据《陶瓷砖》GB/T4100，陶瓷砖按（ ）分为瓷质砖（吸水率 $\leq 0.5\%$ ）、烤瓷砖（ $0.5\% < \text{吸水率} \leq 43\%$ ）、细炻砖（ $3\% < \text{吸水率} \leq 6\%$ ）、炻质砖（ $6\% < \text{吸水率} \leq 10\%$ ）、陶质砖（吸水率 $> 10\%$ ）。

- A. 材质
- B. 含水率
- C. 吸水率
- D. 成型方法

【答案】： A

9、影响建设工程项目质量的管理因素，主要是（ ）。

- A. 决策因素和组织因素
- B. 人为因素和社会因素
- C. 环境因素和社会因素
- D. 决策因素和认为因素

【答案】： A

10、对新版 GB/T19001—2008 标准中的三个方面策划不包括（ ）。

- A. 对质量管理体系的策划
- B. 产品实现过程的策划
- C. 测量分析改进策划
- D. 产品发展前景策划

【答案】： D

11、ISO9000:2000 族标准增强了与环境管理体系标准等其他管理体系标准的（ ），从而为建立一体化的管理体系创造了条件。

- A. 互异性

- B. 相似性
- C. 相容性
- D. 差异性

【答案】： C

12、装饰抹灰分项工程室内每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于 3 间；不足 3 间时应全数检查。

- A. 10%
- B. 30%
- C. 50%
- D. 5%

【答案】： A

13、隐蔽工程在隐蔽前，应由（ ）通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 业主
- D. 施工单位

【答案】： D

14、人的因素对建设工程项目质量形成的影响是指直接履行建设工程项目质量职能的决策者、管理者和作业者个人的（ ）及质量活动能力。

- A. 决策能力
- B. 质量意识
- C. 安全意识
- D. 大局观能力

【答案】：B

15、吊顶工程中对吊杆的控制，吊杆的（ ）及连接方式是保证吊顶质量的关键点。

- A. 尺寸、位置
- B. 位置、间距、规格
- C. 大小、方向
- D. 抗拉、弯性能

【答案】：B

16、下列说法不正确的是（ ）。

- A. 超薄石材蜂窝板用于幕墙时，总厚度不宜小于 20mm
- B. 石材面板宜进行防护处理
- C. 地面用超薄石材蜂窝板面板厚度不宜小于 5mm
- D. 吊顶用超薄石材蜂窝板面板厚度不宜大于 5mm

【答案】：D

17、砌筑时上下左右拉线找规矩，一般门窗框上皮应低于门窗过梁（ ），窗框下皮应比窗台上皮高（ ）mm。

- A. 5~10, 5
- B. 10~15, 5
- C. 5~10, 10
- D. 10~15, 10

【答案】：B

18、事中质量控制的关键是（ ）。

- A. 确保工序质量合格
- B. 坚持质量标准
- C. 控制工序的质量

D. 控制工作质量

【答案】：B

19、（ ）是企业建立质量管理体系的目的，也是质量认证的生命。

- A. 运行有效性
- B. 顾客满意
- C. 持续改进性
- D. 质量管理体系的策划

【答案】：A

20、（ ）是项目质量目标、责任和措施分解的必然结果。

- A. 多层次结构
- B. 多单元结构
- C. 整体性结构
- D. 立体化结构

【答案】：B

21、对于涂膜防水层平均厚度的测量方法可采取以下哪种方式（ ）。

- A. 目测法
- B. 切片法，现场割取 10mmx10mm 实样用直尺测量
- C. 切片法，现场割取 20mmx20mm 实样用直尺测量
- D. 切片法，现场割取 20mmx20mm 实样用卡尺测量

【答案】：D

22、抹灰工程的施工控制点不包括（ ）。

- A. 空鼓、开裂和烂根
- B. 铰链、螺钉、铰链槽

- C. 抹灰面平整度、阴阳角垂直、方正度
- D. 踢脚板和水泥墙裙等上口出墙厚度控制

【答案】： B

23、检查饰面板粘贴有无空鼓，用（ ）检查。

- A. 观察
- B. 小锤轻击
- C. 钢尺
- D. 回弹仪

【答案】： B

24、下列不属于建筑工程地面工程主要材料复试项目（ ）。

- A. 粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度
- B. 天然石材以及砖的放射性检测
- C. 地毯、人造板材、胶粘剂、涂料等材料有害物质质量检测
- D. 寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性

【答案】： D

25、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第141号），主体结构工程检测不包括（ ）。

- A. 钢结构焊接质量无损检测
- B. 混凝土、砂浆、砌体强度现场检测
- C. 钢筋保护层厚度检测
- D. 后置埋件的力学性能检测

【答案】： A

26、所有材料进场时应对品种、（ ）和尺寸进行验收。

- A. 性能、特性
- B. 防腐、防火

- C. 规格、外观
- D. 抗震、保温

【答案】：C

27、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程

【答案】：B

28、施工项目机械设备管理的关键环节是（ ）。

- A. 选择
- B. 使用
- C. 保养
- D. 更新

【答案】：B

29、（ ）是对应于建设工程项目系统纵向垂直分解的单项、单位工程项目的质量控制体系。

- A. 多层次结构
- B. 多单元结构
- C. 整体性结构
- D. 立体化结构

【答案】：A

30、对涉及结构安全使用和使用功能的重要分部工程应进行（ ）。

- A. 重点检测
- B. 抽样检测

C. 随机检测

D. 专项检测

【答案】：B

31、同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每（ ）应划分为一个检验批。

A. 50 樘

B. 100 樘

C. 500 樘

D. 1000 樘

【答案】：B

32、民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有（ ）检测报告，并应符合设计要求和本规范的有关规定。

A. 游离甲醛含量或游离甲基丙胺释放量

B. 无机化合物和游离甲醛释放量

C. 有机化合物和甲基丙胺的含量

D. 游离甲醛含量或游离甲醛释放量

【答案】：D

33、（ ）是 ISO9000 族标准的核心和灵魂。

A. 顾客满意和持续改进

B. 持续改进和顾客满意

C. 顾客满意

D. 持续改进

【答案】：A

34、凡被后续施工所覆盖的施工内容，如（ ）等均属隐蔽工程。

A. 地基基础工程

- B. 钢筋工程
- C. 预埋管线
- D. 混凝土工程

【答案】：D

35、金属贴面工程施工质量控制点预防措施中，固定骨架的连接件：骨架的横竖杆件是通过连接件与结构固定的，而连接件与结构之间，可以与结构的预埋件焊牢，也可以在墙上打膨胀螺栓。（ ）方法比较灵活，尺寸误差较小，容易保证位置的准确性，因而实际施工中采用的比较多。

- A. 预埋件焊牢
- B. 打膨胀螺栓
- C. 先处理法
- D. 后处理法

【答案】：B

36、违反工程建设强制性标准造成（ ）、安全隐患或者工程事故的，对事故责任单位 and 责任人进行处罚。

- A. 经济损失
- B. 人员伤亡
- C. 工期延误
- D. 工程质量

【答案】：D

37、检验同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土、水泥砂浆强度的试块，应按（ ）不少于 1 组。

- A. 每 100 延长米
- B. 每 120 延长米
- C. 每 150 延长米

D. 每 200 延长米

【答案】：C

38、凡属“见证点”的施工作业，如（ ）等，施工方必须在该项作业开始前 48h，书面通知现场监理单位到位旁站，见证施工作业过程。

- A. 重要部位
- B. 特种作业
- C. 隐蔽工程
- D. 专门工艺

【答案】：C

39、ISO9000 标准重点规定了质量管理体系和要求，（ ）也可用于认证或合同目的，在满足顾客要求方面 ISO9000 所关注的是质量管理体系的时效性。

- A. 可供组织作为内部审核的依据
- B. 可有效贯彻国家规范
- C. 可对质量管理中的各项活动进行策划
- D. 可检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果

【答案】：A

40、标准的特性表现为（ ），其本质是“统一”。

- A. 强制性与约束性
- B. 强制性与法规性
- C. 科学性与时效性
- D. 约束性与法规性

【答案】：C

41、建设单位在工程竣工验收合格之日起（ ）内未办理工程竣工验收备案的，备案机关责令限期修正，处 20 万元以上 50 万元以下罚款。

- A. 15 日
- B. 25 日
- C. 30 日
- D. 一个月

【答案】：A

42、轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点预防措施中，石膏板板缝之间应留（ ），表面粘（ ）。

- A. 楔口，石灰砂浆
- B. 孔洞，玻璃纤维布
- C. 楔口，玻璃纤维布
- D. 孔洞，石灰砂浆

【答案】：C

43、同一品种的裱糊或软包工程每（ ）间应划分为一个检验批。

- A. 20
- B. 30
- C. 50
- D. 100

【答案】：C

44、装饰装修工程施工应加强（ ）管理，降低物料和能源的消耗，减少生产储备和资金占用，不断降低生产成本。

- A. 资金
- B. 定额
- C. 材料

D. 技术

【答案】：B

45、轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点的预防措施中，自攻螺钉的间距控制在（ ）mm 左右，要求（ ）布置。

A. 100，均匀

B. 150，均匀

C. 100，间隔

D. 150，间隔

【答案】：B

46、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师拒绝验收该工程。根据背景资料，回答下列 1~4 问题。

A. 3

B. 5

C. 8

D. 10

【答案】：D

47、在墙面和地面相交的（ ）处，出地面管道根部和地漏周围，应先做（ ）附加层。

A. 阴角，防火

B. 阳角，防水

C. 阳角，防火

D. 阴角，防水

【答案】：D

48、实施质量认证，如果供方建立完善的（ ），一旦发生争议，也可以把（ ）作为自我保护的措施，较好地解决质量争议。

- A. 质量管理体系，质量管理体系
- B. 服务体系，质量管理体系
- C. 质量管理体系，质量监督体系
- D. 质量监督体系，质量监督体系

【答案】：A

49、工作队式项目组织形式主要适用于（ ）。

- A. 分包项目
- B. 专业性强的项目
- C. 小型项目
- D. 大型项目

【答案】：D

50、建设单位应当（ ），依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

- A. 自工程开工之日起 15 日内
- B. 自工程基础工程结束之日起
- C. 自工程竣工验收合格之日起 15 日内
- D. 自工程竣工验收之日起 15 日内

【答案】：C

51、ISO9000:2000 族标准提出了（ ）原则并在标准中得到了充分体现。

- A. 公平平等
- B. 质量管理八项

- C. 质量监督三项
- D. 质量评比

【答案】：B

52、窗帘盒、窗台板和散热器罩安装中，上口、下口直线度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

- A. 3，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
- B. 3，用钢尺检查
- C. 2，用 1m 水平尺和塞尺检查
- D. 2，用钢直尺检查

【答案】：A

53、施工单位有下列行为的，由建设行政主管部门责令改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款（ ）。

- A. 工程竣工验收后，向建设单位出具一年质量保证书的
- B. 质量保修的内容、期限违反本办法规定的
- C. 施工单位不履行保修义务的
- D. 施工单位拖延履行保修义务的

【答案】：B

54、（ ）是施工质量监控的主要手段。

- A. 现场质量检查
- B. 抽样检查
- C. 施工进度控制
- D. 施工方案优化

【答案】：A

55、下列不属于施工单位的竣工验收准备工作内容的是（ ）。

- A. 工程档案资料的验收准备

- B. 设备的系统联动试运行
- C. 管道安装工程的试压
- D. 出具工程保修书

【答案】：D

56、下列不属于水基型胶粘剂的是（）。

- A. 聚乙酸乙烯酯乳液胶粘剂
- B. 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂
- C. 橡胶胶粘剂
- D. 其他水基型胶粘剂

【答案】：C

57、凡属“待检点”的施工作业，施工方必须在完成施工质量自检的基础上，提前（ ）h 通知项目监理机构进行检查验收，然后才能进行工程隐蔽或下道工序的施工。

- A. 12
- B. 24
- C. 48
- D. 72

【答案】：C

58、门窗工程应对材料（ ）指标进行复验。

- A. 人造木板的苯含量
- B. 人造木板的甲醛含量
- C. 人造木板的氨含量
- D. 人造木板的 TVOC 含量

【答案】：B

59、砌筑与抹灰之间，应在墙体砌筑后留（ ）d 时间，让墙体充分沉降、稳定、干燥，然后再抹灰。

- A. 5
- B. 15
- C. 28
- D. 30

【答案】：C

60、饰面板安装中，墙裙、勒脚上口直线度的检查方法是（ ）。

- A. 用 2m 垂直检测尺检查
- B. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- C. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查
- D. 用塞尺检查

【答案】：C

61、下列关于正式验收过程的主要工作说法，正确的是（ ）。

- A. 实地检查工程外观质量
- B. 对工程的使用功能进行逐个检查
- C. 工程质量监督机构应签署验收意见
- D. 对项目的经营情况进行盈亏平衡分析

【答案】：A

62、（ ）是指为实现工程建设的管理方针、目标，进行质量策划、质量控制、质量保证和质量改造的工作。

- A. 工程成本管理
- B. 工程质量管理
- C. 工程工艺管理
- D. 工程工期管理

【答案】：B

63、下列不属于地面石材控制工程的施工控制点（ ）。

- A. 基层处理
- B. 石材色差，加工尺寸偏差
- C. 石材铺装空鼓，裂缝，板块之间高低差
- D. 骨架安装高低差、平整度

【答案】：D

64、（ ）作为工程施工质量的自控主体，既要遵循本企业质量管理体系的要求，也要根据其在所承建的工程项目质量控制系统中的地位和责任。

- A. 设计单位
- B. 施工方
- C. 监理单位
- D. 管理单位

【答案】：B

65、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用（ ）进行内部缺陷的检验，（ ）不能对缺陷作出判断，应采用（ ），其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准。

- A. 声波探伤，射线探伤，超声波探伤
- B. 超声波探伤，超声波探伤，射线探伤
- C. 射线探伤，射线探伤，超声波探伤
- D. 超声波探伤，射线探伤，超声波探伤

【答案】：B

66、民用建筑工程室内严禁使用（ ）清洗施工用具。

- A. 无机溶剂

- B. 有机溶剂
- C. 强酸溶剂
- D. 强碱溶剂

【答案】： B

- 67、建设单位在领取（ ）或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
- A. 质检报告
 - B. 施工许可证
 - C. 施工进度表
 - D. 财务报表

【答案】： B

- 68、单层结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应分别符合（ ）。
- A. $H/100+10.0$ ，且不应大于 $25.0L/1500$ ，且不应大于 50.0
 - B. $H/100$ ，且不应大于 $25.0L/1500$ ，且不应大于 25.0
 - C. $H/100+10.0$ ，且不应大于 $50.0L/1500$ ，且不应大于 25.0
 - D. $H/100$ ，且不应大于 $25.0L/1500$ ，且不应大于 50.0

【答案】： B

- 69、下列关于软包工程安装的检验方法错误的是（ ）。
- A. 垂直度检验方法是用 $1m$ 垂直检测尺检查
 - B. 边框宽度、高度检验方法是用钢直尺检查
 - C. 对角线长度检查方法是用钢尺检查
 - D. 裁口、线条接缝高低差检验方法是用钢直尺和塞尺检查

【答案】： B

70、质量管理的八大原则不包括（ ）。

- A. 以顾客为重点，领导作用
- B. 全员参与，过程方法
- C. 管理的系统方法，持续改进
- D. 专项检查，从供方获利

【答案】：D

71、铝合金型材尺寸允许偏差分为（ ）。具体偏差见《铝合金建筑型材》GB/5237。

- A. 普通级、高精级、超高精级
- B. 普通级、高精级
- C. 普通级、特殊级
- D. 高精级、超高精级

【答案】：A

72、下列不属于石膏板的质量要求（ ）。

- A. 《装饰石膏板》JC/T799—2007
- B. 《纸面石膏板》GB/T9775—2008
- C. 《嵌装式装饰石膏板》JC/T800—2007 的规定
- D. 《嵌装式装饰石膏板》JC/T800—2008 的规定

【答案】：D

73、（ ）是施工质量的监控的主要手段。

- A. 现场质量检查
- B. 抽样检查
- C. 施工进度控制
- D. 施工方案优化

【答案】：A

74、下列说法错误的是（ ）。

- A. 胶合板质量应符合《胶合板》GB/T9846 的要求
- B. 中密度纤维板是在装饰工程中广泛应用的纤维板品种，分为普通型、家具型和承重型，质量应符合《中密度纤维板》GB/T11718 的要求
- C. 刨花板质量应符合《刨花板》GB/T4897 的要求
- D. 细木工板质量应符合《细木工板》GB/T5849 的要求

【答案】：B

75、门窗套安装中，门窗套上口水平度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

- A. 2，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
- B. 2，用钢尺检查
- C. 1，用 1m 水平尺和塞尺检查
- D. 1，用钢直尺检查

【答案】：C

76、石灰膏在陈伏期间，表面应覆盖有一层水，以隔绝空气，避免与空气中的（ ）发生碳化反应。

- A. 氧气
- B. 二氧化碳
- C. 一氧化碳
- D. 甲烷

【答案】：B

77、实木地板质量应符合《实木地板第 1 部分：技术要求》GB/T15036.1 的规定。实木地板的技术要求不包括（ ）。

- A. 分等
- B. 外观质量
- C. 加工精度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138065137142006074>