

2024 年二级建造师之二建机电工程实务通关题库(附带答案)

单选题（共 45 题）

1、下列计量检定印、证中，说明计量器具被发现不符合或不再符合相关法定要求的文件是()。

- A. 检定证书
- B. 检定结果通知书
- C. 检定标记
- D. 封印标记

【答案】 B

2、（2012 年真题）200m³ 球罐的组装方法适宜采用（ ）。

- A. 散装法
- B. 分带法
- C. 半球法
- D. 水浮法

【答案】 B

3、下列文件中，不属于智能化工程验收文件的是（ ）。

- A. 智能化设备产品质量合格检验记录
- B. 设备开箱检验记录
- C. 设计变更记录
- D. 系统检测记录

【答案】 A

4、关于锅炉试运行说法，错误的是（ ）。

- A. 锅炉试运行在煮炉前进行
- B. 锅炉启动时升压应缓慢
- C. 检查人孔、焊口、法兰等部件，如发现有泄漏时应及时处理
- D. 观察各联箱锅筒钢架支架等的热膨胀及其位移是否正常

【答案】 A

5、在焊接工艺评定中，主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员，应是()

- A. 试验工程师
- B. 焊接工程师
- C. 焊接技师
- D. 质量工程师

【答案】 B

6、管道施工顺序不包括（ ）。

- A. 先地下后地上
- B. 先远后近
- C. 先低后高
- D. 先大径后小径

【答案】 B

7、下列电缆中，属于阻燃型仪表电缆的是()。

- A. KJYVPR
- B. YVVP
- C. ZRC-YYJ VP
- D. KJYVP

【答案】 C

8、按《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T28002—2011，危险源类别不包括（ ）。

- A. 物理危险源
- B. 化学危险源
- C. 放射性危险源
- D. 社会心态危险源

【答案】 C

9、效率高，结构简单，适用范围最广的泵是（ ）。

- A. 离心泵
- B. 旋涡泵
- C. 螺杆泵
- D. 真空泵

【答案】 A

10、阀门与管道连接时，要求阀门在开启状态下安装的是（ ）方式连接。

- A. 法兰
- B. 沟槽

C. 螺纹

D. 焊接

【答案】 D

11、关于无损检测人员的要求，错误的是（ ）。

A. I 级人员可进行无损检测操作

B. II 级人员可解释检测结果

C. III 级人员可根据标准编制无损检测工艺

D. 持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检测工作

【答案】 B

12、投标文件的内容不包括()。

A. 投标函

B. 资格预审文件

C. 施工组织设计

D. 技术偏差表

【答案】 B

13、下列焊接工艺参数中，与焊接线能量无关的是（ ）。

A. 焊接速度

B. 焊接电源

C. 焊接电流

D. 电弧电压

【答案】 B

14、额定速度为 0.65m/s 的自动扶梯空载制动试验，其制停距离范围规定的要求是（ ）。

A. 0.20～1.00m

B. 0.30～1.30m

C. 0.35～1.50m

D. 0.40～1.70m

【答案】 B

15、汽轮机安装完毕后，进行汽轮机第一次启动需要按照（）启动要求进行。

A. 制造厂

B. 生产单位

C. 安装单位

D. 调试单位

【答案】 A

16、当金属筒体的厚度不小于（ ）时，可作接闪杆的引下线，筒体底部应有两处与接地体连接

A. 1.5mm

B. 2mm

C. 2.5mm

D. 4mm

【答案】 D

17、设计压力大于 1MPa 的流体管道阀门需要进行壳体压力试验和密封试验的比例为（ ）。

- A. 0.1
- B. 0.25
- C. 0.4
- D. 1

【答案】 D

18、在设备基础测量工作步骤中，设备基础放线的后一步工作是（ ）。

- A. 熟悉基础设计与开挖工艺
- B. 设备基础位置的确认
- C. 设备基础标高测量
- D. 标高基准点的确认

【答案】 D

19、在变配电系统的调试检测中，不属于电源及主供回路调试检测的有（ ）。

- A. 电源电压值显示
- B. 功率因素测量
- C. 储油罐液位监视
- D. 回路电流显示

【答案】 C

20、高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用()

- A. 石棉水泥密封

- B. 橡胶圈密封
- C. 铅密封
- D. 膨胀性填料密封

【答案】 B

21、安装坡度要求最大的采暖管道是（ ）。

- A. 热水采暖管道
- B. 蒸汽管道
- C. 散热器支管管道
- D. 蒸汽凝结水管道

【答案】 C

22、（2015 年真题）工业自动化仪表安装分项工程应按仪表质检安装（ ）进行划分。

- A. 施工程序
- B. 施工方法
- C. 试验要求
- D. 试验工序

【答案】 D

23、在工程测量的基本程序中，设置标高基准点后，下一步进行的程序是()

- A. 安装过程测量控制
- B. 建立测量控制网
- C. 设置沉降观测点

D. 设置纵横中心线

【答案】 C

24、下列计量器具中，不属于 A 类器具的是（ ）。

A. 直角尺检具

B. 千分表

C. 立式光学计

D. X 射线探伤机

【答案】 B

25、(2021 年第 1 批真题)汽轮机与发电机的联轴器装配定心时，关于控制安装偏差的说法，错误的是

A. 调整两轴心径向位移时，发电机端应市高于汽轮机端

B. 调整两轴线倾斜时，上部间隙大于下部间隙

C. 调整两端面间隙时选择较大值

D. 应考虑补偿温度变化引起的偏差

【答案】 B

26、单层建筑工程中的分项工程可按（ ）来划分检验批。

A. 楼层

B. 工程量

C. 施工段

D. 变形缝

【答案】 D

27、（2016年真题）建筑安装单位工程质量验收时，对涉及安全、节能、环境保护的分部工程，应进行的（ ）。

- A. 检验资料的复查
- B. 见证抽样
- C. 抽样检测
- D. 全面检测

【答案】 A

28、关于设备及管道上安全阀的校验检定，下列说法错误的是（ ）。

- A. 由具备资质的单位进行整定压力调整
- B. 由项目施工单位进行密封试验
- C. 安全阀校验应做好记录、铅封
- D. 应出具校验报告

【答案】 B

29、下列静置设备设计压力值（P）的范围中，正确的是（ ）。

- A. 常压设备： $P < 0.12\text{MPa}$
- B. 低压设备： $0.12\text{MPa} \leq P < 1.6\text{MPa}$
- C. 中压设备： $1.6\text{MPa} \leq P < 10\text{MPa}$
- D. 高压设备： $10\text{MPa} \leq P < 160\text{MPa}$

【答案】 C

30、采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定，散热器支管的坡度应为（ ）。

- A. 0.3%
- B. 1%
- C. 1.5%
- D. 3%

【答案】 B

31、根据压力容器安装许可规则，下列说法正确的是（ ）。

- A. 分片到货的球罐安装，属于压力容器安装许可管理范围
- B. 只取得 GC1 级压力管道安装许可资质的单位，不可以从事压力容器安装工作
- C. 取得 A2 级制造许可的单位，可安装高压容器，不得安装超高压容器
- D. 压力容器安装前，应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知

【答案】 D

32、自动化仪表综合控制系统的功能试验项目，不包括（ ）。

- A. 配电柜试验
- B. ?通信网络试验
- C. ?控制器试验
- D. ?工程师站试验

【答案】 A

33、以下哪项不属于建设单位办理竣工备案应当提交的文件（ ）。

- A. 工程竣工验收备案表
- B. 工程竣工验收报告
- C. 洽商记录

D. 工程质量保修书

【答案】 C

34、当变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时，按变更的补加因素增焊()试件进行试验。

A. 弯曲

B. 冲击

C. 扭转

D. 位伸

【答案】 B

35、不需要向公安机关消防机构申请消防验收的工程有（ ）。

A. 国家机关办公楼

B. 邮政楼

C. 公共建筑

D. 建筑总面积大于 1.5 万 m² 的民用机场航站楼

【答案】 C

36、工程测量的核心是（ ）。

A. 测量精度

B. 设计要求

C. 减少误差累积

D. 检核

【答案】 D

37、油浸式变压器属于变压器按（ ）进行的分类。

- A. 工作原理
- B. 用途
- C. 冷却介质
- D. 工作介质

【答案】 C

38、流动式起重机的使用要求中不正确的有（ ），

- A. 单台起重机吊装的计算载荷应大于其额定载荷
- B. 起重机、设备与周围设施的安全距离不应小于 500mm
- C. 起重机提升的最小高度应使设备底部与基础或地脚螺栓顶部至少保持 200mm 的安全距离
- D. 两台起重机作主吊吊装时，吊重应分配合理，单台起重机的载荷不宜超过其额定载荷的 80%，必要时应采取平衡措施

【答案】 A

39、建筑管道阀门试验要点不包括（ ）。

- A. 安全阀应由具备资质的单位进行检定
- B. 闸阀应按规范要求进行强度和严密性试验
- C. 检验批要求同牌号、同型号、同时生产
- D. 主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度试验和严密性试验

【答案】 C

40、在有强磁场干扰的区域，模拟信号传输电缆应采用（ ）。

- A. 多股线
- B. 屏蔽线
- C. 双绞线
- D. 平行线

【答案】 B

41、超声波物位计的安装不符合要求的是（ ）。

- A. 安装在进料口的上方
- B. 传感器宜垂直于物料表面
- C. 在信号波束角内不应有遮挡物
- D. 物料的最高物位不应进入仪表的盲区

【答案】 A

42、自动化仪表的回路试验和系统试验不包括（ ）。

- A. 检测回路试验
- B. 控制回路试验
- C. 系统压力试验
- D. 联锁系统试验

【答案】 C

43、电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是（ ）。

- A. 转角杆横担
- B. 全瓷式瓷横担
- C. 终端杆横担

D. 耐张杆横担

【答案】 B

44、散热器及保温材料进场检验要点包括（ ）。

- A. 散热器进场时，应对其单位散热量、传热系数等性能进行复验
- B. 保温材料进场时，应对其导热系数、密度、吸水率等性能进行复验
- C. 复验应为随机抽样自检
- D. 同厂家、同材质的保温材料，复验次数不得少于 3 次

【答案】 B

45、（2014 年真题）下列设备中，属于特种设备的是（ ）

- A. 风机
- B. 水泵
- C. 压缩机
- D. 储气罐

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、下列风管系统安装检查项目，属于主控项目的有（ ）。

- A. 风管支架预埋件的位置
- B. 风管穿过防火墙体的套管
- C. 风管防静电的接地装置
- D. 风管水平安装的吊架间距
- E. 风管法兰螺栓连接方向

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138143034056007004>