

2024年二级建造师之二建机电工程实务能力提升试 卷B卷附答案

单选题（共45题）

1、项目部对分包队伍协调管理的内容中，属于对劳务分包协调管理的重点（ ）。

- A. 作业面的调整
- B. 临时设施的布置
- C. 竣工结算编制
- D. 材料款使用调拨

【答案】 A

2、下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业范围的是（ ）

- A. 炉窑砌筑工程
- B. 水电设备工程
- C. 建筑智能化工程
- D. 海洋石油工程

【答案】 B

3、下列电缆中，属于阻燃型仪表电缆的是（ ）。

- A. KVV
- B. KVVR
- C. ZRC-YYJ VP
- D. KVVRP

【答案】 C

4、板式塔的安装程序，正确的是（ ）。

- A. 吊装就位→内件安装→找平找正→灌浆抹面→防腐保温→检查封闭
- B. 吊装就位→找平找正→灌浆抹面→内件安装→检查封闭
- C. 吊装就位→找平找正→灌浆抹面→内件安装→检查封闭→防腐保温
- D. 内件安装→吊装就位→找平找正→灌浆抹面→防腐保温→检查封闭

【答案】 B

5、（2010年真题）按国家计量局《计量器具分类管理办法》的划分，施工企业在用的C类计量器具是（ ）。

- A. 接地电阻测量仪
- B. 弯尺
- C. 焊接检验尺
- D. 水平仪

【答案】 B

6、下列设备中，其安装基础不需设置沉降观测点的是（ ）。

- A. 汽轮发电机
- B. 大型锻压机
- C. 透平压缩机
- D. 80m³ 储油罐

【答案】 D

7、工程质量不符合要求，通过返修和加固仍不能满足安全使用要求的应（ ）

- A. 协商验收
- B. 让步验收
- C. 严禁验收
- D. 通过验收

【答案】 C

8、并列明敷电缆的中间接头应()。

- A. 位置相同
- B. 用托班托置固定
- C. 配备保护盒
- D. 安装检测器

【答案】 B

9、防排烟系统测定，不包括对（ ）的测定，并调整至符合设计与消防的规定。

- A. 风量
- B. 风压
- C. 疏散楼梯间等处的静压差
- D. 疏散楼梯间的风温

【答案】 D

10、（2020年真题）下列风机中，属于按照排气压强划分的是（ ）

- A. 通风机
- B. 混流式风机

C. 轴流式风机

D. 单级风机

【答案】 A

11、消防工程验收后，经工程移交程序，以明确工程的（ ）责任。

A. 检修保养

B. 检查整改

C. 维护保管

D. 施工保修

【答案】 C

12、工业炉窑砌筑工程，当室外日均气温连续 5 天稳定低于（ ），即进入冬期施工。

A. 0℃

B. 2℃

C. 3℃

D. 5℃

【答案】 D

13、下列关于电气设备的性能说法正确的是（ ）。

A. 同步电动机常用于拖动对调速要求较高的生产机械

B. 按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、油浸式变压器等

C. 变压器的主要技术参数有：额定容量、额定电压、额定电流、空载电流、短路损耗、空载损耗、短路阻抗、连接组别等

D. 高压电器是交流电压 1500V、直流电压 1000V 以上的电器

【答案】 C

14、下列橡胶中，属于特种橡胶的是（ ）。

- A. 顺丁橡胶
- B. 氟橡胶
- C. 丁苯橡胶
- D. 氯丁橡胶

【答案】 B

15、氮肥厂的排气筒、毫秒炉初馏塔吊装、老厂扩建施工经常使用的吊装方法是（ ）。

- A. 滑移法
- B. 吊车抬送法
- C. 无锚点推吊法
- D. 万能杆件吊装法

【答案】 C

16、下列属于机电工程注册建造师执业的机电安装工程的是（ ）。

- A. 净化工程
- B. 煤气工程
- C. 建材工程
- D. 制氧工程

【答案】 A

17、油浸电力变压器的交接试验试验不包含（ ）。

- A. 检查所有分接的变比
- B. 非纯瓷套管试验
- C. 绝缘油试验
- D. 测量断路器的分合闸时间

【答案】 D

18、用户用电申请内容包括：用电申请书的发放及审核、供电条件勘查、供电方案及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、（ ）、供用电合同(协议)签约、装表接电等业务。

- A. 施工单位资质审查
- B. 工程质量的审核
- C. 施工监督
- D. 施工中间检验

【答案】 D

19、光伏发电系统不包括（ ）。

- A. 独立光伏发电系统
- B. 分布式光伏发电系
- C. 联合式光伏发电系
- D. 并网光伏发电系统

【答案】 C

20、工业设备安装分项工程应按设备的（ ）进行划分。

- A. 体积

- B. 类别
- C. 台套
- D. 安装工序

【答案】 C

21、下列条件中不属于机电工程索赔成立的前提条件是（ ）。

- A. 已造成承包商工程项目成本额外支出
- B. 承包商按规定时限提交索赔意向和报告
- C. 承包商履约过程中发现合同的管理漏洞
- D. 造成工期损失的原因不是承包商的责任

【答案】 C

22、以下属于防雷接地装置正确的施工程序为（ ）

- A. 接地体施工→接地干线施工→均压环施工→引下线敷设→接闪带（接闪杆、接闪网）施工
- B. 接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→接闪带（接闪杆、接闪网）施工→均压环施工
- C. 接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带（接闪杆、接闪网）施工
- D. 接地干线施工→接地体施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带（接闪杆、接闪网）施工

【答案】 C

23、下列有色金属材料中，不属于铜合金的是（ ）。

- A. 紫铜

B. 青铜

C. 黄铜

D. 白铜

【答案】 A

24、等电位联结线及端子板宜采用（ ）材料。

A. 钢质

B. 铝质

C. 铜质

D. 镀锌

【答案】 C

25、人力资源管理的基本原则不包括（ ）。

A. 系统优化原则

B. 能级对应原则

C. 优胜劣汰原则

D. 弹性冗余原则

【答案】 C

26、成本计划的编制方法不包括（ ）。

A. 按进度计划编制

B. 按成本构成编制

C. 按工程实施阶段编制

D. 按项目结构编制

【答案】 A

27、吊索使用要求不包括（ ）。

- A. 吊索选用钢丝绳的安全系数应大于或等于 6
- B. 钢丝绳不得绕过不同尺寸的销轴或滑轮使用
- C. 钢丝绳出现断丝、断股时不得使用
- D. 无标牌时不得使用

【答案】 B

28、（2012 年真题）安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是（ ）。

- A. 光学经纬仪
- B. 全站仪
- C. 光学水准仪
- D. 水平仪

【答案】 B

29、室内给水管道工程施工程序中，管道支架制作的紧后工序是（ ）。

- A. 管道测绘放线
- B. 管道加工预制
- C. 管道支架安装
- D. 管道元件安装

【答案】 B

30、建筑安装工程分部工程的划分按（ ）确定。

- A. 施工工艺
- B. 设备类别
- C. 工程量
- D. 专业性质

【答案】 D

31、关于锅炉试运行说法，错误的是（ ）。

- A. 锅炉试运行在煮炉前进行
- B. 锅炉启动时升压应缓慢
- C. 检查人孔、焊口、法兰等部件，如发现有泄漏时应及时处理
- D. 观察各联箱锅筒钢架支架等的热膨胀及其位移是否正常

【答案】 A

32、下列关于转子安装技术要点的说法，错误的是（ ）。

- A. 转子安装可以分为转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心
- B. 转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索
- C. 转子测量应包括：轴颈圆度和圆柱度的测量、转子跳动测量（径向、端面和推力盘不平度）、转子水平度测量
- D. 转子吊装使用的是非专用横梁和吊索，要进行 200%工作负荷试验，时间为 0.5 小时

【答案】 D

33、（2016 年真题）下列管道中，不属于仪表管道的是（ ）。

- A. 测量管道
- B. 气动信号管道

- C. 配线管道
- D. 伴热管道

【答案】 C

34、高层建筑中直径为 50mm 的给水镀锌钢管应采用（ ）。

- A. 焊接连接
- B. 法兰连接
- C. 螺纹连接
- D. 卡套连接

【答案】 C

35、II 级无损检测人员不可进行的工作是（ ）。

- A. 编制一般的无损检测程序
- B. 独立进行检测操作
- C. 解释检测结果
- D. 签发检测报告

【答案】 C

36、（2016 年真题）下列情况中，可向建设单位提出费用索赔的是（ ）。

- A. 监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用
- B. 施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用
- C. 建设单位增加工作量造成的费用增加
- D. 施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用

【答案】 C

37、下列不属于施工方案交底的内容是()。

- A. 施工工艺
- B. 施工部署
- C. 操作方法
- D. 施工程序

【答案】 B

38、下列连续生产设备安装的测量中说法不正确的有（ ）。

- A. 中心标板可以待基础养护期满后再埋设
- B. 设备安装平面基准线不少于纵、横两条
- C. 钢制标高基准点不允许埋设在设备底板下面的基础表面
- D. 连续生产设备只能共用一条横向基准线和一个预埋标高基准点

【答案】 D

39、（2021 年第 1 批真题）下列设备中，不属于光热发电系统的是（ ）。

- A. 汇流箱
- B. 定日镜
- C. 集热器
- D. 热交换器

【答案】 A

40、垂直管道金属保护层的敷设方法和要求是（ ）。

- A. 由下而上施工，接缝应上搭下

- B. 由上而下施工，接缝应上搭下
- C. 由下而上施工，接缝应下搭上
- D. 由上而下施工，接缝应下搭上

【答案】 A

41、地下水位较高或土质较软等不便深度开挖的场地，宜选用（ ）地锚。

- A. 全埋式
- B. 压重式活动
- C. 半埋式
- D. 利用建筑物

【答案】 B

42、下列关于金属保护层接缝选用形式的说法，正确的是（ ）。

- A. 纵向接缝可采用焊接
- B. 纵向接缝可采用搭接或咬接
- C. 室内的外保护层结构宜采用插接
- D. 环向接缝可采用焊接或嵌接

【答案】 B

43、工业安装工程质量验收评定为不合格时：（ ）

- A. 有资质的检测单位的检测鉴定，可以作为质量验收的依据。
- B. 经返修的分项分部工程，满足安全使用要求但改变外形尺寸的，不应予以通过(可按技术方案和协商文件进行验收)
- C. 通过返修处理仍不能满足安全使用要求的，可以适当放宽要求验收通过(严禁判定为验收通过)

D. 有资质的检测单位的检测鉴定不通过的，严禁判定验收通过(经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验项目，可判定为验收通过)

【答案】 A

44、分项工程划分为检验批进行验收有助于（ ）。

A. 检验工作的顺利进行有事半功倍的效果

B. 施工作队组组织施工并节约材料

C. 项目的进度管理可以及时发现偏差

D. 及时纠正施工中出现的质量问题

【答案】 D

45、建筑管道配管的施工原则是()

A. 大管让小管

B. 风管让水管

C. 无压管让有压管

D. 电管让水管

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、下列关于架空线路横担安装的说法中，正确的有（ ）。

A. 直线杆的单横担应安装在负荷侧

B. 边相的瓷横担宜垂直安装

C. 转角杆横担应安装在张力方向侧

D. 转角杆和终端杆采用单横担，应装于拉线侧

E. 中相瓷横担应平行地面

【答案】 AD

2、下列钢材中，属于按主要质量等级分类的非合金钢有（ ）。

A. 普通非合金钢

B. 优质非合金钢

C. 冷轧钢

D. 热轧钢

E. 特殊质量非合金钢

【答案】 AB

3、采用玻璃钢的防腐蚀衬里，其施工方法有（ ）。

A. 手糊法

B. 缠绕法

C. 模压法

D. 压板固定法

E. 喷射法

【答案】 ABC

4、关于阀门的安装要求，正确的说法有（ ）。

A. 截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向

B. 阀门与管道以螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态

C. 阀门与管道以焊接连接时，阀门应处于关闭状态

D. 闸阀与管道以法兰方式连接时，阀门应处于关闭状态

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/147201043064010004>