

2024 年质量员之设备安装质量专业管理实务通关考 试题库带答案解析

单选题（共 40 题）

1、不属于建筑电气工程（ ）

- A. 接地电阻、绝缘电阻测试
- B. 设备调试实验
- C. 照明全负荷特点试验
- D. 高、低压电气设备交接试验

【答案】 B

2、矩形风管弯管的制作，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管，平面边长大于（ ）mm 时，必须设置弯管导流片。

- A. 400
- B. 500
- C. 600
- D. 800

【答案】 B

3、某行政办公楼 2012 年 3 月主体工程施工完毕，开始进行给水排水管道安装施工，承包单位合理安排施工，严格把好质量关，2012 年 7 月底工程顺利通过竣工验收并投入使用，请问管道施工时应注意哪些问题。

- A. 闸阀
- B. 止回阀
- C. 水表

D. 调节阀

【答案】 C

4、直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过（ ）m、铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过 15m 时，应设有伸缩节；梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处，应设置补偿装置。

A. 30

B. 20

C. 15

D. 10

【答案】 A

5、速度单位中 1 马赫近似为（ ）m/s。

A. 240

B. 340

C. 540

D. 600

【答案】 B

6、工程建设中拟采用的“四新”包括新技术、新工艺、新材料和（ ）。

A. 新标准

B. 新设备

C. 新定义

D. 新含义

【答案】 B

7、通风与空调工程施工质量的保修期限，自竣工验收合格日起计算为（ ）供暖期、供冷期。

- A. 一个
- B. 二个
- C. 三个
- D. 四个

【答案】 B

8、现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 要求防排烟系统柔性短管的制作材料必须为（ ）。

- A. 可燃材料
- B. 不燃材料
- C. 非易燃材料
- D. 耐热材料

【答案】 B

9、管理性文件是指（ ）。

- A. 处理质量事务工作的文件
- B. 做好事前质量控制的物资准备工作的文件
- C. 项目依据实际需要制定的文件
- D. 企业制定的管理规定和程序文件

【答案】 C

10、燃油管道系统必须设置可靠的（ ）装置，其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导管线进行跨接，且结合良好。

- A. 防静电接地
- B. 接地
- C. 防雷击
- D. 防腐蚀接地

【答案】 A

11、冷凝水排水管坡度，应符合设计文件的规定。当设计无规定时，其坡度宜大于或等于（ ）；软管连接的长度，不宜大于 150mm。

- A. 10‰
- B. 6‰
- C. 5‰
- D. 8‰

【答案】 D

12、相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于（ ） Pa，洁净室与室外的静压差不应小于（ ） Pa

- A. 55
- B. 510
- C. 1010
- D. 1015

【答案】 B

13、立式水泵宜采用（ ）隔振器，并要求水泵机组隔振元件支承点应为偶数，且不少于（ ）个

- A. 阻尼弹簧 4
- B. 阻尼弹簧 6
- C. 橡胶 4
- D. 橡胶 6

【答案】 C

14、以下选项不属于工业工程常用垫料的是（ ）。

- A. 橡胶板
- B. 石棉橡胶板
- C. 石棉板
- D. 软聚氯乙烯板

【答案】 A

15、长度的单位中 1 海里约为（ ）Km。

- A. 1.5
- B. 1.852
- C. 2
- D. 2.5

【答案】 B

16、可挠金属导管明配时，当导管出现弯曲时，其弯曲半径不应小于管外径的（ ）倍。

- A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 B

17、塑料护套线在室内垂直敷设时，距地面高度（ ）m 以下的部分应有保护。

A. 1.0

B. 1.2

C. 1.5

D. 1.8

【答案】 D

18、制冷管道系统应进行强度、气密性试验及（ ），且必须合格。

A. 严密性试验

B. 真空试验

C. 水压试验

D. 泄漏试验

【答案】 B

19、风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于（ ）mm。垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外。

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

【答案】 B

20、当不采用安全型插座时，托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于（ ）m

A. 1.2

B. 1.6

C. 1.8

D. 2.0

【答案】 C

21、设备和管道的保温层厚度大于（ ）mm时，应分两层或多层逐层施工。
（ ）

A. 240

B. 360

C. 100

D. 120

【答案】 C

22、接闪带每个固定支架应能承受（ ）的垂直拉力。

A. 2kg

B. 3kg

C. 4kg

D. 5kg

【答案】 D

23、中标后、开工前项目部的关键是（ ）。

- A. 工程质量目标的实现
- B. 编制实施性的施工组织计划
- C. 使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现
- D. 制定并实现工程项目的质量目标

【答案】 A

24、消声器、消声弯管均应设（ ），其重量不得由两端风管承担。

- A. 独立支、吊架
- B. 防晃支、吊架
- C. 支、吊架
- D. 承重支、吊架

【答案】 A

25、复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为（ ），且对人体无害的材料。

- A. 不燃
- B. 不燃或难燃 B1 级
- C. 难燃 B1 级
- D. 不燃或难燃 B 级

【答案】 B

26、根据《气瓶安全监察规定》的要求，充装时，充装人员应按（ ）规定进行充装。（ ）

- A. 有关安全技术规范
- B. 国家标准
- C. 其他选项都对

【答案】 C

27、发生质量事故基本上是违反了（ ）。

- A. 施工质量验收规范中的总项目的有关观感的规定
- B. 施工质量验收规范中的一般项目的有关观感的规定
- C. 施工质量验收规范的一般项目的规定
- D. 施工质量验收规范的主控项目的规定

【答案】 D

28、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 规定，信息化应用系统检测时，应测试业务功能和业务流程，结果符合（ ）的应判定为合格。

- A. 设计
- B. 招标文件
- C. 合同
- D. 软件需求规格说明

【答案】 D

29、防火阀直径或长边尺寸大于等于（ ）mm 时，宜设独立支、吊架。

- A. 500
- B. 630
- C. 800

D. 320

【答案】 B

30、质量计划编制的主要内容，施工部署不包括（ ）。

- A. 确定施工进度计划、质量和安全目标
- B. 确定环境保护和降低施工成本措施
- C. 加快施工进度
- D. 确定施工顺序和施工组织管理体系

【答案】 C

31、水泵连续运转（ ）后，滑动轴承外壳最高温度不得超过 70℃；滚动轴承不得超过 75℃。

- A. 8h
- B. 2h
- C. 3h
- D. 1h

【答案】 B

32、水泵连续运转（ ）后，滑动轴承外壳最高温度不得超过 70℃；滚动轴承不得超过 75℃。

- A. 8h
- B. 2h
- C. 3h
- D. 1h

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155011041032011334>