

# 2023 年（质量员）继续教育考试

## 第一部分 单选题(80 题)

1、现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 要求防排烟系统柔性短管的制作材料必须为（ ）。

- A. 可燃材料
- B. 不燃材料
- C. 非易燃材料
- D. 耐热材料

**【答案】：** B

2、金属板防水层的拼接及金属板与建筑结构的锚固件连接应采用（ ）。

- A. 压接
- B. 焊接
- C. 机械连接
- D. 锚钉连接

**【答案】：** B

3、某市政公司承建某城市道路工程，该道路基层结构为 200mm 石灰土和 400mm 水泥稳定碎石，面层为 150mm 沥青混凝土。在 K14+500~K14+580 区段内，道路有一个半径曲线。事件一：道路施工逢雨期。沥青面层施工过程中，项目经理发现压路机驾驶员王某有如下行为：①在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头；②施工间歇期间，将压路机停放在未成型路面上；③工休期间，将压路机停放在刚成型路面上；④碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面。事件二：为了预防和治理城镇道路施工中产生的通病，该施工单位根据工程实际情况和规范等。

- A. 横向开裂
- B. 纵向开裂
- C. 压实度不足
- D. 碾压时发生龟裂

**【答案】：** A

4、沟槽沉陷的原因分析不包括。（        ）

- A. 沟槽沉陷的原因
- B. 沟槽中的积水、淤泥、有机杂物没有清除和认真处理
- C. 部分槽段，尤其是小管径或雨水口连接管沟槽，槽宽较窄、夯实不力、没有达到要求的密实度
- D. 在回填土中含有较大的干土块或黏土块较多，回填土的夯实质量达不到要求

**【答案】：** D

5、下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是（        ）

- 。
- A. 施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系
- B. 劳动者与用人单位之间在实现劳动过程中建立的社会经济关系
- C. 家庭雇佣劳动关系
- D. 社会保险机构与劳动者之间的关系

**【答案】：** B

6、雨水口的间距宜为（        ），位置与雨水检查井的位置协调。

- A. 5~30m
- B. 25~50m
- C. 35~70m
- D. 50~80m

**【答案】： B**

7、灌注水下混凝土过程中，每次拆除导管后应保持下端被埋置深度不得小于（        ） m。

- A. 0.5
- B. 0.6
- C. 0.8
- D. 1

**【答案】： D**

8、桩基工程桩位放样允许偏差为：群桩（        ） mm。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

**【答案】： D**

9、水准点应选在土质坚硬、便于长期保持和使用方便的地点，一个测区及其周围至少应有（        ）个水准点。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

**【答案】： C**

10、吊扇的安装，扇叶距地高度不应小于（        ）。

- A. 2.5
- B. 2
- C. 1.5

D. 1.3

**【答案】：** A

11、弯钩平直部分的长度，有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的（ ）倍。

A. 4

B. 5

C. 8

D. 10

**【答案】：** D

12、现浇混凝土结构裂缝按深度的不同，可分为（ ）裂缝。

A. 2种

B. 3种

C. 4种

D. 5种

**【答案】：** B

13、人造木地板按甲醛释放量分为A类（甲醛释放量不大于9mg/100g）、B类（甲醛释放量大于9—40mg/100g），采用（ ）测试。

A. 穿孔L法

B. 碾压法

C. 张拉法

D. 压缩法

**【答案】：** A

14、抹灰工程采用加强网防裂时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于（ ）。

A. 50

- B. 80
- C. 100
- D. 120

**【答案】： C**

15、填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌完并应至少间隔（ ）后，再将其补砌挤紧。

- A. 7 天
- B. 14 天
- C. 28 天
- D. 42 天

**【答案】： B**

16、在受压面为水平面的情况下，压力分布（ ），总压力方向垂直指向水平面，作用点是受压面的（ ）。

- A. 均匀形心
- B. 均匀重心
- C. 不均匀形心
- D. 不均匀重心

**【答案】： A**

17、净化空调系统风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料，或采取镀锌或其他防腐措施，并不得采用（ ）。

- A. 镀锌铆钉
- B. 拉铆钉
- C. 抽芯铆钉
- D. 普通铆钉

**【答案】： C**

18、烧结普通砖的标准尺寸是（ ）。

- A. 240mm×115mm×53mm
- B. 240mm×120mm×53mm
- C. 240mm×115mm×50mm
- D. 190mm×190mm×90mm

**【答案】： A**

19、安防系统中主要设备的检测.应采用随机抽样法进行抽样；.抽样率不应低于 20%且不应少于（ ）台。

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2

**【答案】： C**

20、下列选项不属于违法分包的是（ ）。

- A. 分包单位在分包
- B. 分给资质等级的不符合条件的单位
- C. 未经建设单位认可的分包
- D. 经建设单位认可的分包

**【答案】： D**

21、桥梁梁板吊运时，构件混凝土强度不得低于设计强度的（ ）。

- A. 50%
- B. 65%
- C. 75%

D. 90%

**【答案】： C**

22、当装修施工的有关资料经审查全部表格、（        ）、现场检查或抽样检测测验结果全部合格时，工程验收应为合格。

- A. 设计过程全部符合要求
- B. 施工过程全部符合要求
- C. 防火、防水处理过程全部符合要求
- D. 观感质量全部符合要求

**【答案】： B**

23、电线导管连接时，可不用铜芯软线做跨接接地的连接方式是（        ）。

- A. 套丝连接
- B. 压接式连接
- C. 紧定式连接
- D. 塑料专用套管连接

**【答案】： C**

24、〔背景资料〕某工程混凝土楼板设计强度等级为 C25，一个验收批中混凝土标准养护试块为 10 组，试块取样、试压等符合国家验收规范的有关规定，各组试块的强度代表值分别为（MPa）：25.5、27.1、31.4、24.5、28.8、22.5、30.5、27.1、29.2、31.3。〔题目〕计算并评定（ $\lambda_1=1.70$   $\lambda_2=0.90$ ）：

- A. 22.5
- B. 24.5
- C. 25.5
- D. 27.1

**【答案】： B**

25、下列墙体或部位中，可留设脚手眼的是（ ）。

- A. 半砖墙和砖柱
- B. 宽度大于 1m 的窗间墙
- C. 砖砌体门窗洞口两侧 200mm 的范围内
- D. 转角处 450mm 的范围内

**【答案】： B**

26、在设计时应保证沥青混凝土铺装层的厚度满足使用要求，对于高等级路（桥）面，厚度应大于（ ） cm。

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

**【答案】： C**

27、下列不属于桥梁附属设施的是（ ）。

- A. 挡土墙
- B. 支座
- C. 护岸
- D. 河道护砌

**【答案】： B**

28、塑料门窗框与墙体间缝隙应采用（ ）填嵌饱满。

- A. 混合砂浆
- B. 石膏
- C. 闭孔弹性材料
- D. 水泥砂浆

**【答案】： C**

29、柔性路面是指刚度较小、在车轮荷载作用下产生的（ ）。

- A. 弯沉较小
- B. 弯沉较大
- C. 抗弯拉强度较高
- D. 刚度较大

**【答案】： B**

30、水表按测量原理，可分为速度式水表和（ ）式水表。

- A. 流量
- B. 容积
- C. 数字
- D. 压力

**【答案】： B**

31、为预防管道基础下沉，控制混凝土基础浇筑后卸管、排管的时间，根据管材类别、混凝土强度和当时气温情况决定，若施工平均气温在（ ）℃以下，应符合冬期施工要求。

- A. 0
- B. 2
- C. 4
- D. 5

**【答案】： C**

32、当门窗框周边是砖墙或轻质墙时，砌墙时可（ ）以便与连接件连接。

- A. 砌入混凝土预制块
- B. 砌入防腐木砖

- C. 打入膨胀螺栓
- D. 预埋不锈钢件

【答案】： A

33、下列不属于平面交叉口的组织形式的是（        ）交通组织。

- A. 渠化
- B. 环形
- C. 汇集
- D. 自动化

【答案】： C

34、（        ）是 ISO9000 族标准的核心和灵魂。

- A. 顾客满意和持续改进
- B. 持续改进和顾客满意
- C. 顾客满意
- D. 持续改进

【答案】： A

35、某多层钢结构厂房，总建筑面积约 21000m<sup>2</sup>，主体结构为三层钢结构，结构安全等级为二级。檐口总高度为 19m，框架钢柱为焊接箱型柱，钢梁为焊接 H 型钢梁，楼面为压型钢板与混凝土叠台楼板，外墙面为压型彩板。主钢构件材质为 Q345，檩条采用 Q235 型薄壁型钢。主要构件焊接质量等级为一级，本工程施工范围包括钢结构系统的制作与现场安装施工。

- A. 30
- B. 60%
- C. 80%
- D. 100%

**【答案】：D**

36、填土的密度常以设计规定的（ ）作为控制标准。

- A. 可松性系数
- B. 孔隙率
- C. 渗透系数
- D. 压实系数

**【答案】：D**

37、屋面工程验收后，应填写分部工程质量验收记录，交建设单位和（ ）存档。

- A. 施工单位
- B. 监理单位
- C. 设计单位
- D. 城建单位

**【答案】：A**

38、下列说法不正确的是（ ）。

- A. 微晶玻璃应符合《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T872 标准的规定
- B. 水磨石宜采用耐光、耐酸的矿物颜料，不得使用酸性颜料
- C. 预制水磨石制品应符合《建筑水磨石制品》JC/T507 标准的规定
- D. 现制水磨石地面宜选用强度等级不低于 32.5 级的水泥，美术水磨石宜选用白水泥，防静电水磨石宜选用强度等级不低于 42.5 级的水泥

**【答案】：B**

39、现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，对层高不大于 5m 的现浇结构，其垂直度允许偏差为（ ）mm。

- A. 5
- B. 8

- C. 10
- D. 15

**【答案】： B**

40、当塑料导管在砌体上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于 M10 的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度不应小于（        ） mm。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

**【答案】： C**

41、跨度为 6m、混凝土强度为 C30 的现浇混凝土板，当混凝土强度至少应达到（        ） 时方可拆除模板。

- A. 15N/mm<sup>2</sup>
- B. 21N/mm<sup>2</sup>
- C. 22.5N/mm<sup>2</sup>
- D. 30N/mm<sup>2</sup>

**【答案】： C**

42、下列关于工程施工质量的要求，说法正确的是（        ）。

- A. “优良”是对项目质量的最高要求
- B. 从成本角度考虑，国家不鼓励提高建设工程质量
- C. “白玉兰奖”是国家建设主管部门设置的优质工程奖
- D. “合格”是对项目质量的最基本要求

**【答案】： D**

43、通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设（        ）或采取其他安全设施。

- A. 防雨罩
- B. 防尘罩
- C. 防护罩（网）
- D. 安全网

**【答案】：** C

44、梁、柱少量露筋指非纵向受力钢筋的露筋长度一处不大于（  
）cm，累计不大于 20cm。

- A. 15
- B. 10
- C. 8
- D. 5

**【答案】：** B

45、工频耐压试验时，采用球间隙进行测量，该球间隙称为（  
）。

- A. 放电间隙
- B. 测量间隙
- C. 保护间隙

**【答案】：** B

46、发生质量事故基本上是违反了施工质量验收规范的主控项目的规定，一般的质量缺陷基本上是违反了（  
）。

- A. 施工质量验收规范中的总项目的有关观感的规定
- B. 施工质量验收规范中的一般项目的有关观感的规定
- C. 施工质量验收规范的一般项目的规定
- D. 施工质量验收规范的主控项目的规定

**【答案】：** B

47、建筑幕墙工程属于（  
）工程分部。

- A. 建筑装饰

- B. 建筑装饰
- C. 主体工程
- D. 建筑装饰装修

**【答案】： D**

48、沥青“三大指标”是评价黏稠沥青路用性能最常用的经验指标，也是划分沥青牌号的主要依据。下面指标性能中，不属于沥青三大指标的是。（        ）。

- A. 针入度
- B. 延度
- C. 黏度
- D. 软化点

**【答案】： C**

49、我国道路石油沥青的标准指标反映的沥青性质也不相同，其中反映沥青施工安全的指标是。（        ）。

- A. 蜡含量
- B. 闪点
- C. 延度
- D. 软化点

**【答案】： B**

50、承担建筑装饰装修材料检测的单位（        ）具备相应的资质。

- A. 不须
- B. 宜
- C. 应
- D. 可

**【答案】： C**

51、风机试运转时，主轴承温升稳定后，连续试运转不少于（  
）h，停机后应检查管道密封性和叶顶间隙。

- A. 3
- B. 6
- C. 12
- D. 24

**【答案】：** B

52、轴向拉（压）时横截面上的正应力（ ）分布。（ ）

- A. 均匀
- B. 线性
- C. 假设均匀
- D. 抛物线

**【答案】：** A

53、宜采用锤击沉桩的情况是（ ）。

- A. 在黏土、砂土、碎石土，且较厚的河床覆土中沉桩
- B. 在密实的黏性土、砾石、风化岩中沉桩
- C. 在软黏土（标准贯入度  $N < 20$ ）、淤泥质土中沉桩
- D. 在砂类土、黏性土中沉桩

**【答案】：** D

54、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的（ ）。

- A. 高温稳定性
- B. 低温抗裂性
- C. 水稳定性
- D. 抗滑性

**【答案】：** A

55、喷射混凝土、化学灌浆材料、粘结剂等均应在（ ）进行试配，并检验其物理力学性能，确保处理质量和工程施工的顺利进行。

- A. 施工前
- B. 施工中
- C. 施工后
- D. 施工准备

**【答案】：** A

56、金属钢导管间以专用接地卡固定的保护连接导体应为铜芯软导线，截面积不应小于（ ） $\text{mm}^2$ 。

- A. 1.5
- B. 2.5
- C. 4.0
- D. 6.0

**【答案】：** C

57、凡属“待检点”的施工作业，施工方必须在完成施工质量自检的基础上，提前（ ）h通知项目监理机构进行检查验收，然后才能进行工程隐蔽或下道工序的施工。

- A. 12
- B. 24
- C. 48
- D. 72

**【答案】：** C

58、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级分为（ ）。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级

- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级

**【答案】： C**

- 59、关于劳动合同的履行和变更的叙述中，不正确的是（ ）。
- A. 用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务
  - B. 用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班
  - C. 劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业
  - D. 用人单位发生合并或者分立等情况，劳动合同终止履行

**【答案】： D**

- 60、建建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行（ ）处理。
- A. 防爆、防滑和防火
  - B. 防火、防腐和防虫
  - C. 防水、防滑和防爆
  - D. 防腐、防电和防爆

**【答案】： B**

- 61、DJ2 型经纬仪半测回归零差限差为（ ）。
- A. 6
  - B. 8
  - C. 12
  - D. 18

**【答案】： B**

- 62、施工项目的（ ）是一种特殊资源，是获取其他资源的基础。
- A. 材料

- B. 技术
- C. 资金
- D. 机械设备

**【答案】：** C

63、不同级别钢筋代换以（ ）为原则。

- A. 等面积
- B. 等强度
- C. 等重量
- D. 等直径

**【答案】：** B

64、《民用建筑设计通则》GB50352—2005 中，阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，临空高度在 24m 以下时，栏杆高度不应低于（ ）m，临空高度在 24m 及 24m 以上（包括中高层住宅）时，栏杆高度不应低于（ ）m。

- A. 1.05、1.05
- B. 1.05、1.10
- C. 1.10、1.10
- D. 1.05、1.15

**【答案】：** B

65、下列不属于钢筋连接工程质量控制要点的是（ ）。

- A. 钢筋连接操作前要逐级进行安全技术交底，并履行签字手续
- B. 钢筋机械连接和焊接的操作人员必须持证上岗
- C. 钢筋连接所用的焊（条）剂、套筒等材料必须符合技术检验认定的技术要求，并具有相应的出厂合格证
- D. 若发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应立即停止使用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155034014113011131>