工程管理测试试题库含答案

1、编制施工组织总设计涉及下列工作:①施工总平面图设计;②拟定施工方案;③编制施工总进度计划;④编制资源需求计划;⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是( )。

A、⑤-①-②-③-④

B、①-⑤-②-③-④

C、①-②-③-④-⑤

D、⑤-②-③-④-①

答案：D

2、浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间宜尽量缩短,并应在前层混凝土( ),将次层混凝土浇筑完毕,否则应留置施工缝。

A、初凝前

B、初凝后

C、终凝前

D、终凝后

答案：A

3、钢筋混凝土结构施工时,施工缝宜留在结构受( )较小且便于施工的部位。

A、压力

B、剪力

C、拉力

D、应力

答案：B

4、根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和( )。

A、编制资源需求计划

B、编制施工准备工作计划

C、拟订施工方案

D、计算主要技术经济指标

答案：C

5、为加快施工进度,施工协调部门根据项目经理的要求,落实有关夜间施工条件,组织进行夜间施工,属于管理职能中的( )环节

A、执行

B、检查

C、决策

D、筹划

答案：A

6、关于外用施工电梯与楼层间通道防护门的做法,正确的是( )。

A、门为常闭型,开闭装置设在电梯一侧

B、门为常闭型,开闭装置设在楼层室内一侧

C、门为常开型,电梯运行期间上锁

D、门为常开型,电梯停运期间上锁

答案：A

7、填方分几个作业段施工时,当可以交替填筑,应分层相互交替搭接,搭接长度应不小于( )m。

A、1.5

B、2

C、2.5

D、3

答案：B

8、某基础工程开挖与浇筑混凝土两施工过程在 4 个施工段组织流水施工,流水节拍值分别为 4、3、2、5 与 3、2、4、3,则流水步距与流水施工工期分别为( )天。

A、5 和 17

B、5 和 19

C、4 和 16

D、4 和 26

答案：A

9、( )为移交资料第一责任人,在规定时间内完成移交资料的编制工作,及时向业主及建设档案管理部门移交项目的技术资料,以便办理工程备案手续。

A、项目经理

B、工程部部长

C、资料员

D、项目总工

答案：D

10、关于建设工程施工现场环境管理的说法,正确的是( )。

A、施工现场用餐人数在 50 人以上的临时食堂,应设置简易有效的隔油池

B、施工现场外围设置的围挡不得低于 1.5m

C、一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工

D、在城区、郊区城镇和居住稠密区,只能在夜间使用敞口锅熬制沥青

答案：C

11、当施工期间最高气温在30℃以内时,搅拌好的水泥砂浆最长应在( )h内使用完毕。

A、2

B、3

C、4

D、5

答案：B

12、项目部工程调度必须全面掌握项目工程概况及合同签订情况,当月在项目综合信息管理系统中录入信息并提交( )

A、日报

B、周报

C、月报

D、季报

答案：C

13、挖掘机作业时( )不得在铲斗回转半径范围内停留。

A、任何人

B、非工作人员

C、工程技术人员

D、围观群众

答案：A

14、在进行施工进度控制时,必须梳理和坚持的最基本的工程管理原则是( )

A、在确保投资的前提下,达到进度、成本的平衡

B、在确保工程质量的前提下,控制工程的进度

C、在确保工程成本的前提下,控制工程的进度

D、在满足各项目参与方利益最大的前提下,控制工程的质量

答案：B

15、对建设工程项目管理而言,风险是指可以出现的影响项目目标实现的( )。

A、不确定因素

B、错误决策

C、不合理指令

D、设计变更

答案：A

16、在工程网络计划中,工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作( )。

A、最早开始时间的最大值

B、最早开始时间的最小值

C、最迟开始时间的最大值

D、最迟开始时间的最小值

答案：D

17、建设工程固体废物的处理方法中,进行资源化处理的重要手段是( )

A、 减量化处理

B、 回收利用

C、 填埋处置

D、 稳定固化

答案：B

18、按施工先后顺序要求,在有工作面条件下,除必要的技术与组织间歇外,不同的施工过程尽可能组织（ ）。

A、搭接施工

B、平行施工

C、平行搭接施工

D、依次流水施工

答案：B

19、拆除跨度为 7m 的现浇钢筋混凝土梁的底模及支架时,其混凝土强度至少应达到混凝土设计抗压强度标准值的( )

A、50%

B、75%

C、85%

D、100%

答案：B

20、流水施工的表达方式除网络图外,主要还有横道图和垂直图。这两种图形均可以清楚地表达出该工程( )。

A、每单位时间完成的工作量

B、计划期间内完成的工作量

C、每个施工过程的工作量

D、各施工过程的时间和空间状况

答案：D

21、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中要求:( )应当对专项施工方案实施情况进行现场监督,对未按照专项施工方案施工的,应当要求立即整改。

A、项目负责人

B、项目专职安全生产管理人员

C、项目技术负责人

D、项目生产负责人二、多选题:30 题　每题 2 分,共 20 分

选对 1 个 0.5 分,全部选对 2 分,多选不得分

答案：B

22、抗渗混凝土和设计强度 C60 及以上的混凝土,养护时间不应小于( )天。

A、7

B、9

C、12

D、 14

答案：D

23、某县一级建筑工地发生生产安全重大事故,则事故调查组应由( )负责组织。

A、事故发生所在地县级人民政府

B、国务院安全生产监督管理部

C、事故发生单位

D、事故发生地省级人民政府

答案：D

24、下列选项中不属于建设工程安全事故处理的“四不放过“原则的是( )

A、事故原因未查清不放过

B、事故责任人未受到处理不放过

C、事故处理结果没有反馈不放过

D、事故没有制定切实可行的整改措施不放过

答案：C

25、组织流水施工时,划分施工段的最根本目的是( )。

A、由于施工工艺的要求

B、可增加更多的专业工作队

C、提供工艺或组织间歇时间

D、使各专业队在不同施工段进行流水施工

答案：D

26、大体积混凝土浇筑时,为保证结构的整体性和施工的连续性,采用分层浇筑时,应保证下层混凝土( )将上层混凝土浇筑完毕。

A、初凝前

B、初凝后

C、终凝前

D、终凝后

答案：A

27、在某工程单代号网络计划中,不正确的提法是( )。

A、关键线路至少有一条

B、在计划实施过程中,关键线路始终不会改变

C、关键工作的机动时间最小

D、相邻关键工作之间的时间间隔为零

答案：B

28、已知某建设工程网络计划中 A 工作的自由时差为 5 天,总时差为 7 天,监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延,且影响总工期 3 天,则该工作实际进度比计划进度拖延( )天。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：D

29、装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是( )。

A、原建设单位

B、原设计单位

C、原监理单位

D、原施工单位

答案：A

30、下列施工成本控制依据中,能提供工程实际完成量及工程款实际支付情况的是( )。

A、工程承包合同

B、施工成本计划

C、进度报告

D、工程变更文件

答案：C

31、工厂设备基础的混凝土浇筑过程中,由于施工管理不善,导致 28d 的混凝土强度达不到设计规定强度的 30%,对这起质量事故的正确处理方法是( )

A、返工处理

B、返修处理

C、加固处理

D、不作处理

答案：A

32、某桥梁施工中发生模板支架坍塌事故,造成 8 人死亡,5 人重伤,直接经济损失 700 万,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,此事故为( )

A、特别重大事故

B、重大事故

C、较大事故

D、一般事故

答案：A

33、某网络计划中,工作 N 的持续时间为 6 天,最迟完成时间为第 25 天;该工作三项紧前工作的最早完成时间分别为第 10 天、第 12 天和第 13 天,则工作 N 的总时差是( )天。

A、12

B、8

C、6

D、4

答案：C

34、铁路建设项目质量安全红线管理规定要求,在建设行为方面出现三类红线问题,可视情节严重、各建设单位( )年内不接受责任单位投标。

A、0.5-2 年

B、1-2 年

C、1-3 年。

答案：B

35、( )是优化设计方案、编制实施性施工组织设计、责任成本预算、重大危险源控制、二次经营策划等活动的指针和依据。

A、工程项目策划成果

B、工程项目施工图概算

C、工程项目施工图预算

D、工程项目招标采购

答案：A

36、关于建设工程质量验收备案管理的说法,正确的是( )

A、 施工单位应当自工程竣工验收合格之日起 7 日内,将竣工验收报告报建设行政主管部门备案

B、 建设行政主管部门发现竣工验收过程中有违反质量管理规定行为的,责令停止使用,重新组织竣工验收

C、 小规模的市政基础设施改建工程可以免于备案

D、 建设单位未组织竣工验收擅自交付使用的,责令改正,且处以结算价款的 2%-4%的罚款

答案：B

37、列暗龙骨吊顶工序的排序中,正确的是( )①安装主龙骨②安装副龙骨③安装水电管线④安装压条⑤安装罩面板

A、①③②④⑤

B、①②③④⑤

C、③①②⑤④

D、③②①④⑤

答案：C

38、在工程网络计划中,工作 M 的最迟完成时间为第 25 天,其持续时间为 6 天。该工作有三项紧前工作,它们的最早完成时间分别为第 10 天、第 12 天和第 13 天,则工作 M 的总时差为( )天。

A、6

B、9

C、12

D、15

答案：A

39、控制性施工进度计划的内容不包括( )。

A、对承包合同的进度目标进行分析论证

B、确定施工的总体部署

C、划分各作业班组进度控制的责任

D、确定控制节点的进度目标

答案：C

40、《铁建工集团项目收尾管理办法》中规定:分子公司办公室、调度接到投诉后,向分管领导汇报,责任部门或单位立即按批示或决定落实,( )做好督办。

A、工程管理中心

B、工程技术部

C、安质环保部

D、办公室

答案：D

41、总公司质量安全红线管理小组,每( )组织有关部门开展一次专项督查,特殊情况可随时安排专项督查。

A、月度

B、季度

C、半年

答案：C

42、市区施工现场主要路段围挡高度不得低于( )。

A、1.5m

B、1.8m

C、2.0m

D、2.5m

答案：D

43、现场的施工安全风险管控难度较大,风险后果严重,极易引发一般生产安全事故或造成一般经济损失,为( )。

A、较低风险,用Ⅳ表示,用蓝色标识

B、一般风险,用Ⅲ表示,用黄色标识

C、较大风险,用Ⅱ表示,用橙色标识

D、重大风险,用Ⅰ表示,用红色标识

答案：C

44、在工程网络计划中,工作 M 的最早开始时间为第 17 天,其持续时间为 5 天。该工作有三项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第 25 天、第 27 天和第 30 天,最迟开始时间分别为第 28 天、第 29 天和第 30 天,则工作 M 的总时差和自由时差( )天。

A、均为 6

B、均为 3

C、分别为 6 和 3

D、分别为 11 和 8

答案：C

45、地下防水工程是( )工程。

A、单位工程

B、单项工程

C、子分部工程

D、分项工程

答案：C

46、电弧焊接头的焊缝长度,对双面焊焊缝不应小于( ),单面焊焊缝不应小于( )。

A、2,6

B、4,8

C、5,10

D、8,16

答案：C

47、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时,对关键工作的错误提法是( )。

A、关键工作的自由时差为零

B、相邻两项关键工作之间的时间间隔为零

C、关键工作的持续时间最长

D、关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等

答案：C

48、下列合同实施偏差处理的措施中,属于合同措施的是( )

A、变更施工方案

B、调整工作计划

C、采取赔偿手段

D、增加经济收入

答案：C

49、下列分部分项工程中,其专项施工方案不需要进行专家论证的有( )。

A、架体高度 23m 的悬挑脚手架

B、开挖深度 10m 的人工挖孔桩

C、爬升高度 80m 的爬模

D、埋深 10m 的地下暗挖

答案：B

50、在工程实体方面出现七类红线问题,各建设单位在( ) 年内不接受责任单位投标,并将具体工点施工队伍负责人和相关监理、检测人员清出铁路市场、计入“黑名单”;清洁严重的,可要求施工单位将具体工点施工队伍清出现场。

A、0.5 年

B、1 年

C、2 年。

答案：A

51、在某工程网络计划中,已知工作总时差和自由时差分别为 6 天和 4 天,监理工程师检查实际进度时,发现该工作的持续时间延长了 5 天,说明此时工作 M 的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟( )。

A、5 天,但不影响总工期

B、1 天,但不影响总工期

C、5 天,并使总工期延长 1 天

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/155104303200011130