

# 安徽《水利水电工程》科目一建、一级建造师 2024 年 上半年模拟试题 2

## 一、【单选题】

1. 工程测量中较多使用 DS3 型微倾式普通水准仪，数字 3 表示该仪器精度，即每公里往返测量高差中数的偶然中误差为（ ）mm。

- A、 ±3
- B、 3
- C、 -3
- D、 -0

2. （ ）指在一定施工组织条件下，完成单位合格产品所需人工、材料、机械台时数量。

- A、 劳动定额
- B、 预算定额
- C、 综合定额
- D、 直接费定额

3. 采取铺设砂垫层、塑料多孔排水板等工程措施，使软基表层或内部形成水平或垂直排水通道，加速土中水分的排除，使土固结的地基处理方法为（ ）。

- A、 挤实法
- B、 置换法
- C、 换填法
- D、 排水法

4. 相向开挖隧洞时，两端开挖面相距（ ）m 时，一端应停止掘进，单头贯通。

- A、 10
- B、 15

C、 20

D、 30

5. 大中型水利水电工程建设项目用地，应当依法申请并办理审批手续，实行（ ）。

A、 一次报批、一次征收，一次支付征地补偿费

B、 一次报批、分期征收，按期支付征地补偿费

C、 分期报批、分期征收，分期支付征地补偿费

D、 分期报批、分期征收，按期支付征地补偿费

6. 吹填工程施工时，适宜采用顺流施工法的船型是（ ）。

A、 抓斗船

B、 链斗船

C、 铲斗船

D、 绞吸船

7. 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，国家规定需强制检定的计量器具应经（ ）级以上计量行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定。

A、 乡

B、 县

C、 地区

D、 省

8. 根据《大中型水电工程建设风险管理规范》(GB / T50927--2013)，某风险发生的可能性等级是“偶尔”，损失严重性等级是“严重”，则该风险评价等级为（ ）级。

A、 I

B、 II

C、 III

D、 IV

9. 最后一笔保留金的支付时间是（ ）。

A、 合同项目完工并终止后

B、 合同项目完工并签发工程移交证书之后

C、 工程缺陷责任期满之后

D、 最终决算

10. 根据开挖方法、开挖难易、坚固系数等，土分为（ ）级。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

11. 流网的网格是由（ ）图形构成。

A、 曲线正方形（或矩形）

B、 曲线正方形（或圆形）

C、 曲线三角形（或圆形、矩形）

D、 曲线三角形（或正方形、矩形）

12. 工程变更指令一般由（ ）审查、批准后发出。

A、 业主或业主授权监理单位

B、 设计单位

C、 质量监督机构

D、 承建单位

13. 地下工程按其规模大小可以分为（ ）。

A、 小断面、中断面、大断面、特大断面四类

B、 小断面、中断面、大断面三类

C、 特小断面、小断面、中断面、大断面、特大断面五类

D、 特小断面、小断面、中断面、大断面四类

14. 稽察问题性质可分为( )类。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

15. 事故处理需要进行设计变更的,需由( )提出设计变更方案。

A、 项目法人

B、 监理单位

C、 设计审批单位

D、 原设计单位或有资质的单位

16. 新安全带使用( )月后应抽样试验。

A、 3

B、 6

C、 9

D、 12

17. 根据《水利建设工程施工分包管理规定》,主要建筑物的主体结构由( )明确。

A、 项目法人

B、 设计单位

C、 监理单位

D、 主管部门

18. 为了便于常态混凝土与碾压混凝土在浇筑时层面能同步上升，应对常态混凝土掺加（ ）。

A、 高效缓凝剂

B、 高效速凝剂

C、 高效减水剂

D、 大量粉煤灰

19. 疏浚工程的横断面中心线偏移应（ ）m。

A、 不应大于 1. 0

B、 不应小于 1. 0

C、 不应大于 1. 5

D、 不应小于 1. 5

20. 高处作业时，安全网应随着建筑物升高而提高，安全网距离工作面的最大高度不超过（ ）m。

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

21. 疏浚工程施工中，监理单位平行检验测量点数不应少于施工单位检测点数的（ ）。

A、 3%

B、 5%

C、 8%

D、 10%

22. 根据《水电工程建筑工程概算定额》(2007 年版), 基本直接费包括 ( )。

- A、 人工费、材料费、施工机械使用费、现场经费
- B、 人工费、材料费、施工机械使用费
- C、 人工费、材料费、施工机械使用费、利润
- D、 人工费、材料费、设备费、施工管理费

23. 当水利工程项目初步设计静态总投资超过已批准的可行性研究报告估算静态总投资达 15%时, 则需 ( )。

- A、 提出专题分析报告
- B、 重新编制初步设计
- C、 调整可行性研究投资估算
- D、 重新编制可行性研究报告

24. 由项目法人指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿应由 ( ) 负责。

- A、 指定分包人对承包人
- B、 指定分包人直接对项目法人
- C、 承包人对项目法人
- D、 承包人

25. 《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》(国办发[1999]16 号) 要求, 为了加强公益性建设项目的验收管理, 必须执行 ( )。

- A、 项目经理责任制
- B、 安全生产责任制
- C、 单元工程质量评定标准
- D、 竣工验收制度

26. 水利工程项目档案验收前, 项目法人应组织参建单位编制 ( ) 报告。

- A、 档案抽检
- B、 档案自检
- C、 档案评估
- D、 档案审核

27. 根据《水电工程验收管理办法》(2015 年修订版), 截流验收前应进行 ( ) 专项验收。

- A、 环境保护
- B、 建设征地移民安置
- C、 水土保持
- D、 劳动安全与工业卫生

28. 黏性土堤防填筑施工中, 在新层铺料前, 需对光面层进行刨毛处理的压实机具是 ( ) 。

- A、 羊足碾
- B、 光面碾
- C、 凸块碾
- D、 凸块振动碾

29. 枢纽工程专项验收由 ( ) 负责。

- A、 项目法人会同电网经营管理单位
- B、 省级人民政府能源主管部门
- C、 项目法人会同有关省级政府主管部门
- D、 项目法人

30. 水利技术标准分为( )个层次。

- A、 2
- B、 3

C、 4

D、 5

31. 其他项目清单中的暂列金额一般可为分类分项工程项目和措施项目合价的（ ）。

A、 2%

B、 3%

C、 5%

D、 10%

32. 水行政主管部门或者其委托的安全生产监督机构应当自收到《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第 26 号)第九条和第十一条规定的有关备案资料后（ ）日内，将有关备案资料抄送同级安全生产监督管理部门。

A、 15

B、 10

C、 20

D、 30

33. 若水流的流线之间夹角很大或者流线曲率半径很小，这种水流称为（ ）。

A、 均匀流

B、 渐变流

C、 恒定流

D、 急变流

34. 根据《水电水利工程爆破施工技术规范》DL / T5135—2013，地下洞室爆破时，爆破人员应在爆破后（ ）min，并经检查确认洞室内空气合格后，进入工作面进行检查。

A、 5

B、 10



C、 15

D、 30

35. 土壤在降雨和地表径流作用下被破坏、剥蚀、转运和沉积的过程称为（ ）。

A、 水力侵蚀

B、 冻融侵蚀

C、 重力侵蚀

D、 风蚀

36. 水泥砂浆的流动性用（ ）表示。

A、 沉入度

B、 坍落度

C、 分层度

D、 针入度

37. 当平原、滨海地区的水利水电工程其永久性水工建筑物的挡水高度高于（ ）m，且上下游水头差大于（ ）m时，其洪水标准宜按山区、丘陵地区标准确定。

A、 10、5

B、 15、10

C、 20、15

D、 25、15

38. 根据《核子水分—密度仪现场测试规程》SL275—2014，仪器工作时，应在仪器放置地点的（ ）m范围设置明显放射性标志和警戒线，无关人员应退至警戒线外。

A、 1

B、 1

C、 2

D、 3

39. 锚杆灌浆强度 70%，( )m 范围内不允许爆破。

A、 10

B、 20

C、 30

D、 50

40. 根据水利部《水利建设市场主体信用评价管理办法》(水建设[2019]307 号)，水利建设市场主体信用等级中，B 级表示信用( )。

A、 好

B、 较好

C、 一般

D、 差

41. 水利工程项目按其对社会和国民经济发展的影响分为( )。

A、 大型和小型

B、 大型、中型和小型

C、 大型和中小型

D、 中央项目和地方项目

42. 某水库大坝为土石坝，库容为 3.6 亿  $\text{m}^3$ ，坝高为 90.8m，则该水库大坝的级别为( )。

A、 1 级

B、 2 级

C、 3 级

D、 4 级

43. 在蓄滞洪区内建设油田、铁路、公路等设施，其洪水影响评价报告应当包括建设单位自行安排的（ ）。

- A、 防洪遇险补救措施
- B、 防洪避洪方案
- C、 抢险加固方案
- D、 洪灾预测及灾难防治措施

44. 碾压混凝土坝施工时应采用（ ）。

- A、 通仓薄层浇筑
- B、 竖缝分块
- C、 斜缝分块
- D、 错缝分块

45. 分部工程质量优良时，单元工程（ ）以上优良，重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程有（ ）以上达到优良。

- A、 50%、100%
- B、 60%、100%
- C、 70%、90%
- D、 80%、100%

46. 某水利工程管理单位在水利安全生产标准化评审中得分为 85 分，且各一级评审项目得分不低于应得分的 70%，则该单位的安全生产标准化等级为（ ）。

- A、 一
- B、 二
- C、 三
- D、 四

47. 水库大坝级别为 3 级，其合理使用年限为（ ）年。

- A、 150
- B、 100
- C、 50
- D、 30

48. 未经（ ）签字之前，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

- A、 专业监理工程师
- B、 总监理工程师
- C、 监理人员
- D、 项目法人

49. 在基本荷载组合下，下列关于重力坝应力的说法错误的是（ ）。

- A、 重力坝坝基面的最小垂直压应力应小于零
- B、 上游面的最小主压应力应大于零
- C、 下游面最大主压应力不大于混凝土允许压应力
- D、 施工期，下游坝体和坝趾处坝基允许存在一定的拉应力

50. 水电站机组启动验收的各台机组运行时间为投入系统带额定负荷连续运行（ ）。

- A、 24h
- B、 36h
- C、 48h
- D、 72h

51. 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第 613 号)，投标保证金最高不得超过（ ）万元。

- A、 30

- B、 50
- C、 80
- D、 100

52. 明挖爆破施工，施工单位发出鸣 10s，停，鸣 10s，停，鸣 10s 的音响信号属于（ ）。

- A、 预告信号
- B、 起爆信号
- C、 准备信号
- D、 解除信号

53. 某土石坝地基采用固结灌浆处理，灌浆总孔数为 160 个。如采用单点法进行简易压水试验，试验孔数最少需（ ）个。

- A、 8
- B、 10
- C、 15
- D、 20

54. 在碾压过程中，振动碾压（ ）遍后，混凝土表面有明显灰浆泌出，表面平整、润湿、光滑，碾滚前后有弹性起伏现象，则表明混凝土料干湿适度。

- A、 2~3
- B、 3~4
- C、 4~5
- D、 5~6

55. 关于型号为“HL220—LJ—500”水轮机的说法，正确的是（ ）。

- A、 转轮型号为 220 的混流式水轮机
- B、 转轮型号为 500 的混流式水轮机

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155210304023012004>