

2023 年安全员资格考试全真模拟题库及答案

(共四套)

2023 年安全员资格考试全真模拟题库及答案

(一)

第 1 题：四口”及临边等必须设有严密的安全防护措施。防护栏应以 ()或红白相间的条纹标识。

A.黑白 B.黄白 C.黄黑 D.红蓝 正确答案：C

第 2 题：脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧力矩达 () N·M 时，不得发生破坏。

A.25 B.40 C.50 D.65 正确答案：D

第 3 题：在工程建筑物的出入口和临近施工区域，对人或物构成威胁的地方以及物料提升机和施工升降机地面的进料口，必须搭设防护棚；建筑物的出入口应搭设长度 3～6m，宽于出入通道两侧各 () 的防护棚，

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m 正确答案：B

第 4 题：施工现场砂石、砖垛、建筑垃圾以及裸露的岩土等均必须 ()。

A.放置库房内 B.用蓝色密目网等遮盖

C.装入袋中 D.放置在棚内 正确答案：B

第 5 题：对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ ）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度
C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

正确答案：D

第 6 题：安全生产许可证的有效期为（ ）年。

A.2 B.3 C.4 D.5 正确答案：B

第 7 题：施工单位消防安全的第一人是（ ）。

A.项目负责人 B.项目安全员 C.公司安全科长
D.公司法人代表 正确答案：D

第 8 题：特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于（ ）V。

A.6 B.12 C.24 D.36 正确答案：B

第 9 题：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分项分部工程，编制专项施工方案，并附具（ ），经施工单位技术负责人、总监签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.安全用电方案 B.安全实施方案 C.安全施工方案
D.安全验算结果 正确答案：D

第 10 题：脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直

角扣件固定在距垫块表面不大于 200mm 处的（ ）上。

A.立杆 B.大横杆 C.剪刀撑 D.抛撑 正确答案：A

第 11 题：施工现场悬挂警示标志的目的是（ ）。

A.为了装饰 B.上级要求 C.引起人们注意，预防事故发生 D.管理科学化的要求 正确答案：C

第 12 题：施工单位应当设置安全生产管理机构，配备（ ）安全生产管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

正确答案：B

第 13 题：作业人员必须配备相应的（ ）用品，并正确使用。

A.生产 B.安全 C.防护 D.个人劳动保护 正确答案：D

第 14 题：“为了规范行政处罚的设定和实施，保障监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益”这是（ ）的立法依据。

A.《劳动法》 B.《工会法》 C.《安全生产法》 D.《行政处罚法》

正确答案：D

第 15 题：施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业（ ）采取安全防护措施。

A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否 正确答案：A

第 16 题：（ ）不属于特种设备。

A.煤气 B.锅炉 C.电梯 D.大型游乐设施

正确答案：A

第 17 题：《消防法》规定，违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的，处警告、罚款或者()。

A.15 日以下拘役 B.10 日以下拘役

C.拘役 D.吊销营业执照 正确答案：B

第 18 题：脚手架双管立杆中副立杆的高度不应低于 3 步，钢管长度不应小于()m。

A.2 B.3 C.4.5 D.6 正确答案：D

第 19 题：连墙件应靠近主节点布置，这是为了()。

A.便于施工 B.便于连墙件设置

C.便于立杆接长 D.保证连墙件对脚手架起到约束作用

正确答案：D

第 20 题：根据建设部的有关规定，建筑业企业()的工人，必须接受公司、项目(或工程处、工区、施工队)、班组的三级安全生产培训教育，经考核合格后，方能上岗。

A.转岗 B.新进场 C.变换工种 D.从事特种作业

正确答案：B

第 21 题：以下不属于安全管理机构的职责的是()。

A.负责日常安全检查，及时整改各种事故隐患

B.组织生产经营单位内部各种安全检查活动

C.落实国家有关安全生产的法律法规

D.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

正确答案：D

第 22 题：1 万平方米以上的建筑工地应设（ ）名专职人员。

A.1~2 名 B. 2~3 名 C. 3~4 名 D.4~5 名

正确答案：B

第 23 题：根据《建设工程安全生产管理条例》，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（ ）等安全设施和装置。

A.保障、限位 B.担保、限位 C.保险、限量

D.保险、限位 正确答案：D

第 24 题：劳动保护的对象是（ ）。

A.从事生产的劳动者 B.从事管理的人员

C.职业病人 D.工伤人员 正确答案：A

第 25 题：操作平台的面积不应超过（ ）平方米，高度不应超过 5 米，还应进行稳定计算。

A.2 C.7 D.10 正确答案：D

第 26 题：中华人民共和国()对施工单位规定：建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取安全防护措施。

A.环境保护法 B.建筑法 C.固体废物污染环境防治法

D.安全生产法 正确答案：B

第 27 题：钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ ）的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝

上。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

正确答案：C

第 28 题：企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期（ ）年。

A.1 B.2 C.3 D.6 正确答案：C

第 29 题：根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（ ）。

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任

D.承担责任 正确答案：B

第 30 题：施工现场临时搭设的建筑物应当符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当（ ）。

A.监理单位验收 B.建设单位验收 C.检测机构检测

D.具有产品合格证 正确答案：D

第 31 题：塔式起重机的拆装作业必须在（ ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好的照明条件的夜间 正确

答案：B

第 32 题：拆除工程的施工单位和（ ）单位应明确双方的安全管理责任，签订拆除安全管理协议。

A.建设 B.设计 C.监理 D.施工 正确答案：A

第 33 题：纵向水平杆的构造应符合：纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于()跨。

C.3 D.4 正确答案：D

第 34 题：支模、粉刷、砌筑等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在()方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

正确答案：A

第 35 题：安全带的报废年限为()。

A.1~2 年 B.2~3 年 C.3~5 年 D.5~8 年

正确答案：C

第 36 题：企业其他安全管理人员和技术人员每年接受安全培训的时间，不得少于() 学时。

A.20 B.30 C.40 D.50 正确答案：A

第 37 题：根据《中华人民共和国建筑法》建筑施工企业对安全生产全面责任的人是企业()。

A.负责生产工作的副经理 B.法定代表人

C.项目经理 D.现场工长 正确答案：B

第 38 题：“为了预防、控制和消除职业病危害，防止职业病，保护劳动者健康及其有关权益”，这是()的立法依据。

A.《劳动保护条例》 B.《劳动法》

C.《工伤保险条例》 D.《职业病防治法》

正确答案：D

第 39 题：物料提升机的基础浇筑 C20 混凝土，厚度不得少于（ ）mm。

A.150 B.200 C.250 D.300 正确答案：D

第 40 题：（ ）系指为防止施工过程中工伤事故和职业病的危害而从技术上采取的措施。

A.安全技术措施 B.施工技术 C.施工方案 D.安全评价

正确答案：A

第 41 题：特种作业操作证每（ ）复审一次。

A.一年 B.一年半 C.两年 D.三年 正确答案：C

第 42 题：安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（ ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.6 C.4 D.12 正确答案：A

第 43 题：楼板、屋面、平台等水平方向的面上，短边尺寸小于 25cm 的，在墙体等沿直向，即垂直于楼、地面的面上，高度小于（ ）的均称为孔。

A. '75cm B. '100cm C.125cm D.150cm

正确答案：A

第 44 题：在建设工程活动中，涉及到刑事处罚形式的有（ ）。

A.赔偿损失 B.拘役 C.拘留 D.记过 正确答案：B

第 45 题：总干线的漏电保护器（即总配电箱的漏电保护器），其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于（ ）mA·S。

A.30 B.100 C.250 D.300

正确答案：A

第 46 题：连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应（ ）连接。

A.下斜 B.上斜 C.水平 D.任意角度

正确答案：A

第 47 题：（ ）是指事故的发生是由于自然原因或者人为破坏造成的，与生产经营单位对安全生产有关事项负有审批和监督职责的行政管理部门的安全生产管理无关。

A.非责任事故 B.责任事故 C.自然事故 D.人为事故

正确答案：A

第 48 题：含义为警告、注意的安全色为（ ）。

A.红色 B.蓝色 C.黄色 D.绿色

正确答案：C

第 49 题：根据《建设工程安全生产管理条例》，安全警示标志必须符合（ ）。

A.国家标准 B.行业标准 C.企业标准 D.地方标准

正确答案：A

第 50 题：建设行政主管部门在审核发放（ ）时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

正确答案：D

多选题

第 51 题：根据《职业病范围和职业病患者处理办法》规定，() 属于职业病。

- A.在潮湿的地下和坑道工作患肌肉骨骼疾病
- B.在潮湿的地下和坑道工作患消化性溃疡和风湿疾病
- C.噪音较大的环境中患噪声聋
- D.石棉所致的肺癌、间皮瘤
- E.现场不良环境所致的中暑、局部振动病、放射性疾病

正确答案：C,D,E

第 52 题：施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，应当做出的处置有()

- A.进行安全技术交底 B.必须及时解决 C.悬挂安全警告标志
- D.危及人身安全时，必须停止作业 E.追究原因

正确答案：B,D

第 53 题：施工工地常见的固体废物有() 及建筑渣土等。

- A.废弃的散装建筑材料 B.生活垃圾 C.施工污水 D.设备、材料等的废弃包装材料 E.粪便

正确答案：A,B,D,E

第 54 题：冬期施工主要要做好() 等工作。

- A.防火 B.防寒 C.防毒 D.防滑 E.防尘

正确答案：A,B,C,D

第 55 题：起重机启动前需要重点检查的项目包括()。

- A.各安全保护装置和指示仪表齐全完好 B.钢丝绳及连接部位符合

规定 C.燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足

D.各连接件无松动 E.液压系统无泄漏现象

正确答案：A,B,C,D

第 56 题：建筑职业病尘肺主要是吸入生产性粉尘引起肺组织纤维化为主的全身疾病，造成粉尘影响的建筑业主要工种有（ ）

A.砂浆搅拌司机 B.电焊工 C.金属除锈工 D.油漆工 E.材料试验工 正确答案：A,C,E

第 57 题：施工企业安全生产条件、安全生产业绩的单项评价和安全生产能力综合评价结果均应分为（ ）

A.优良 B.优秀 C.合格 D.基本合格 E.不合格

正确答案：C,D,E

第 58 题：文明工地工作小组主要有（ ）。

A.综合管理工作小组 B.安全管理工作小组

C.质量管理工作小组 D.卫生防疫工作小组

E.施工进度、成本控制管理工作小组

正确答案：A,B,C,D

第 59 题：安全标志按其用途可分为（ ）

A.禁止标志 B.警告标志 C.指令标志 D.提示标志

E.处罚标志 正确答案：A,B,C,D

第 60 题：季节性主要指（ ）

A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季 E.雨季 正确答案：B,D,E

判断题

第 61 题：凡在坠落高度基准面 1.8 米以上（含 1.8 米）有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。（ ） 正确答案：n

第 62 题：施工现场严禁焚烧各类废弃物。（ ） 正确答案：y

第 63 题：生活办公区要设有职工学习娱乐室。室内应备有电视机、各种杂志、书刊和其它娱乐工具，丰富职工业余文化生活。（ ） 正确答案：y

第 64 题：氧气瓶为蓝色瓶、乙炔瓶为白色瓶、氢气瓶为绿色瓶、液化石油气瓶有银灰色瓶。（ ） 正确答案：y

第 65 题：“三不伤害”是指不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。（ ） 正确答案：y

第 66 题：建筑施工单位每间职工暂舍居住人数不得超过 16 人，人均居住面积不得少于 3m²，严禁在职工暂舍内设通铺。（ ） 正确答案：y

第 67 题：《建筑施工安全检查标准》检查评分标准共有 7 大类 54 项。（ ） 正确答案：n

第 68 题：塔式起重机基础的混凝土强度等级不低于 C30。（ ） 正确答案：n

第 69 题：人与建筑施工现场砂石、石料加工、玻璃打磨接触较多易引起矽肺病。（ ） 正确答案：y

第 70 题：《建设工程安全生产管理条例》确定企业必须有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案。（ ） 正确答案：n

案例分析题

项目经理董××安排架子工班长吴××带领人员拆除外脚手架，其中孟××负责拆除脚手架立杆，李××等 2 人负责拆除脚手架横杆，吴××本人则站在九层楼的手脚架上负责将拆下的钢管往下递，大约 6 时 50 分左右，大家听到一声响，以为是从楼上掉下东西了，往下一看，发现有人掉下了，大家立即从脚手架构上下来，看到吴××躺在地面，确认是从 9 层外脚手架构坠落（高度约为 30 米）。立即向工程项目经理董××报告，董××接到报告后，马上安排人拨打 120，120 急救车赶到现场后，经医生现场诊断吴××已死亡。

第 71 题：高处坠落摔伤急救要点有（ ）

- A.采取初步救护措施：止血、包扎、固定
- B.应初步检查伤情，可采取呼喊、摇晃等方式使患者保持头脑在 120 到来之前保持清醒
- C.应立即呼叫 120 急救医生前来救治
- D.紧急情况下抱入出租车内快速送往医院救护
- E.请示上级领导做出决定

正确答案：A,C

第 72 题：拆除脚手架构前的准备工作有（ ）。

- A.应全面检查脚手架构的扣件连接、连墙件是否符合构造要求
- B.应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施，经主管部门批准后方可实施
- C.应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底
- D.应检查记录拆除过程

E.应清除脚手架上杂物及地面障碍物

正确答案：A,B,C,E

第 73 题：从安全生产角度，危险源是指可能造成（ ）或其他损失的根源或状态。

A.工程质量事故 B.人员伤亡 C.疾病 D.财产损失

E.作业环境破坏 正确答案：B,C,D,E

第 74 题：特种作业人员具备的条件为（ ）。

A.年龄满 18 岁 B.身体健康

C.小学以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识

D.符合相应工种作业特点需要的其他条件

E.参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格

正确答案：A,B,D,E

第 75 题：

作业人员应当遵守安全施工的（ ），正确使用防护用具、机械设备等 A.规章制度 B.操作规程 C.习惯做法

D.劳动纪律 E.强制性标准 正确答案：A,B,D,E

某音乐学院 12#舞蹈楼工程在混凝土浇注施工过程中，发生模板坍塌事故，造成 6 人死亡、18 人受伤，直接经济损失 357 万元。

张××通知架工班长孔××派人搭设共享大厅处模板支架。作业前张××和技术员夏××没有向架工班进行书面的技术和安全交底。在架设前架工班长孔××曾向张××提出要一些 4m 长的钢管用于上层立杆

对接，张××安排人进材料，由于租赁单位没有这个长度的架杆，孔××也没有坚持，就改用上下立杆分别用扣件固定在两层水平杆上的搭接方式。完成模板支撑架的搭设作业后报告了张××。张××没有按规定组织有关人员进行专项验收就安排木工进行模板和钢筋工绑扎钢筋作业。在基础回填到模板支撑架以及绑扎钢筋的施工期间监理工程师孙××多次到现场，查看基础回填、校验钢筋，检查混凝土浇注从未制止模板工程施工。19日晚7时左右进行共享大厅处的柱梁板混凝土浇注，21时40分左右，完成了柱的浇注，3根主梁的混凝土也浇注约三分之一，次梁和楼板尚未浇注。这时，模板及支架系统突然发生了坍塌，使在屋顶上进行混凝土浇注作业的24人随之坠落，造成6人死亡，18人受伤。

第76题：模板工程施工的安全要点（ ）。

- A.模板安装前需要进行设计计算，并有详细质量安全交底记录
- B.模板支柱基础要牢固垫实，间距符合设计要求
- C.按规定设置剪刀撑
- D.严格按混凝土强度和结构特点控制拆模时间
- E.应按设计要求上下同时作业浇注混凝土

正确答案：A,B,C,D

第77题：工程监理单位的主要安全职责是（ ）。

- A.审查安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
- B.如发现问题应要求施工单位整改和暂时停止施工
- C.施工单位拒不整改向有关主管部门报告

D.按法律、法规和工程质量建设强制性标准实施监理

E.对建设工程安全生产承担管理责任

正确答案：A,B,C,D

第 78 题：设计模板首先要确定模板应承受的荷载，其荷载包括（ ）。

A.恒荷载标准值 B.活荷载标准值 C.风荷载标准值

D.动荷载标准值 E.内压力标准值

正确答案：A,B,C

第 79 题：模板工程的实施必须经过（ ）。

A.支撑杆的设计计算 B.绘制模板施工图

C.制定相应的施工安全技术措施 D.编制安全专项施工方案

E.现场勘探 正确答案：A,B,C,D

第 80 题：规范建筑业安全行为的法律有（ ）。

A.《建筑安装工程建设规程》 B.《安全生产法》

C.《建筑业安全和卫生公约》 D.《建筑法》

E.《质量管理条例》 正确答案：B,D

2023 年安全员资格考试全真模拟题库及答案

(二)

第 1 题：建筑安全生产监督管理，应当根据（ ）的原则，贯彻安全生产的基本方针，依靠科学管理和进步，推动建筑安全生产工作的开展，控制人身伤亡事故的发生。

A.责任重于泰山 B.管生产必须管安全 C.安全第一 D.加强安全管理

正确答案：B

第 2 题：纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ ）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm

C.不小于 500mm D.不大于 500mm 正确答案：C

第 3 题：县级以上地方各级人民政府负责（ ）的部门，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

A.安全生产 B.安全技术 C.安全生产监督管理 D.安全管理 正

确答案：C

第 4 题：吊装中用的主要绳索是（ ）。

A.钢丝绳 B.麻绳 C.化纤绳 D.链条 正确答案：A

第 5 题：（ ）规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

A.《设备安全运行条例》 B.《特种设备安全监察条例》

C.《特种设备安全运行条例》 D.《特种设备监察条例》

正确答案：B

第 6 题：安全生产许可证的有效期为（ ）年。

A.2 B.3 C.4 D.5 正确答案：B

第 7 题：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错，应当（ ）。

A.按照常规做法来做 B.按照相关规定来做 C.及时提出意见和建议 D.及时向有关部门报告 正确答案：C

第 8 题：根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（ ）现场监督。

A.专业技术人员 B.监理人员 C.设计人员
D.建设单位技术人员 正确答案：A

第 9 题：脚手板应设置在 3 根小横杆上，当脚手板长度小于 2m 时，可采用 2 根小横杆，并应将脚手板两端与其可靠固定，以防倾翻。脚手板对接平铺，应铺满铺稳，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长度不大于（ ）mm

A.100 B.150 C.200 D.250 正确答案：B

第 10 题：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（ ）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

正确答案：B

第 11 题：临边作业的防护主要是（ ），并与其他防护措施。

A.搭设操作平台 B.搭设脚手架 C.搭设吊篮 D.设置防护栏杆

正确答案：D

第 12 题：为了加强建设工程安全监督管理，保障人民群众和财产安全，根据（ ），《中华人民共和国安全生产法》，制定《建设工程安全生产管理条例》。

A.《中华人民共和国建筑法》 B.《建设工程质量管理条例》
C.《中华人民共和国合同法》 D.《中华人民共和国产品质量法》 正

确答案：A

第 13 题：企业主管生产副经理对本企业安全生产工作负（ ）。

A.全面领导责任 B.直接领导责任
C.技术领导责任 D.第一责任 正确答案：B

第 14 题：原则上说，（ ）适用于各个行业和专业领域的安全生产工作。

A.《安全生产法》 B.《水上交通安全法》
C.《矿山安全法》 D.《道路交通法》 正确答案：A

第 15 题：电气设备的金属外壳必须与（ ）。

A.工作零线连接 B.相线连接
C.重复地线连接 D.专用保护零线连接

正确答案：D

第 16 题：企业专职安全管理人员除了取得岗位合格证书并持证上岗外，每年还必须接受安全专业技术业务培训，时间不得少于（ ）学

时。

A.20 B.30 C.40 D.50 正确答案：C

第 17 题：()米以上的高处、悬空作业，无安全设施的，必须系好安全带、扣好安全钩。

A.1.0 B.1.5 C.2.0 D.2.5 正确答案：C

第 18 题：根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行()制度。

A.限地区使用 B.报告 C.淘汰 D.登记备案 正确答案：C

第 19 题：木脚手板的宽度不宜小于()mm，厚度不应小于 50mm。

A.200 B.250 C.300 D.350 正确答案：A

第 20 题：人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔()mm 设置一根防滑木条，木条厚度宜为 20～30mm

A.200～300 B.250～300 C.300～350 D.350～400 正确答案：B

第 21 题：《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械、在验收前应当经有相应资质的()检验合格。

A.检验检测机构 B.产品检查机构 C.质量审核机构
D.监督检查机构 正确答案：A

第 22 题：模板及其支架在安装过程中，必须设置()。

A.保证工程质量措施 B.提高施工进度措施 C.保证节约材料计划
D.有效防倾覆的固定设施 正确答案：D

第 23 题：下列对物料提升机使用的叙述，()是正确的。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155230034014011140>