

2022 年-2023 年安全员之 A 证（企业负责人）全真 模拟考试试卷 B 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，（ ）至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。

- A. 每季
- B. 每半年
- C. 每年
- D. 每两年

【答案】 C

2、物料提升机地面进料口应设置防护围栏；围栏高度不应小于（ ），围栏立面可采用网板结构，强度符合规定。

- A. 1m
- B. 1.5m
- C. 1.8m
- D. 2m

【答案】 C

3、事故发生单位及其有关人员谎报或者瞒报事故的，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入（ ）的罚款。

- A. 40%~80%
- B. 60%~100%
- C. 80%
- D. 50%

【答案】 B

4、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的（ ）。

- A. 及时、真实、完备
- B. 真实、完整、实时
- C. 真实、准确、完整
- D. 及时、准确、完整

【答案】 C

5、依据《煤矿建设项目安全设施监察规定》，煤矿建设项目在竣工完成后，生产经营单位在正式投入生产前进行了联合试运转 3 个月，因地质条件复杂，需要延长联合试运转的期限，则最多可以延长（ ）。

- A. 6 个月
- B. 9 个月
- C. 12 个月
- D. 18 个月

【答案】 B

6、依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，3000 万元以下的工程，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员不少于（ ）。

- A. 4 人
- B. 3 人
- C. 2 人

D. 1 人

【答案】 D

7、《绿色施工导则》要求施工现场应加强建筑垃圾的回收再利用，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于（ ）。

A. 30%

B. 40%

C. 50%

D. 60%

【答案】 C

8、贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置（ ）的严密围挡，并采取（ ）措施防治扬尘污染。

A. 不低于堆放物高度有效覆盖

B. 不超过堆放高度有效覆盖

C. 不低于堆放物高度洒水喷淋

D. 不超过堆放高度洒水喷淋

【答案】 A

9、（ ）是一项具有方针政策性、专业技术性和广泛群众性的工作，是一项综合性的安全生产管理措施，是建立良好的安全生产环境、做好安全生产工作的重要手段之一。

A. 安全技术措施计划的制定

B. 安全评价

C. 安全检查

D. 安全生产监督

【答案】 C

10、（ ）对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。

A. 分包单位

B. 转包单位

C. 发包单位

D. 工程总承包单位

【答案】 D

11、施工现场必须采用封闭围挡，距离交通路口（ ）m 范围内占据道路施工设置的围挡，其 0.8m 以上部分应采用通透性围挡，并应采取交通疏导和警示措施。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

【答案】 C

12、 位于甲省乙市丙县的某建材公司是乙市所属企业，正在进行项目改造。依据《职业病防治法》的规定，该公司应在项目竣工验收后，向（ ）申报职业病危害项目变更。

A. 国务院安全监管部门

B. 甲省安全监管部门

C. 乙市安全监管部门

D. 丙县卫生行政部门

【答案】 D

13、（ ）由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案，在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。

A. 规范性文件

B. 强制性标准

C. 行业标准

D. 国家标准

【答案】 C

14、导致伤亡事故发生的机械、物质和环境的不安全状态，以及人的不安全行为，是事故的（ ）。

A. 根本原因

B. 直接原因

C. 间接原因

D. 主要原因

【答案】 B

15、依据《道路交通安全法》的规定，张某下班后和单位同事聚餐，饮酒后驾驶机动车在回家路上被交警查出为醉酒驾驶机动车，张某将受到的行政处罚有（ ）。

A. 处十五日以下拘留，并处五千元罚款

B. 处暂扣六个月机动车驾驶证

C. 吊销机动车驾驶证，终身不得重新取得机动车驾驶证

D. 吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证

【答案】 D

16、某建筑工程公司在制定模板拆除方案时未考虑安全措施，施工方案编制后未经相关负责人审批即进行施工作业。为赶工期，浇捣混凝土后尚未达到混凝土的设计强度要求，现场管理人员要求进行5楼模板拆除，在接近拆完时，突然一大片混凝土楼板掉落，导致5名拆模工人压在下边，经抢救无效死亡，事后经查该企业安全生产许可证已到期。请回答：

A. 50

B. 75

C. 85

D. 100

【答案】 B

17、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位必须依法参加（ ），为从业人员缴纳保险费。

A. 工伤保险

B. 养老保险

C. 医疗保险

D. 失业保险

【答案】 A

18、基坑挖土设计标高时，宜在其上部预留（ ），待下一工序开始前继续挖除。

A. 50MM~100MM

B. 100MM~150MM

C. 150MM~300MM

D. 300MM~500MM

【答案】 C

19、施工单位技术负责人应当（ ）专项施工方案实施情况。

A. 监督

B. 定期巡查

C. 实时了解

D. 掌握

【答案】 B

20、基坑周边施工机械的布置、材料的堆放及运输应符合施工总平面设计的要求，并按支护方案控制地面荷载的布置，严禁超载。一般基坑周边（ ）m 范围内不宜堆载，（ ）m 范围内限制堆载。

A. 1.0、3.0

B. 1.5、2.0

C. 1.5、3.0

D. 1.5、3.5

【答案】 C

21、遇有（ ）级以上大风气候时，应当停止高空和露天焊割作业。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 B

22、某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领 9 名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工工程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一起模板坍塌事故，造成 8 人死亡、3 人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：（1）对于超过一定规模的危险性较大的模板支撑系统搭设未编制专项施工方案、未组织专家论证、未组织技术和安全交底。（2）施工、监理单位未正确履行职责，安全检查流于形式。（3）安全生产培训教育不落实。技术人员缺乏必要的安全生产常识和自我保护能力。请回答：

A. 15

B. 20

C. 30

D. 36

【答案】 B

23、某建筑工地将基坑开挖的土方堆放在离基坑 10 米以外的砖砌围墙边，围墙的外侧是一所小学校操场，且土方堆放高于围墙，一场大雨过后的一天，小学生课余在操场上活动中，突然围墙倒塌，将正在围墙边玩耍的 4 名小朋友压死在围墙底下，针对该类事故，我们应从中吸取教训。

A. 建设单位

B. 施工总承包单位

C. 施工专项承包单位

D. 监测单位

【答案】 B

24、某建设公司承建某地高层花园酒店项目。在施工现场进行第 10 层模板搭设时，外架安全网等防护措施没有同步跟进，1 名木工在脚手架上搭设模板过程中不慎跌落，当场死亡。事故后调查发现，项目负责人身兼多职，长时间没有

出现在现场，安全生产管理机构形同虚设，专职安全管理人员没能履行日常检查的职责。请回答：

- A. 正确
- B. 错误
- C. 无

【答案】 B

25、教育和培训按等级、层次和工种性质分别进行，管理人员的重点是（ ）。

- A. 自我管理的能力
- B. 安全生产意识和安全管理水平
- C. 遵章守纪的能力
- D. 提高防范事故的能力

【答案】 B

26、企业职业道德建设重在落实，就是要加强宣传教育，强化（ ），建立内部的奖惩机制。

- A. 教育次数
- B. 监督考核
- C. 个人修为
- D. 组织纪律

【答案】 B

27、特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（ ）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

- A. 三十日

- B. 六十日
- C. 十五日
- D. 四十五日

【答案】 A

28、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（ ），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（ ）内，将审核意见书面通知建设单位。

- A. 五年；七日
- B. 五年；十日
- C. 四年；七日
- D. 四年；十日

【答案】 B

29、太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，该项目由黄平市建筑设计院设计，广平监理公司监理。请回答：

- A. 正确
- B. 错误
- C. 无

【答案】 A

30、安全监管执法人员按照安全生产监督检查计划对某化工企业进行现场安全检查。根据《安全生产法》，关于安全生产监督检查的说法，正确的（ ）

- A. 对该企业的所有检查情况一律公开
- B. 该企业生产活动应当服从检查需要

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/166232220053010045>